

















VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL: ING. ROMAN KOPLÍK 664 51 ŠLAPANICE BRNĚNSKÁ 28 rkoplik@centrum.cz		
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK			
				
KONTROLOVAL:	INVESTOR:	ZAKÁZKA:	23_008	
ING. ROMAN KOPLÍK	VZDĚLÁVACÍ INSTITUT PRO MORAVU HYBEŠOVA 253/15, 602 00 BRNO	STUPEŇ:	DSP, DPS	
		DATUM:	09/2023	
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15		Č. VÝKRESU	D.108
HYBEŠOVA 253/15, P.Č. 1314, V K.Ú. STARÉ BRNO				
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS PRVKŮ			

REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15

ING. ROMAN KOPLÍK
BRNĚNSKÁ 28, 664 51, ŠLAPANICE

PRÁCE:
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

STRANA Č.:
1














OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				PŮDA	STŘECHA	CELKEM	
K	1		POOKAPNÍ ŽLAB Š. 150 mm $17,7+0,7+18,4+0,7+17,5 = 55,0$ BM		1	1	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
K	2		OPLECHOVÁNÍ ULIČNÍ ŘÍMSY RŠ 900 mm $17,5+1,0+18,9+1,0+17,3 = 55,7$ BM		1	1	
K	3		UKONČUJÍCÍ OKAPNICE RŠ 450 mm		55,0 BM	55,0 BM	
K	4		NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Š. 150 RŠ 800 mm $3,9+3,3+9,5+7,9+6,5+7,9+9,9+3,3+3,3 = 55,5$ BM		1	1	
K	5		OPLECHOVÁNÍ BEDNĚNÍ RŠ 500 mm		55,5 BM	55,5 BM	
K	6		UKONČUJÍCÍ OKAPNICE RŠ 450 mm		55,5 BM	55,5 BM	
K	7		OPLECHOVÁNÍ DVORNÍ ŘÍMSY RŠ 500 mm $3,6+3,1+8,8+7,9+6,9+7,9+9,4+3,0+3,1 = 55,7$ BM		1	1	
K	8		LEMOVÁNÍ ŠTÍTU RŠ 500 mm 5,50 BM		1	1	
K	9		LEMOVÁNÍ ŠTÍTU RŠ 500 mm 6,0 BM		1	1	
K	10		UKONČENÍ ŠTÍTU RŠ 700 mm 5,50 BM		1	1	
K	11		UKONČENÍ ŠTÍTU RŠ 700 mm 6,0 BM		1	1	
K	12		OPLECHOVÁNÍ ROZHŘANÍ STŘEŠNÍCH ROVIN RŠ 700 mm 8,5 BM		1	1	
K	13		OPLECHOVÁNÍ ROZHŘANÍ STŘEŠNÍCH ROVIN RŠ 700 mm 8,5 BM		1	1	
K	14		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ RŠ 800 mm 8,4 BM		2	2	






REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15




ING. ROMAN KOPLÍK
BRNĚNSKÁ 28, 664 51, ŠLAPANICE

PRÁCE:
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

STRANA Č.:
2

OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				PŮDA	STŘECHA	CELKEM	
K	15		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ RŠ 800 mm 10,0 BM		2	2	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
K	16		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ RŠ 800 mm 2 x 5,7 = 11,4 BM		1	1	
K	17		LEMOVÁNÍ NADSTŘEŠNÍ NADEZDÍVKY RŠ 400 mm 5,70 BM		2	2	
K	18		LEMOVÁNÍ NADSTŘEŠNÍ NADEZDÍVKY RŠ 400 mm 12,70 BM		1	1	
K	19		LEMOVÁNÍ KOMÍNA RŠ 500 mm 3,0+0,9+3,0+0,9 = 7,8 BM		1	1	
K	20		LEMOVÁNÍ KOMÍNA RŠ 500 mm 2,3+1,0+2,3+1,0 = 6,6 BM		1	1	
K	21		OPLECHOVÁNÍ STOŽÁRU PRO ANTÉNU DN 50 mm RŠ 400 mm		1	1	
K	22		OPLECHOVÁNÍ STOŽÁRU PRO SÍŘENU DN 80 mm RŠ 400 mm		1	1	
K	23		OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU DN 50 mm RŠ 400 mm		1	1	
K	24		OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA ROZMĚR 600/600 mm		16	16	
K	25		OPLECHOVÁNÍ VZT POTRUBÍ DN 500 mm RŠ 500 mm		2	2	
K	26		ŽLABOVÝ OCHRANNÝ PLECH VNĚJŠÍ ROH 0,1 m2		2	2	
K	27		ŽLABOVÝ OCHRANNÝ PLECH VNITŘNÍ ROH 0,1 m2		2	2	

REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15				ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28, 664 51, ŠLAPANICE			PRÁCE: ZÁMEČNICKÉ PRÁCE	STRANA Č.: 1
OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	
Z	1			PŮDA	STŘECHA	CELKEM		
			ŽLABOVÝ OCELOVÝ PODOKAPNÍ POZINK. HÁK, KULATÝ Š. 150 mm		59	59	ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENIŠTI NUTNO ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENKOU DOKUMENTACI	
Z	2		ŽLABOVÝ OCELOVÝ NÁSTŘEŠNÍ POZINK. HÁK, KULATÝ Š. 150 mm		55	55		
Z	3		SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ POZINK		104	104		
Z	4		NOVÝ OCELOVÝ A POZINKOVANÝ STOŽÁR PRO ANTÉNU (INTERNET) DM 50 VČETNĚ ÚCHYTŮ DO VAZNÉHO TRÁMU, ROZPĚRY A KROKVÍ DL. 6,0 m		1	1		
Z	5		STŘEŠNÍ POZINKOVANÉ SERVISNÍ STUPNĚ POROROŠT, VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ DO KCE KROVU 1000/250 mm		10	10		

REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15				ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28, 664 51, ŠLAPANICE			PRÁCE: OSTATNÍ PRÁCE	STRANA Č.: 1
OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	
				PŮDA	STŘECHA	CELKEM		
S	1		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK Ø 50 mm		1	1	VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI	
S	2		DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ VČETNĚ NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A OPLECHOVÁNÍ VEL. 600/600 mm		16	16	ODSTÍN PŘÍRODNÍ BARVU A TYP URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI - KOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ELOX. HLINÍK	
S	3		DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ OTEVÍRAVÝ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ VČETNĚ NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A OPLECHOVÁNÍ VEL. 550/780 mm		1	1	ODSTÍN PŘÍRODNÍ BARVU A TYP URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI - KOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ELOX. HLINÍK	