

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/389 hr. Kr. Vysočina - Žďárec - Dolní Loučky, I. etapa

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČ: 45274924

sp. zn. B 1561

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu nutného zajištění odvedení povrchových vod vyvstala nutnost vybudování propustku v km 12,629 tak, aby byla převedena srážková voda z levého příkopu do pravého (ve směru staničení) z důvodu následného odvedení srážkových vod pravým příkopem do stávající kratší a průtočnější kanalizace v obci. Samotná propust je zrealizována z železobetonových hrdlových troub DN 400. Trouby o celkové délce 7m byly z důvodu menšího krytí masivně obetonovány. Šikmá čela a dna příkopů byla na vtoku i na výtoku zpevněna z kamene do betonu.
- V průběhu čištění stávajících krajnic bylo zjištěno, že zanesená krajnice lokálně přesahuje přes část stávající konstrukce komunikace. Z tohoto důvodu došlo po sanaci okrajů stávající konstrukce komunikace k navýšení ploch nových celoplošných asfaltových vrstev ACL a ACO. Tuto skutečnost nemohlo zaměření stávající stavu a zadávací PD předpokládat. Současně s ohledem na stávající šířkové poměry nebylo po rozšíření komunikace možné provést nepevněné krajnice v šířkách, které předpokládala PD. Zrealizovaná plocha nových asfaltových vrstev a nepevněných krajnic vychází z geodetického zaměření skutečného provedení.
- ZD nepředpokládala obecní záměr rekonstrukce chodníků před samotnou rekonstrukcí komunikace. Z tohoto důvodu nebylo potřebné v rámci stavby provádět výškovou úpravu obrub a práce s tím spojené. Součástí rekonstrukce chodníků v režii obce Žďárec byla i obnova stávajících uličních vpustí přiléhajících k chodníkovým plochám. Z tohoto důvodu byly v rámci stavby rekonstrukce komunikace osazeny pouze 2 ks zcela nových uličních vpustí a to na straně komunikace nepřiléhající k chodníkové ploše.
- PDPS předpokládala delší dobu na realizaci stavby, než bylo ve skutečnosti pro dokončení stavby potřebné. O toto zkrácení doby výstavby, na které bylo vydáno rozhodnutí o úplné uzavírcce komunikace, jsou pokračeny položky nájemného za dočasného dopravního značení.
- Projektová dokumentace předpokládala, dle výsledků stanovení PAU v projektové přípravě, odstraňování stávajícího krytu s odvozem na skládku nebezpečného odpadu. Po odvezení materiálu na skládku provedla ve vlastní režii skládka nové rozborů odstraněného materiálu, přičemž odlišné hodnoty stanovení PAU již stávající kryt nezahrnovaly do kategorie nebezpečného odpadu, ale do kategorie ostatního odpadu - asfaltové směsi (kód odpadu 170302 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“). Čerpání položky poplatky za skládku bude provedeno dle skutečně doložených vážních listů. Cena nové položky „poplatky za skládku - odpad ostatní – asfaltové směsi“ byla stanovena nabídkou zhotovitele, která je nižší než v místě a čase obvyklá.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

39 421 509,69 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně

Ing.
Ludvík
Šumbera

Digitálně
podepsal Ing.
Ludvík Šumbera
Datum: 2024.12.06
12:50:46 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera

ředitel závodu Morava jih

EUROVIA CZ a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

06.12.2024

14:07:27

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**

Objekt: **Změna č. 04 - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Rozpočet: **[Změna č. 04] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 04] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 04 Úsek 1 km 9,929 - 11,517						
5 Komunikace						
19	56973	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**Objekt: **Změna č. 05 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**Rozpočet: **[Změna č. 05] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 05] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 05 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
5 Komunikace						
29	56973	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**Objekt: **Změna č. 06 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**Rozpočet: **[Změna č. 06] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 06] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 06 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
1 Zemní práce						
7	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M			
12	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
18	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3			
56	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm			
57	113156	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3			
4 Vodorovné konstrukce						
21	45131.A	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3			
22	45131.B	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3			
23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
24	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2			
25	465923.A	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2			
26	465923.B	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2			
8 Potrubí						
38	89712R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			
9 Ostatní konstrukce a práce						
53	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			
55	96687R	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**

Objekt: **Změna č. 07 - Úsek 1 - DIO km 9,929 - 11,517 - DIO**

Rozpočet: **[Změna č. 07] - Úsek 1 - DIO km 9,929 - 11,517 - DIO**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 07] - Úsek 1 - DIO km 9,929 - 11,517 - DIO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 07 Úsek 1 - DIO km 9,929 - 11,517 - DIO						
9 Ostatní konstrukce a práce						
5	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N			
15	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N			
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
23	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
26	916G39	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEM	KSDE N			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**

Objekt: **Změna č. 08 - Úsek 2 - DIO km 11,517 - 12,973 - DIO**

Rozpočet: **[Změna č. 08] - Úsek 2 - DIO km 11,517 - 12,973 - DIO**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 08] - Úsek 2 - DIO km 11,517 - 12,973 - DIO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 08 Úsek 2 - DIO km 11,517 - 12,973 - DIO						
9 Ostatní konstrukce a práce						
5	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N			
15	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N			
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
23	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N			
26	916G39	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEM	KSDE N			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**Objekt: **Změna č. 09 - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**Rozpočet: **[Změna č. 09] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 09] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 09 Úsek 1 km 9,929 - 11,517						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy a PM s obsahem B(a)P > 50 mg/kg	T			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP**Objekt: **Změna č. 10 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**Rozpočet: **[Změna č. 10] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 10 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 240013-II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2, MNP

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
Změna č. 04	Úsek 1 km 9,929 - 11,517	
Změna č. 05	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Změna č. 06	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Změna č. 07	Úsek 1 - DIO km 9,929 - 11,517 - DIO	
Změna č. 08	Úsek 2 - DIO km 11,517 - 12,973 - DIO	
Změna č. 09	Úsek 1 km 9,929 - 11,517	
Změna č. 10	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Celkem za stavbu:		

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP**

Objekt: **Změna č. 03 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Rozpočet: **[Změna č. 03] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 03] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 03 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T			
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy a PM s obsahem B(a)P > 50 mg/kg "Plocha rýhy pro propustek 1,65*2,4t/m3 = 3,96 " "Celkem 3,96 = 3,96 " "Celkem "3,96 = 3,960 [C]	T			
1 Zemní práce						
3	131736.NP3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.I, ODVOZ DO 12KM	M3			
5	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění penetračního makadamu v podkladní vrstvě "Plocha rýhy pro propustek 1*5,5*0,3=1,65 " "Celkem 1,65 = 1,65 " "Celkem "1,65 = 1,650 [C]	M3			
6	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA odstranění penetračního makadamu v podkladní vrstvě "Plocha rýhy pro propustek 5,5m2*0,3*2,4t/m3*12km = 47,52 " "Celkem 47,52 = 47,52 " "Celkem "47,52 = 47,520 [C]	tkm			
4 Vodorovné konstrukce						
4	451312.NP4	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 propustek + dlažba z lomového kamene, podkladní beton tl. 10 cm "podkladní beton propustku 1,0*7,0*0,20=1,4 m3 " "podkladní beton dlažby z lomového kamene 0,7 m3 " "Celkové množství 2,1 = 2,10 " "Celkem "2,1 = 2,100 [D]	M3			
5	465512.NP5	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nátok a výtok propustku	M3			

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 03] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"nátok 1,9 m3 " "výtok 0,8 m3 " "Celkové množství 2,7 = 2,70 " "Celkem "2,7 = 2,700 [D]				
8 Potrubí						
6	899524.NP6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 "obetonování potrubí DN 400 6,8*1,0*0,9=6,12 " "Celkové množství 6,12 = 6,12 " "Celkem "6,12 = 6,120 [C]	M3			
9 Ostatní konstrukce a práce						
7	9183B2.NP7	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH D+M ŽB trouby DN 400 "Celkové množství 7 = 7,00 " "Celkem "7 = 7,000 [B]	M			
8	919112.NP8	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání pro výkop rýhy propustku ve stávajícím živičném krytu "Řezání pro výkop rýhy v krytu tl. 10 cm 2*5,5 = 11,00 [A] " "Celkem "11 = 11,000 [B]	M			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP**

Objekt: **Změna č. 04 - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Rozpočet: **[Změna č. 04] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [Změna č. 04] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 04 Úsek 1 km 9,929 - 11,517						
5 Komunikace						
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z asfaltové emulze PS-C 0.35 kg/m2 - plocha ACL 16+ při nadvýšení +60 mm "Plocha ACL 16+ - nadvýšení +60 mm 7514 m2*1,03 = 7739,42 [A] " "Celkem "1332 = 1 332,000 [B]	M2			
23	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+, 50/70, tloušťky 40 mm, celoplošně "Celková plocha opravy krytu 8944m2 = 8944,00 [A] " "Celkem "597 = 597,000 [B]	M2			
24	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70, tloušťky 60 mm, plocha s nadvýšením +60 mm "Plocha opravy s nadvýšením +60 mm 7514*1,03 = 7739,42 [A] " "Celkem "735 = 735,000 [B]	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP**

Objekt: **Změna č. 05 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Rozpočet: **[Změna č. 05] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 05] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 05 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
5 Komunikace						
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z asfaltové emulze PS-C 0.35 kg/m2 - plocha ACL 16+ při nadvýšení +60 mm 399+491 "Plocha ACL 16+ - nadvýšení +60 mm 6337,93 m2*1,03 = 6528,07 [A] " "Celkem "889,540000 = 889,540 [B]	M2			
33	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+, 50/70, tloušťky 40 mm, celoplošně "Celková plocha opravy krytu 8297m2 = 8297,00 [A] " "Plocha opravy sjezdů a křižovatek 67,97 m2 = 67,97 [B] " "Celkové množství 8364.970000 = 8364,97 [C] " "Celkem "399,030000 = 399,030 [D]	M2			
34	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70, tloušťky 60 mm, plocha s nadvýšením +60 mm "Plocha opravy s nadvýšením +60 mm 6337,93*1,03 = 6528,07 [A] " "Celkem "490,51 = 490,510 [B]	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP**

Objekt: **Změna č. 09 - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Rozpočet: **[Změna č. 09] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 09] - Úsek 1 km 9,929 - 11,517

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 09 Úsek 1 km 9,929 - 11,517						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
9	014102.NP9	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **240013 - II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP**

Objekt: **Změna č. 10 - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Rozpočet: **[Změna č. 10] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10] - Úsek 2 km 11,517 - 12,973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Změna č. 10 Úsek 2 km 11,517 - 12,973						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
9	014102.NP9	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy a PM s obsahem B(a)P > 50 mg/kg "Oprava 1 - likvidace PM (473+416) m*0,082 m2 *2,4 t/m3 = 174,96 [A] " "Oprava 2 - likvidace PM (0+31) m*0,082 m2 *2,4 t/m3 = 6,10 [B] " "Oprava 3 - likvidace PM (155+57) m*0,209 m2 *2,4 t/m3 = 106,34 [C] " "Oprava 1 - likvidace PM (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD - počítáno s 10% délky) (473+416) m*0,082 m2 *2,4 t/m3 *0,1 = 17,50 [E] " "Oprava 2 - likvidace PM (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD - počítáno s 10% délky) (0+31) m*0,082 m2 *2,4 t/m3*0,1 = 0,61 [F] " "Plocha lokálních sanací (30% celkové plochy) 8297m2*0,3*0,08m2*2,4t/m3 = 477,91 [D] " "Celkové množství 783.420000 = 783,42 [G] " "Celkem "496,02 = 496,020 [H]	T			

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 240013-II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY - TDK 2,VCP

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
Změna č. 03	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Změna č. 04	Úsek 1 km 9,929 - 11,517	
Změna č. 05	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Změna č. 09	Úsek 1 km 9,929 - 11,517	
Změna č. 10	Úsek 2 km 11,517 - 12,973	
Celkem za stavbu:		

REKAPITULACE TDK 2 (ZL č. 3 - 10)

Projekt : **II/389 hr. kr. Vysočina - Žďárec - Újezd - Dolní Loučky, I. etapa**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	
Úsek 1	km 9,929 - 11,517	21 594 767,54	19 928 582,62	893 324,00	-397 525,00	20 424 381,62
Úsek 1 - DIO	km 9,929 - 11,517	328 095,00	328 095,00		-192 974,00	135 121,00
Úsek 2	km 11,517 - 12,973	16 863 421,16	18 058 670,88	731 349,44	-459 780,25	18 330 240,07
Úsek 2 - DIO	km 11,517 - 12,973	334 701,00	334 701,00		-182 934,00	151 767,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		39 120 984,70	38 650 049,50	1 624 673,44	-1 233 213,25	39 041 509,69

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis				VCP	MNP	
Ostatní náklady		125 000,00	125 000,00			125 000,00
Vedlejší náklady		255 000,00	255 000,00			255 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	39 500 984,70	39 030 049,50	1 624 673,44	-1 233 213,25	39 421 509,69