

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## III/15282 Brno, ul. Zámecká

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645  
sp. zn. C 2209

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Zřízení provizorní zastávky BUS - v průběhu provádění stavby došlo k nutnosti instalace provizorní zastávky BUS.
- Oprava plochy zastávky BUS - v průběhu provádění stavby došlo k většímu rozsahu prací v souvislosti s provedením opravy zastávky BUS. Byly zjištěny nevhodné podkladní vrstvy.
- Skutečně provedené práce - na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací. Před zahájením stavebních prací na opravě krajské komunikace byla provedena jiným investorem oprava a výměna silničních obrubníků a došlo ke změně ve výměrách při úpravě krajnic.
- Sanace typ "1" dle zaměření skutečného provedení - v průběhu provádění stavby, bylo zjištěno, že není nutné provádět výpravu trhlin v rozsahu dle PD.
- Sanace typ "2" dle zaměření skutečného provedení - V průběhu provádění stavby, bylo zjištěno, že není nutné provádět výpravu trhlin v rozsahu dle PD.
- Sanace typ "3" dle skutečného zaměření - V průběhu provádění stavby, bylo zjištěno, že není nutné provádět sanaci plošných poruch v rozsahu dle PD.
- Zajištění IČ na DIO nad rámec PD - z důvodu dočasného přemístění zastávky BUS bylo nutné znovu projednat DIO.
- Nevhodné klimatické podmínky pro provedení VDZ – plast. Posunutí termínu dokončení VDZ z plastu do nejpozději 30. 5. 2025.

## II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Zahájení stavebních prací	<b>do 30 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)	<b>do 90 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení a předání díla včetně VDZ plastem	<b>do 30. 5. 2025</b>
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**6 445 758,38 Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 5 Smlouvy, který se mění a nově zní

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIII. odst. 4 bod 4.2 Smlouvy, který se mění a nově zní

4.2 Záruční doba začne běžet s výjimkou VDZ plastem dnem dokončení a předání stavby vyjma VDZ plastem. Záruční doba na VDZ plastem začne běžet dnem dokončení a předání díla včetně VDZ plastem.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne


  
Datum: 2024.12.11  
07:01:43 +01'00'

**Jiří Lutonský**

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne

  
11.12.2024  
09:52:53

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje





Firma: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-VCP1 III/15282 Brno, ul. Zámecká - provizorní zastávka  
Rozpočet: Změna č. 01 SO 101.1 Silnice III/15282

SO 101 10 343,18

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>2 100,00</b>
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,500	280,00	2 100,00
			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>3 077,93</b>
N1	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	37,500	31,48	1 180,50
			Položka zahrnuje: - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu Položka nezahrnuje: - x				
N2	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	3,750	205,98	772,43
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
2	18110	X	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	37,500	30,00	1 125,00
			Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
2			<b>Základy</b>				<b>2 243,25</b>
6	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	37,500	59,82	2 243,25
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava Položka nezahrnuje: - x				
5			<b>Komunikace</b>				<b>2 922,00</b>
7	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	37,500	77,92	2 922,00
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				



Položka zahrnuje:  
- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
Položka nezahrnuje:  
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č. 582)



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká

Objekt: SO 101 Silnice III/15282

Rozpočet: Změna č 03 SO 101.1 Silnice III/15282- VCP

SO 101.1

5 551,72

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	7	8
<b>SD</b>		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>5 551,72</b>
P	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,29	280,00	919,80
P	8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,64	450,00	738,00
P	10	125733	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	1,64	378,00	619,92
P	11	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM	M2	10,95	160,00	1 752,00
P	12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,64	20,00	32,80
P	13	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	10,95	26,00	284,70
P	14	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	10,95	110,00	1 204,50



Firma:

**Soupis prací objektu**

Stavba: L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká

Objekt: SO 101 Silnice III/15282

Rozpočet: Změna č 03 SO 101.1 Silnice III/15282- VCP+MNP

SO 101.1

- 2 079,95

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
0	1	2	4	5	6	7	8
SD		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>- 2 079,95</b>
P	15	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 8,37	13,50	- 113,00
P	17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	- 8,37	235,00	- 1 966,95





Firma:

**Soupis prací objektu**S  
O  
01Stavba:  
Objekt:  
Rozpočet:L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká  
SO 101 Silnice III/15282

SO 101.2 - 190 197,39

Změna č 04SO 101.2 Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SD</b>		<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
P	1	572224	X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	- 677,10	18,40	- 12 458,64	
P	2	57476	X	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNE VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	- 677,10	160,00	- 108 336,00	
P	3	577A2	X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	- 677,10	97,00	- 65 678,70	
<b>SD</b>		<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
P	4	93818	X	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	- 677,10	5,50	- 3 724,05	



Firma:

**Soupis prací objektu**

Stavba: L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká

SO 101.3 - 15 641,93

Objekt: SO 101 Silnice III/15282

Rozpočet: Změna č. 05 SO 101.3 Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SD</b>		<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>- 15 469,53</b>	
P	1	572224	X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	- 21,55	19,50	- 420,23	
P	2	572B64	X	PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE DO 3,0KG/M2	M2	- 21,55	86,00	- 1 853,30	
P	3	57622	X	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	- 338,55	6,00	- 2 031,30	
P	4	577A2	X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	- 115,10	97,00	- 11 164,70	
<b>SD</b>		<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>- 172,40</b>	
P	5	93818	X	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	- 21,55	8,00	- 172,40	



Firma:

**Soupis prací objektu**S  
O  
01Stavba: L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká  
Objekt: SO 101 Silnice III/15282

SO 101.4 - 367 009,86

Rozpočet: Změna č. 06 SO 101.4 Typ "3" sanace plošných poruch

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>SD</b>		<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
P	1	11372 X		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	- 53,58	930,00	- 49 829,40	
P	2	18110 X		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	- 117,20	30,00	- 3 516,00	
<b>SD</b>		<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
P	3	572214 X		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 2 708,40	13,00	- 35 209,20	
P	4	5774FG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S MODIFIK	M3	- 53,58	5 197,00	- 278 455,26	



Firma:

**Soupis prací objektu**S  
OStavba: L-23-149-000 III/15282 Brno, ul. Zámecká  
Rozpočet: Změna č. 07 SO 181 Dopravní opatření

SO 181 35 000,00

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD		0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>35 000,00</b>	
	N9	02720R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - náklady spojené s posunutím autobusové zastávky	KPL	1,00	35 000,00	35 000,00	

Projekt : III/15282 Brno, ul. Zámecká

		DODATEK Č.1					
<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		Nabídkový rozpočet dle SOD bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 101.1	Silnice III/15282	5 251 484,25	6 354 295,94	135 916,90	-2 079,95	5 385 321,20	6 516 238,65
SO 101.2	Typ "1" sanace samostaných trhlin dle TP115	190 197,39	230 138,84	0,00	-190 197,39	0,00	0,00
SO 101.3	Typ "2" sanace samostaných trhlin dle TP115	106 135,43	128 423,87	0,00	-15 641,93	90 493,50	109 497,14
SO 101.4	Typ "3" sanace plošných poruch	905 553,54	1 095 719,78	0,00	-367 009,86	538 543,68	651 637,85
SO 181	Dopravní opatření	55 000,00	66 550,00	35 000,00	0,00	90 000,00	108 900,00
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>6 508 370,61</b>	<b>7 875 128,44</b>	<b>170 916,90</b>	<b>-574 929,13</b>	<b>6 104 358,38</b>	<b>7 386 273,64</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Popis							
Ostatní náklady		100 000,00	121 000,00	0,00	0,00	100 000,00	121 000,00
Vedlejší náklady		241 400,00	292 094,00	0,00	0,00	241 400,00	533 494,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>341 400,00</b>	<b>413 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>654 494,00</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>6 849 770,61</b>	<b>8 288 222,44</b>	<b>170 916,90</b>	<b>-574 929,13</b>	<b>6 445 758,38</b>	<b>8 040 767,64</b>