

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3974 KŘ. II/397 – BŘEŽANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- S ohledem na propadlé okraje vozovky bylo při vysprávkách na objízdné trase nutné provést podbalení okrajů vrstvou ACP 16+.
- Při odstraňování konstrukčních vrstev na okraji vozovky pro provedení sanací nebyl zastižen předpokládaný vhodný kamenitý materiál pro zpětné použití do zemní krajnice. Zastižená zemina tedy byla odkopána a odvezena v celé mocnosti na skládku. Pro zemní krajnici bylo nutné použít nakupovaný materiál. Byla zároveň prokázána nižší objemová hmotnost odváženého materiálu.
- Na základě skutečné výměry sanované pláně bylo nutné provést větší úpravu sanované pláně než předpokládala PD. Projektová dokumentace předpokládala úpravu v poměru 0,4 plochy vrstvy. Ve skutečnosti byla provedena úprava celé plochy.
- Pro zlepšení parametrů nezpevněné krajnice byla recyklace za studena provedena i pod krajnicí. Došlo tedy k navýšení objemu provedené recyklace. Skutečná kubatura je doložena geodetickým zaměřením.
- Pro zlepšení odvodnění komunikace byly prodlouženy příkopové žlaby v úseku 6,080 - 6,100. Zároveň pro zamezení zarůstání plevely byly upravené svahy a příkopy opatřeny hydroosevem.
- Na základě stanovení dopravního značení a požadavků DI PCR při pochůzce pro předčasné užívání došlo ke změnám v trvalém dopravním značení a v místě svahu v km 6,240 - 6,500 vlevo bylo s ohledem na převýšení svahu nutné osadit silniční svodidlo a vodící linie plastem byla provedena pro sjednocení s navazujícími úseky šíře 0,250.
- S ohledem na menší rozsah svahu v km cca 6,2 -6,5 byla snížena plocha zatravnovacích tvárnic a naopak došlo k provedení větší plochy nezpevněné krajnice podél svahu a za silničním svodidlem. Skutečné výměry asfaltových vrstev, plocha krajnice, délka propustku a plochy zatravnovacích tvárnic jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírci a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby. Před osazením silničního svodidla byly podél svahu osazeny směrovací desky Z4.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

31 089 672,21,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel
Borek

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Borek
Datum: 2024.12.12
13:50:34 +01'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
13.12.2024
07:36:15

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Rekapitulace změnových listů

Objednatel: **SÚS JMK**

Oblast Znojmo

Jaroslav Charvát

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Ing. Martin Plaček, stavbyvedoucí

číslo změnového listu	popis změnového listu	hodnota změnového listu vícepráce	hodnota změnového listu méněpráce	hodnota změnového listu celkem	Změnový list odsouhlasen Ano / Ne	Změnový list odsouhlasen dne	Podpis Zhotovitele	Podpis Objednatele	Podpis TDI
1.	Nadspotřeba ACO při opravě objízdné trasy								
2.	Změna odkopávek								
3.	Změna výměry úpravy zemní pláně								
4.	Recyklace za studena								
5.	Hydroosev + prodloužení příkopových žlabů								
6.	Svodidla, SDZ + VDZ								
7.	Postřiky, asfalty, dlažby, propusty a krajnice								
8.	DIO								
Celkem cena vícepráce		3 772 473,62 Kč							
Celkem cena méněpráce		-793 515,51 Kč							
Celkem cena		2 978 958,11 Kč							

Změnový list

Č. 1

stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany

Datum : 07.09.2024
Vypracoval : 

Popis změny a její účel :
Změna vznikla v souvislosti s nadspotřebou asfaltové směsi při opravě objízdné trasy.
Změny ve změnovém listu č. 3 se týkají SO 161.2
Změna vznikla v souvislosti s nadspotřebou asfaltové směsi při opravě objízdné trasy.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)					
N01	57791E	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (HMOTNOST)					
cena celkem bez DPH							

Jméno:den:podpis:

Zhotovitel:

Autorský dozor:

Stavební dozor:

Projektant:

Změnový list

č.2

stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany

Datum :07.09.2024

Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změna vznikla v souvislosti s nezastižením materiálu pro zpětné využití do zemních krajnic, a tudíž je nutno tento materiál nakoupit.

Změny ve změnovém listu č. 2 se týkají SO 101
Změna vznikla v souvislosti s nezastižením materiálu pro zpětné využití do zemních krajnic, a tudíž je nutno tento materiál nakoupit.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
8	113322	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM					
9	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
21	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
14	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I					
19	17120.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
cena celkem bez DPH							1 166 662,30 Kč

Jméno:

Zhotovitel:

Autorský dozor:

Stavební dozor:

Projektant:

den:

podpis:

Změnový list			Č.	3			
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany							
Datum : 07.09.2024							
Vpracoval :							
Popis změny a její účel : Změna vznikla vlivem nutné úpravy větší plochy zemní pláně. Změny ve změnovém listu č. 3 se týkají SO 101 Změna vznikla vlivem nutné úpravy větší plochy zemní pláně.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
		1860*2*1,5					
cena celkem bez DPH						80 619,84 Kč	
Jméno:					den:	podpis:	
Zhotovitel:							
Autorský dozor:							
Stavební dozor:							
Projektant:							

Změnový list						č.	4
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany							
Datum :		07.11.2024					
Vypracoval :							
Popis změny a její účel : Změna vznikla se zaměřením skutečné plochy recyklace za studena Změny ve změnovém listu č. 4 se týkají SO 101 Změna vznikla se zaměřením skutečné plochy recyklace za studena							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
32	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ					
cena celkem bez DPH						884 355,27 Kč	
Jméno:		den:		podpis:			
Zhotovitel:							
Autorský dozor:							
Stavební dozor:							
Projektant:							

Změnový list			č.		5	
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany						
Datum : 02.10.2024						
Vpracoval :						
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na provedení hydroosevu a doplnění příkopových žlabů.						
Změny ve změnovém listu č. 5 se týkají SO 101 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na provedení hydroosevu a doplnění příkopových žlabů.						
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem
N02	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI				
49	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
cena celkem bez DPH					312 509,10 Kč	
Jméno: den: podpis:						
Zhotovitel:						
Autorský dozor:						
Stavební dozor:						
Projektant:						

Změnový list						č.	6
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany							
Datum :		07.11.2024					
Vypracoval :							
Popis změny a její účel : Změna vznikla vlivem požadavku PČR na doplnění svodidel, změna SDZ a navýšení VDZ. Změny ve změnovém listu č. 6 se týkají SO 101 Změna vznikla vlivem požadavku PČR na doplnění svodidel, změna SDZ a navýšení VDZ.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
42	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
N03	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
N04	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
N05	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA					
N06	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
N07	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
N08	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ					
N09	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
44	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
45	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
cena celkem bez DPH						643 025,35 Kč	
Jméno:		den:		podpis:			
Zhotovitel:							
Autorský dozor:							
Stavební dozor:							
Projektant:							

Změnový list			č.		7		
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany							
Datum :		07.11.2024					
Vypracoval :							
Popis změny a její účel : Změna vznikla vlivem doměření skutečné plochy ACO 11+, ACL 16+, posyp kamenivem, dlažby, propusty a zpevnění krajnic. Změny ve změnovém listu č. 7 se týkají SO 101 Změna vznikla vlivem doměření skutečné plochy ACO 11+, ACL 16+, posyp kamenivem, dlažby, propusty a zpevnění krajnic.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
36	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
37	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM					
38	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2					
28	466922	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC					
46	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH					
50	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM					
33	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
cena celkem bez DPH						-178 124,82 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Autorský dozor: Stavební dozor: Projektant: den: podpis:							

Změnový list			č.		8		
stavba: III/3974 KŘ. II/397 - Břežany							
Datum :		18.11.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla vlivem doměření skutečné doby osazení značek pro DIO a také skutečné množství značek pro DIO.							
Změny ve změnovém listu č. 8 se týkají SO 161.1 Změna vznikla vlivem doměření skutečné doby osazení značek pro DIO a také skutečné množství značek pro DIO.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ					
13	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
14	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
16	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
17	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ					
18	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ					
6	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ					
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
N10	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
N11	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ					
N12	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ					
cena celkem bez DPH					4 627,35 Kč		
Jméno: den: podpis:							
Zhotovitel:							
Autorský dozor:							
Stavební dozor:							
Projektant:							

Projekt : **III/3974 kř. II/397 - Břežany**

		dodatek č. 1			
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/3974	26 656 296,95	3 649 575,27	-740 528,23	29 565 343,99
SO 161.1	DIO - Dopravně inženýrská opatření	43 896,72	10 105,88	-5 478,53	48 524,07
SO 161.2	Oprava objízdné trasy	988 097,00	112 792,47	-47 508,75	1 053 380,72
Stavební náklady - celkem		27 688 290,67	3 772 473,62	-793 515,51	30 667 248,78

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	202 046,05			202 046,05
	Vedlejší náklady	220 377,38			220 377,38
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		422 423,43	0,00	0,00	422 423,43

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		28 110 714,10	3 772 473,62	-793 515,51	31 089 672,21