

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3974 kř. I/53 – Čejkovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě skutečného stavu objízdné trasy nebylo nutné provést vysprávký v plném rozsahu jak předpokládala PD. Bylo tedy spotřebováno menší množství materiálu.
- S ohledem na mocnost asfaltových vrstev došlo k hlubšímu frézování. Zároveň při odstraňování konstrukčních vrstev na okraji vozovky pro provedení sanací nebyl zastižena předpokládaný vhodný materiál pro zpětné použití vrstvy recyklace a do zemní krajnice. Zastižená zemina tedy byla všechna odvezena na skládku a pro zemní krajnici bylo nutné použít nakupovaný materiál.
- Na základě nevhodného podloží bylo nutné provést sanaci okrajů vozovky a úpravu pláňe spolu se separační geotextilií ve větším rozsahu než předpokládala PD.
- S ohledem na zhoršený stav krajnice pro zlepšení parametrů nepevněné krajnice byla recyklace za studena provedena i pod krajnicí. Došlo tedy k navýšení objemu provedené recyklace. Skutečná kubatura je doložena geodetickým zaměřením.
- Pro zajištění rozhledových poměrů bylo provedeno odstranění náletových dřevin a kácených stromů ve větším rozsahu, než předpokládala PD. Pro zamezení zarůstání příkop plevelem bylo přistoupeno k opatření upravených svahů a příkop hydroosevem.
- Na základě stanovení dopravního značení a dle situace dopravního značení odsouhlasené DI PČR došlo k navýšení počtu směrových sloupků.
- Geodetickým zaměřením byly doloženy skutečné plochy asfaltových vrstev a krajnice z recyklovaného materiálu

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

41 864 687,79 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne dle

Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

 Digitálně
podepsal Ing.
Robert Suchánek
Datum: 2024.12.13
10:37:11 +01'00'

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
13.12.2024
12:14:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SEZNAM ZBV**Stavba:** III/3974 - kř. I/53 - Čejkovice

Objekt: SO 161.2 - Oprava objízdné trasy		
Značka	Název	Cena [Kč]
1_Méněpráce	Skutečná plocha vysprávek na objízdné trase	-7 131,95
Objekt: SO 101 - Silnice III/3974		
Značka	Název	Cena [Kč]
2_Méněpráce	Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajnice	-1 770 090,90
2_Vícepráce	Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajnice	3 581 785,70
3_Vícepráce	Nutnost provedení sanace a úpravy pláň ve větším rozsahu	1 865 703,20
4_Vícepráce	Rozříšení vrstvy recyklace za studena	657 985,68
5_Vícepráce	Kácení stromů a provedení hydroosevu	261 816,00
6_Vícepráce	Větší počet směrových sloupků	22 800,00
7_Méněpráce	Skutečné výměry	-289 746,00
Objekt: SO 161.1 - DIO - Dopravně inženýrská opatření		
Značka	Název	Cena [Kč]
8_Méněpráce	Změna provizorního dopravního značení	-3 040,00
8_Vícepráce	Změna provizorního dopravního značení	48 885,00



5.1 (24.2.33.0)

Změna stavby č. 1_Méněpráce Skutečná plocha vysprávek na objízdné traseStavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 1 SO 161.2 - Oprava objízdné trasy**Rozpočet: **Méněpráce Skutečná plocha vysprávek na objízdné trase**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 1 147 700,00 Kč

Celková cena: 1 140 568,05 Kč

DPH: 239 519,29 Kč

Cena s DPH: 1 380 087,34 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -7 131,95 Kč

DPH: -1 497,71 Kč

Cena s DPH: -8 629,66 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 1_Méněpráce

Rozpočet: [SO 161.2] - Oprava objízdné trasy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 161.2 Oprava objízdné trasy						-7 131,95
5 Komunikace						-7 131,95
1	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	-2,05	3 479,00	-7 131,95
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				



5.1 (24.2.33.0)

Změna stavby č. 2_Méněpráce Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajniceStavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 2 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Méněpráce Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -1 770 090,90 Kč

DPH: -371 719,09 Kč

Cena s DPH: -2 141 809,99 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 2_Méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						-1 770 090,90
1 Zemní práce						-1 770 090,90
5	113323	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku,	M3	-767,00	486,00	-372 762,00
7	113333	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku,	M3	-887,70	1 135,00	-1 007 539,50
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	-805,35	484,00	-389 789,40



5.1 (24.2.33.0)

Změna stavby č. 2_Vícepráce Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajniceStavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 2 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Vícepráce Hlubší frézování, nezastižení materiálu a nevhodnost materiálu pro zemní krajnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 3 581 785,70 Kč

DPH: 752 175,00 Kč

Cena s DPH: 4 333 960,70 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 2_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						3 581 785,70
0 Všeobecné konstrukce a práce						567 978,40
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: Bez vazby na CS Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 581,72	220,00	567 978,40
1 Zemní práce						2 309 565,30
6	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 358,80	765,00	1 039 482,00
9	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	295,90	1 674,00	495 336,60
18	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	805,35	962,00	774 746,70



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 2_Vícepráce**Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						704 242,00
23	56330.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	591,80	1 190,00	704 242,00
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

**Změna stavby č. 3_Vícepráce Nutnost provedení sanace a úpravy pláně ve větším rozsahu**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 3 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Vícepráce Nutnost provedení sanace a úpravy pláně ve větším rozsahu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 865 703,20 Kč

DPH: 391 797,67 Kč

Cena s DPH: 2 257 500,87 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 3_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						1 865 703,20
0 Všeobecné konstrukce a práce						100 496,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: Bez vazby na CS Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	456,80	220,00	100 496,00
1 Zemní práce						232 256,00
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	228,40	590,00	134 756,00
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 875,00	20,00	97 500,00
2 Základy						1 390 658,00
20	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1 158,00	977,00	1 131 366,00



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 3_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	3 652,00	71,00	259 292,00
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5 Komunikace						142 293,20
22	56330.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	114,20	1 246,00	142 293,20
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

**Změna stavby č. 4_Vícepráce Rozříšení vrstvy recyklace za studena**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 4 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Vícepráce Rozříšení vrstvy recyklace za studena**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 657 985,68 Kč

DPH: 138 176,99 Kč

Cena s DPH: 796 162,67 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 4_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						657 985,68
5 Komunikace						657 985,68
25	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	293,22	2 244,00	657 985,68
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				

**Změna stavby č. 5_Vícepráce Kácení stromů a provedení hydroosevu**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 5 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Vícepráce Kácení stromů a provedení hydroosevu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 261 816,00 Kč

DPH: 54 981,36 Kč

Cena s DPH: 316 797,36 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 5_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						261 816,00
1 Zemní práce						261 816,00
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	350,00	50,00	17 500,00
	Cenová soustava: 2024_OTSKP					
	Specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm					
	doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost					
	spálení na hromadách nebo štěpkování					
4	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	3,00	1 550,00	4 650,00
	Cenová soustava: 2024_OTSKP					
	Specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:					
	- poražení stromu a osekání větví					
	- spálení větví na hromadách nebo štěpkování					
	- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace					
	Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:					
	- vytrhání nebo vykopání pařezů					
	- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů					
	- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace					
	- zásyp jam po pařezech					
39	18242.N01	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10 600,00	22,61	239 666,00
	Cenová soustava: Bez vazby na CS					

**Změna stavby č. 6_Vícepráce Větší počet směrových sloupků**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 6 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Vícepráce Větší počet směrových sloupků**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 22 800,00 Kč

DPH: 4 788,00 Kč

Cena s DPH: 27 588,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 6_Vícepráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						22 800,00
9 Ostatní konstrukce a práce						22 800,00
33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	57,00	400,00	22 800,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
		Specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				

**Změna stavby č. 7_Méněpráce Skutečné výměry**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 7 SO 101 - Silnice III/3974**Rozpočet: **Méněpráce Skutečné výměry**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 35 845 528,06 Kč

Celková cena: 40 175 781,74 Kč

DPH: 8 436 914,17 Kč

Cena s DPH: 48 612 695,91 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -289 746,00 Kč

DPH: -60 846,66 Kč

Cena s DPH: -350 592,66 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 7_Méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3974						-289 746,00
5 Komunikace						-288 951,00
26	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	-17,60	650,00	-11 440,00
27	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	-647,00	24,00	-15 528,00
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	-159,00	18,00	-2 862,00
29	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-159,00	295,00	-46 905,00
30	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM Cenová soustava: 2024_OTSKP	M2	-647,00	323,00	-208 981,00



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 7_Méněpráce

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	57621	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 <i>Cenová soustava:</i> 2024_OTSKP <i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	-647,00	5,00	-3 235,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-795,00
38	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM <i>Cenová soustava:</i> 2024_OTSKP <i>Specifikace:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	-159,00	5,00	-795,00

**Změna stavby č. 8_Vícepráce Změna provizorního dopravního značení**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 8 SO 161.1 - DIO - Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet: **Vícepráce Změna provizorního dopravního značení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 74 493,00 Kč

Celková cena: 120 338,00 Kč

DPH: 25 270,98 Kč

Cena s DPH: 145 608,98 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 48 885,00 Kč

DPH: 10 265,85 Kč

Cena s DPH: 59 150,85 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 8_Vícepráce

Rozpočet: [SO 161.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 161.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření						48 885,00
9 Ostatní konstrukce a práce						48 885,00
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	17,00	455,00	7 735,00
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	17,00	130,00	2 210,00
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	288,00	9,00	2 592,00
4	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,00	975,00	975,00
5	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,00	130,00	130,00
6	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	157,00	39,00	6 123,00
7	914922	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	23,00	371,00	8 533,00
8	914923	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2024_OTSKP	KUS	23,00	130,00	2 990,00



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 8_Vícepráce**Rozpočet: [SO 161.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	914929	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	1 390,00	5,00	6 950,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
10	916112	<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	260,00	520,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
		<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	130,00	260,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
12	916119	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	26,00	33,00	858,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
16	916722	<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	43,00	117,00	5 031,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
		<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
17	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	43,00	26,00	1 118,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
18	916729	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 430,00	2,00	2 860,00
		Cenová soustava: 2024_OTSKP				
		<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

**Změna stavby č. 8_Méněpráce Změna provizorního dopravního značení**Stavba: **III/3974 - kř. I/53 – Čejkovice – TDK č. 1**Objekt: **Změna č. 8 SO 161.1 - DIO - Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet: **Méněpráce Změna provizorního dopravního značení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 74 493,00 Kč

Celková cena: 120 338,00 Kč

DPH: 25 270,98 Kč

Cena s DPH: 145 608,98 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -3 040,00 Kč

DPH: -638,40 Kč

Cena s DPH: -3 678,40 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



5.1 (24.2.33.0)

Položky změny stavby č. 8_Méněpráce

Rozpočet: [SO 161.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 161.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření						-3 040,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-3 040,00
13	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	350,00	-700,00
	Cenová soustava: 2024_OTSKP					
	Specifikace: položka zahrnuje:					
	- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem					
	- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
14	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	130,00	-260,00
	Cenová soustava: 2024_OTSKP					
	Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
15	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-160,00	13,00	-2 080,00
	Cenová soustava: 2024_OTSKP					
	Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/3974 kř. I/53 - Čejkovice

Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
			VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/3974	35 845 528,06	6 390 090,58	-2 059 836,90	40 175 781,74
SO 161.1	DIO - Dopravně inženýrská opatření	74 493,00	48 885,00	-3 040,00	120 338,00
SO 161.2	Oprava objízdné trasy	1 147 700,00		-7 131,95	1 140 568,05
Stavební náklady - celkem		37 067 721,06	6 438 975,58	-2 070 008,85	41 436 687,79

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
			VCP	MNP	
	Popis				
	Ostatní náklady	193 000,00			193 000,00
	Vedlejší náklady	235 000,00			235 000,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		428 000,00	0,00	0,00	428 000,00

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		37 495 721,06	6 438 975,58	-2 070 008,85	41 864 687,79