

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

„III/4199 Otnice-Milešovice“

Sejmutí drnu	239	m3
Rozprostření ornice	239	m3

Odstraněné nestmelené vrstvy	645	m3
Odkopávky zeminy	904	m3

Krajnice z R-MAT- nakupovaný materiál	239	m3
Dosypávky krajnice	172	m3
Dosypávky z nakupovaných materiálů AZ	904	m3

Vyhodnocení:

Sejmutí materiálu pro ohumusování	239	m3
Potřeba materiálu pro ohumusování	239	m3
Rozdíl	0	m3

Vytěžený materiál vhodný+ podmíněčně vhodný	645	m3
Potřeba materiálu dosypávky krajnic	172	m3
Nakupovaný materiál do AZ a zpevnění krajnic	1 143	m3
Rozdíl	-1 616	m3

„III/4199 Otnice-Milešovice“				VÝKOPY A NÁSYPY				
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ				VÝKOP		NÁSYP		
Č. obj.	Název objektu	Sejmutí drnu	Rozprostření ornice	Odstraněné nestmelené vrstvy	Odkopávky zeminy	Krajnice z R- MAT	Dosypávky	Dosypávky z nakup. mat.
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
SO 101	REKONSTRUKCE SILNICE III/4199 OTNICE - MILEŠOVICE	239	239	645	904	239	172	904
CELKEM		239	239	645	904	239	172	904