

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4166 TĚŠANY - OTNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MI Roads a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 17331099
sp.zn. B 27461

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Cena

- dne 1.10.2024 byla provedena pochůzka za účasti objednatele a AD k posouzení stávajícího stavu vozovky v km 0,000-0,120 v intravilánu obce Těšany. Bylo zjištěno, že se na původní vozovce nachází minimální zbytkové množství původních asfaltových vrstev. Z tohoto důvodu AD navrhl, že v tomto úseku bude provedení konstrukce vozovky takové, jako na extravilánu komunikace dle PD, tzn. na stávající vozovku rozprostřít 50mm doplňkového kameniva, provést stabilizaci podloží do hloubky 360mm, následně odstranit přebytečný materiál tak, aby byla dodržena původní niveleta vozovky. Následně byly provedeny AHV vrstvy v tl. 110mm a zůstatková recyklace 200mm pod AHV vrstvami,
- při provádění stavebních prací na mostě ev. č. 4166-1 dle PD byla zjištěna značná degradace říms, která znemožňovala jejich sanaci dle PD. Z tohoto důvodu bylo správcem mostního objektu rozhodnuto, že bude nutné demontovat zábradelní svodidla, odstranit původní nadbetonávku říms, provést nové římsy a osadit nové zábradlí mostu. Zábradlí mostu bude výšky 1,3m s protikorozi ochranou PKO (zinek + nátěr I.cenové kategorie – celkem 285um) dle TKP 19 s barvou RAL 5017. Beton říms C30/37 XF4 vč. dvouvrstvého nátěru a vyztužení KARI sítí při horním a spodním okraji římsy,
- po provedení prací na očištění vtoku propustku bylo zjištěno, že je do propustku zaústěna drenáž z přilehlých polí. Vzhledem k tomu, že bylo nutno provést nový vtok propustku a také z důvodu zajištění správné funkčnosti, byla osazena prefabrikovaná kalová jímka. Na jímku byl osazen pochozí rošt a provedeno odláždění k napojení na stávající stav,
- změna vznikla vlivem geodetického zaměření skutečné plochy asfaltové vrstvy ACO 11+, ACP 16+ a infiltračního postřiku - sjednocení provedení sjezdů z AC. Vzhledem k pokládce vrstvy ACO v celé šíři nebylo nutné provádění těsnění podélné spáry. Pro zachování celistvosti vozovky a napojení sjezdů byla provedena úprava povrchů napojení z vrstvy ACO na místo z prostého betonu,
- bylo nutné doplnit materiál nad rámec soupisu prací za účelem zajištění stabilizace krajnic,

- změna úpravy výměr položek na základě skutečně provedených prací na propustcích, propustek v km 3,040 nebyl realizován. Položka č.129957 - byla využita na druhé pročištění propustku v km 3,058 po osazení kalové jímky z důvodu jejího nevyčerpání na propustku v km 3,502,

Termín plnění

- nevhodné klimatické podmínky pro provedení VDZ plastem. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebrání dokončení a předání stavby ani předání a převzetí díla, s výjimkou VDZ, jsou ponechány původní termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla (včetně odstranění případných zjevných drobných vad, které stavba měla v době jejího dokončení a předání, vyčištění prostorů staveniště a předání bankovní záruky), přičemž je stanoven samostatný termín pro provedení VDZ plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1, 5, 6, 7, 8 a 10 smlouvy, které se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)	do 90 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla (vyjma VDZ plastem)	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem	do 30. 4. 2025
Dřívější plnění je možné	

5. Při předání a převzetí díla (vyjma VDZ plastem) budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.
6. Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla (vyjma VDZ plastem) a díla včetně VDZ plastem probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma VDZ plastem či díla včetně VDZ plastem.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma VDZ plastem a díla včetně VDZ plastem písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma VDZ plastem a díla včetně VDZ plastem je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**27 989 530,88 Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 5 smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XII odst. 4 bodu 4.3 odst. 6 smlouvy, které se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba stavby (mimo VDZ plastem) začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby vyjma VDZ plastem nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma VDZ plastem. V případě VDZ plastem začne běžet záruční doba dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla včetně VDZ plastem.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí díla vyjma VDZ plastem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne



Datum: 2025.01.15
10:22:56 +01'00'

Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady

MI Roads a.s.

V Brně, dne


5.01.2025
3:50:40

Bc. Roman Hanák

ředitel

Ing. Marek Steiner

člen správní rady

MI Roads a.s.

Datum:
2025.01.15
10:23:44 +01'00'

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č.1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/4166 TĚŠANY - OTNICE

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Souvislá údržba komunikace III/4166	26 065 314,08	2 397 301,14	-916 291,30	27 546 323,92
Stavba celkem - stavební náklady celkem		26 065 314,08	2 397 301,14	-916 291,30	27 546 323,92
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		181 840,93			261 366,03
Vedlejší náklady		261 366,03			181 840,93
Ostatní a vedlejší náklady celkem		443 206,96	0,00	0,00	443 206,96
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		26 508 521,04	2 397 301,14	-916 291,30	27 989 530,88



Firma: MI Roads a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

80020011 ZL 1 - VCP

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SO 101

1 050 001,20

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Komunikace pozemní				1 050 001,20	
14	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 327,000	315,60	1 050 001,20	

"recyklace za studena RS CA (na místě) celk. tl.200mm"
"včetně rozfrézování, reprofilace vrstvy pro recyklaci za studena "
"doplňkový materiál na základě rozborů zhotovitele - dodání v režii zhotovitele"
"údržba vozovky tl.200mm` 21670+{(3932\*0,2\*2)` "
Celkem 3327 = 3327,000 [B]

Položka zahrnuje:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry



Stavba:

80020011 ZL 2 - VCP

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SQ 101

229 249.00

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

3	317366	N	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,400	26 010,30	10 404,12	
---	--------	---	-------------------------	---	-------	-----------	-----------	--

[illegible]

5	9111AX	N	ZÁBRADLÍ	KUS	1,000	140 160,00	140 160,00	
---	--------	---	----------	-----	-------	------------	------------	--

1	9115C3 N	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTI, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,800	291,42	3 730,18
---	----------	--	---	--------	--------	----------

'Součet 194' " Celkem 12,8 = 12,800 [B]	
---	--

		Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává					
37	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,700	5 005,47	18 520,24	
		""odbourání stávajících čel` (8*2)+(2*1,5)`" Celkem 3,7 = 3,700 [B] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					



Firma: MI Roads a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

80020011 ZL 3 - VCP

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SO 101

78 878,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 878,00	
1	741IOX	N	JÍMKA KALOVÁ	KUS	1,000	78 878,00	78 878,00	
			"rekonstrukce propustku 10" " Celkem 1 = 1,000 [B] 1. Položka obsahuje: – zemní práce – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					



Stavba:	80020011 ZL 4 - MNP
Objekt:	SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166
Rozpočet:	SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SO 101	- 878 419,87
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4		Vodorovné konstrukce				- 90 301,67	
12	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	- 16,480	5 479,47	- 90 301,67	
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovnicích a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
	5		Komunikace pozemní				- 788 118,20	
21	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	- 3 940,000	200,03	- 788 118,20	
			"včetně projezání" ``napojení sjezdů` 22+15+21,5+11+19,5+17+10+16+8+3+3+3+4` ``začátek / konec úseku` 5,1+5,5+5+6,4` ``pracovní spára` 3940` `Součet 4134` " Celkem -3940 = 0 [B] Celkem -3940 = -3940,000					
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					



Stavba:	80020011 ZL 4 - VCP
Objekt:	SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166
Rozpočet:	SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SO 101	991 120,86
--------	------------

Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1		2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	8
							7		9
		5		Komunikace pozemní				991 120,86	
16	572121			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 520,600	22,28	33 878,97	
""kce údržby vozovky 0,6 kg/m2` 21670+{(3932*0,1*2)` " Celkem 1520,6 = 1520,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x									
17	572212			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 760,000	15,27	26 875,20	
""kce údržby vozovky 0,3 kg/m2` 21670` `napojení sjezdů` 2*153`</p> <p>`Součet 21976` " Celkem 1760 = 1760,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x									
18	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 760,000	227,53	400 452,80	
""kce údržby vozovky ACO 11+ 50/70` 21670` `napojení sjezdů ACO 11+ 50/70` 153`</p> <p>`Součet 21823` " Celkem 1760 = 1760,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
20	574E66			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 520,600	348,49	529 913,89	
""kce údržby vozovky ACP 16+ 50/70` 21670+{(3932*0,1*2)` " Celkem 1520,6 = 1520,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									



Firma: MI Roads a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

80020011 ZL 5 - VCP

SO 101

48 052,08

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace pozemní				48 052,08	
15	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	46,540	1 032,49	48 052,08	

"část Rmateriálu (152,2m3) bude využita z frézování 11372 včetně dovozu z meziskládky"

"nová krajnice tl.260mm` 3771\*0,26` "

Celkem 46,54 = 46,540 [B]

Položka zahrnuje:

- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry



Firma: MI Roads a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 80020011 ZL 6 - MNP
Objekt: SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166
Rozpočet: SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4166

SO 101 - 37 871,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				- 848,60	
41	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 5,000	169,72	- 848,60	
			BETON					
			"pol. 966357 10*0,5 = 5,00 [A]"					
			Celkem -5 = 0 [B]					
			Celkem -5 = -5,000					
			Položka zahrnuje:					
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
		1	Zemní práce				- 15 744,73	
8	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	- 5,000	1 169,93	- 5 849,65	
			"'"rekonstrukce propustku` 10*3*1,5` "					
			Celkem -6 = 0 [B]					
			Celkem -5 = -5,000					
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené					
			- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za lepivost					
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vytažování a nošení výkopku					
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy					
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek					
			- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti					
			- třídění výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			Položka nezahrnuje:					
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se					
11	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 6,000	1 649,18	- 9 895,08	
			"'"zásyp rekonstrukce propustku - ŠD 0/32` (10*3*1,5)-(10*0,2)`					
			"dosyp prodloužení propustků - ŠD 0/32` 3*0,6*2*5`					
			"Součet 61` "					
			Celkem -6 = 0 [B]					
			Celkem -6 = -6,000					
			Položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
			- hutnění i různé míry hutnění					
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech					
			- ztižené ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 21 278,10	
39	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	- 10,000	2 127,81	- 21 278,10	
			Včetně dopravy na skládku.					
			"'"rekonstrukce propustku` 10` "					
			Celkem -10 = 0 [B]					
			Celkem -10 = -10,000					

Položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)