

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 5. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami, a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií“

## I. Smluvní strany

### 1. *Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace*

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel

IČO: 00390780

Datová schránka: zmmk6ii

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

### 2. *Hrušecká stavební spol. s r.o.*

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Statutární zástupce: Vladimír Kubík, jednatel; Zdeněk Sedlák, jednatel  
Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka; Ing. Peter Poulík, prokurista

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 35924

Bankovní spojení, č.ú./kód banky

[REDACTED]

Datová schránka: 7kbay2h

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, jednatel

e-mail:

[REDACTED]

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXII odst. 3 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

## III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění znění čl. VIII odst. 5 Smlouvy, týkající se vyhotovení soupisů provedených prací a dodávek dělených dle jednotlivých etap (odpovídajících příslušným dotačním titulům) v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, tak aby bylo zřejmé, že nejen soupisy budou předkládány ve zmíněné podobě, ale budou k nim vždy vystaveny odpovídající faktury. Znění čl. VIII. odst. 5 Smlouvy se upravuje následovně:

„Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech listinných nebo jednom elektronickém provedení, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem investora. Soupis prací a dodávek bude předkládán vždy za jednotlivé etapy, tj. I. etapa – gastrotechnologie a II. etapa – obálka budovy odděleně, a to vždy v následujícím členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje na základě pokynů Objednatele a pravidel dotačních titulů s tím, že ke každému jednotlivému soupisu v uvedené podobě bude vystavena faktura.“

2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.
3. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Cena víceprací bez DPH: | 23 362 056,65 Kč |
| DPH 21 %:               | 4 906 031,90 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH: | 28 268 088,55 Kč |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena méněprací bez DPH: | 5 957 106,38 Kč |
| DPH 21 %:               | 1 250 992,34 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 7 208 098,72 Kč |

4. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. VIII odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

„**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>143 184 989,17 Kč</b> |
| Výše ceny DPH               | 30 068 847,73 Kč         |
| Cena včetně DPH             | 173 253 836,90 Kč        |

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ

Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

V Břeclavi dne (viz datum el. podpisu)

V Hruškách dne (viz datum el. podpisu)

  
Datum: 2025.01.31  
11:52:16 +01'00'

.....  
Ing. Petr Bařka, ředitel  
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

  
Datum: 2025.01.31  
10:53:29 +01'00'

.....  
Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka  
Hrušecká stavební spol. s r.o.

## Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel

IČO: 00390780

Datová schránka: zmmk6ii

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### 2. Hrušická stavební spol. s r.o.

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Statutární zástupce: Vladimír Kubík, jednatel; Zdeněk Sedlák, jednatel  
Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka; Ing. Peter Pouřík,  
prokurista

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 35924

Bankovní spojení, č.ú./kód banky

Datová schránka: 7kbay2h

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, jednatel

e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)



## **II. ZL 01 – Provizorní výdej – stavební úpravy 1. PP**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 327 102,46 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 327 102,46 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,26 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Objednatel provedl předmětné úpravy před zahájením prací z důvodu potřeby dřívějšího zahájení rekonstrukce.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **III. ZL 02 – AL výplně – doplnění samozavíračů a stavěčů**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 24 610,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 24 610,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,02 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Bylo nezbytné provést uvedené změny z provozních důvodů. Osazení stavěčů bylo provedeno s ohledem na zajištění bezpečnosti osob. Osazení samozavíračů bylo požadováno z důvodu energetických úspor, které jsou účelem předmětu veřejné zakázky.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **IV. ZL 03 – Doplnění plastových dveří – strojovna výtahu, střechy a oken 1. PP**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 49 096,51 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 49 096,51 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,04 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Bylo nezbytné provést uvedené změny z toho důvodu, že původní výplně byly nevyhovující z hlediska tepelné techniky. Původní dveře na střechě byly provedeny kovové. Plastová okna v 1. PP nahradily stávající mřížky (původně tedy nebyla žádná tepelná izolace a bylo tedy nezbytné uvedené změny provést).

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **V. ZL 04 – Doplnění Al dveří – chodba 2. NP - krček**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 134 460,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 134 460,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,11 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Původní dveře vykazovaly neopravitelnou poruchu, jež vznikla až po zpracování projektové dokumentace, a proto nebyl požadavek na provedení zahrnut v původním rozsahu.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **VI. ZL 05 – Záměna dvoudílných zárubní za jednodílné**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 308 350,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 308 350,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,25 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních detailů bylo nutné provést záměnu dvoudílných zárubní za jednodílné z důvodu nestejně výšky nadpraží stávajících otvorů a z důvodu nestejně výšky nosného železobetonového skeletu objektu.

Změna vznikla v důsledku chyby v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevily při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **VII. ZL 06 – Doplnění generálního klíče**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 244 713,40 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 244 713,40 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,19 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Bylo nezbytné provést doplnění generálního klíče s ohledem na zajištění bezpečnosti a logistiku v rámci provozu nemocnice.

Prováděná změna spočívá pouze v doplnění technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **VIII. ZL 07 – Lapol C16 – navýšení kapacity**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 688 619,15 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -232 816,80 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 455 802,35 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,36 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních prací vyvstala potřeba navýšení kapacity lapolu z důvodu dopřesnění kapacity pořizované gastrotechnologie.



Změna vznikla v důsledku nepřesnosti kapacity v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **IX. ZL 08 – Budky pro netopýry a rorýse**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 8 831,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 8 831,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,01 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Jedná se o požadavek ornitologa a z důvody ochrany životního prostředí bylo nezbytné změny provést.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **X. ZL 09 – D+M protipožárních mřížek výtahů**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 17 340,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 17 340,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,01 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba změny byla vyvolána dodavatelem výtahu z důvodu dodržení platné legislativy a provedení revize výtahu. Bylo tedy nezbytné provést uvedené změny.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XI. ZL 10 - Výtahy 2x 2.000 Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 307 225,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 307 225,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,24 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních prací byla zjištěna nedostatečná únosnost stávajícího stropu, a proto bylo potřeba doplnit nosnou ocelovou konstrukci.

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **XII. ZL 11 – Ostatní práce – příprava podkladu pro malbu – odstranění původní malby, úklid budov**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 223 637,95 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 223 637,95 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,18 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku opomenutí zahrnutí uvedených prací do výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **XIII. ZL 12 – Ostění oken fasáda – ETICS + podlepy**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 346 848,73 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 346 848,73 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,28 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku opomenutí zahrnutí uvedených prací do výkazu výměr a zjištění nerovnosti stávající konstrukce, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XIV. ZL 13 – Demontáž stávajícího střešního pláště – 2. vrstva**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 196 947,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 196 947,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,16 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

V původním rozsahu nebyly práce zahrnuty. Druhá vrstva izolace byla provedena na stavbě až po zpracování projektové dokumentace z důvodu poškození střešního pláště tornádem.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XV. ZL 14 – Demoliční práce + odvoz**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 1 681 167,42 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 1 681 167,42 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 1,34 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku nezahrnutí uvedených prací do výkazu výměr z důvodu nemožnosti provedení průzkumů stávajících konstrukcí za provozu, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XVI. ZL 15 – Provedení plné stěny - výtahy**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 227 437,50 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 227 437,50 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,18 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Jedná se o nezbytné provedení z důvodu zajištění provozu výtahů dle platné legislativy.



Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XVII. ZL 16 – Provedení nových žebříků - střecha**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 61 375,10 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 61 375,10 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,05 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Nezbytnost provedení uvedených prací vyvstala na základě nevyhovujícího stavu původních žebříků. Změny bylo nezbytné provést z důvodu zajištění přístupu na střechu.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XVIII. ZL 17 – Podlahy – změna skladby**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: 4 584 895,83 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -3 958 066,39 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 626 829,44 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,50 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních prací byla zjištěna nemožnost provedení navržených skladeb z důvodu výškové nerovnosti stávajícího železobetonového skeletu.

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XIX. ZL 18 – Záměna chladících agregátů – 9ks**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: 1 140 413,10 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -168 697,98 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 971 715,12 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,77 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Změny bylo potřeba provést z důvodu snížení energetické náročnosti, která je účelem veřejné zakázky. V původní projektové dokumentaci nebylo řešeno dostatečné chlazení interiérových jednotek, což zapříčinilo navržení venkovních jednotek (není nutné řešit jejich chlazení).

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XX. ZL 19 – Změna pororoštů – VZT plošiny a KLM jednotky**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 203 501,25 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 203 501,25 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,16 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních detailů vyvstala potřeba provedení změn z důvodu statiky. Upřesněno v rámci dílenské dokumentace.

Změna vznikla v důsledku nedostatečných informací v projektové dokumentaci, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXI. ZL 20 – Penetrace podkladu pod obklad**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 86 561,08 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 86 561,08 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,07 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku opomenutí zahrnutí uvedených prací do výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXII. ZL 21 – Ocelové schodiště – výlez do strojovny výtahu – míst. 250**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: 84 661,05 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -36 621,13 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 48 039,92 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,04 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Nezbytnost provedení uvedených prací vyvstala na základě nezbytnosti zajištění bezpečného přístupu na střechu.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXIII. ZL 22 – Demontáž a likvidace stávající hydroizolace – 1. NP + 2. NP**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 95 603,06 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 95 603,06 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,08 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku nezahrnutí uvedených prací do výkazu výměr z důvodu nemožnosti provedení průzkumů stávajících konstrukcí za provozu, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXIV. ZL 23 – Gastro – obložení výdejního pultu**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 151 753,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 151 753,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,12 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

V projektové dokumentaci nebyly uvedené práce zahrnuty, nicméně jedná se o nezbytné provedení z důvodu zajištění hygieny.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



#### **XXV. ZL 24 – Provedení venkovní dlažby před vstupem**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 699 062,76 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 699 062,76 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,56 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Požadavek Objednatele z důvodu nevyhovujícího původního stavu dlažby.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXVI. ZL 25 – Protipožární ucpávky – doplnění**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 300 000,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 300 000,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,24 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku opomenutí zahrnutí uvedených prací do výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXVII. ZL 26 – Demontáž stávajícího potrubí páry**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 116 881,25 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 116 881,25 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,09 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Potrubí páry nebylo funkční. Demontáž proběhla z důvodu uvolnění prostoru pro nové instalace.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXVIII. ZL 27 – Záměna vřetenových ventilů za kulové**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 237 573,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 183 394,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 420 967,20 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,33 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Objednatel požadoval provést uvedenou záměnu z důvodu zvýšení životnosti ventilů.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XXIX. ZL 28 – Doplnění 2x nezámrazného ventilu Kemperu – míst. 303**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 32 448,78 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 32 448,78 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,03 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Objednatel požadoval provést uvedené změny z důvodu zajištění následné údržby zařízení na střeše.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XXX. ZL 29 – Záměna WC modulů – do SDK**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 79 551,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 66 051,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 13 500 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,01 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku chyby ve výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na skutečně prováděné práce dle původní projektové dokumentace.

#### **XXXI. ZL 30 – Přeložka studené vody v 1. PP**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 122 679,60 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 122 679,60 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,10 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Stávající potrubí bylo v nevyhovujícím stavu, a to vč. umístění. Předmětné změny byly provedeny z důvodu provedení nových instalací.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXXII. ZL 31 – Dešťová kanalizace – doplnění chybějících potrubí**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 74 384,26 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -11 892,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 62 492,26 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,05 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku chyby ve výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy

nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na skutečně prováděné práce dle původní projektové dokumentace.

#### **XXXIII.ZL 32 – Změna přívzdušňovacích ventilů**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 18 539,55 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -24 642,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 43 181,55 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,03 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Objednatel požadoval provést uvedenou záměnu z důvodu zvýšení životnosti ventilů.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXXIV.ZL 33 – D+M změkčovače vody**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 59 750,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 59 750,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,05 %.



Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku chyby ve výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o opravu výkazu výměr s ohledem na skutečně prováděné práce dle původní projektové dokumentace.

#### **XXXV. ZL 34 – Doplnění ZTI+UT – „Kancelářské místnosti“**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hodnota víceprací:                                                            | 513 873,99 Kč bez DPH.   |
| Hodnota méněprací:                                                            | -6 571,00 Kč bez DPH.    |
| Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě):                                     | + 520 444,99 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % v absolutní hodnotě<br>ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,41 %.                |

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

V období od zpracování původní projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek objednatele na změnu užívání původních prostor (kancelářské prostory) s ohledem na požadavky legislativy a zhodnocení stávajících prostor.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXXVI. ZL 35 – Otopná tělesa – rozdíly mezi PD a VV**

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 26.730,30 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 32.234,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,00 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku nesouladu informací mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XXXVII. ZL 36 – Doplnění venkovních žaluzií Z90 – motorické ovládání, tlačítko na stěně, RAL 9006**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 598 143,20 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 598 143,20 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,48 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Objednatel považuje za nezbytné provést předmětné změny z důvodu snížení energetické náročnosti, jež je účelem předmětu veřejné zakázky.

Prováděná změna spočívá pouze v úpravě technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### XXXVIII. ZL 37 – Doplnění hromosvodu

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 264 685,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 264 685,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,21 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího hromosvodu je nezbytné provést uvedené změny.

Prováděná změna spočívá pouze v doplnění technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### XXXIX. ZL 38 – Nouzové tlačítko – Gastro yvbavení

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 80 423,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 80 423,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,06 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XL. ZL 39 – Doplnění kabelové trasy – přívodní kabely**

---

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 1 236 330,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 1 236 330,00Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,98 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřebu provedení změny zapříčinila nemožnost provedení instalací v původně navržených trasách, a to z důvodu vyčerpané kapacity nosných žlabů.

Změna vznikla v důsledku chyby ve výkazu výměr, kterou je nutné opravit a za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projevíly při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XLI. ZL 40 – Vystrojení stávající trafostanice**

---

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

## Příloha č. 1

Hodnota víceprací: + 672 360,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -18 180,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 654 180,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,52 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Provedení změny je nezbytné z důvodu nevyhovujícího technického stavu trafostanice.

Prováděná změna spočívá pouze v doplnění technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XLII. ZL 41 – D+M Osoušeče rukou**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 51 496,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 51 496,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,04 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut ve výkazu výměr ani projektové dokumentaci.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XLIII. ZL 42 – MaR – VCP**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.



Hodnota víceprací: + 592 603,04 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 592 603,04 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,47 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Bylo nezbytné provést uvedené změny z důvodu snížení energetické náročnosti, jež je účelem předmětu veřejné zakázky.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

---

#### **XLIV. ZL 43 – SLP – VCP**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 191 061,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 191 061,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,15 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

V období od zpracování původní projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek objednatele na změnu užívání původních prostor (kancelářské prostory) s ohledem na požadavky legislativy a zhodnocení stávajících prostor.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

---

#### **XLV. ZL 44 – SIL – VCP+MNP**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

## Příloha č. 1

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hodnota víceprací:                                                            | 1 097 120,20 Kč bez DPH.   |
| Hodnota méněprací:                                                            | -167 756,00 Kč bez DPH.    |
| Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě):                                     | + 1 264 876,20 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % v absolutní hodnotě<br>ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 1,01 %.                  |

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

V období od zpracování původní projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek objednatele na změnu užívání původních prostor (kancelářské prostory) s ohledem na požadavky legislativy a zhodnocení stávajících prostor.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XLVI. ZL 45 – VZT - doplnění**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hodnota víceprací:                                                            | 467 351,52 Kč bez DPH.   |
| Hodnota méněprací:                                                            | - 44 460,00 Kč bez DPH.  |
| Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě):                                     | + 511 811,52 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % v absolutní hodnotě<br>ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,41 %.                |

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

V období od zpracování původní projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek objednatele na změnu užívání původních prostor (kancelářské prostory) s ohledem na požadavky legislativy a zhodnocení stávajících prostor.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XLVII. ZL 46 – Změna rampy**

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 2 075 481,33 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -638 807,62 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 1 436 673,71 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 1,14 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s rekonstrukcí stávající rampy, nicméně během realizace byl zjištěn nevyhovující stav, a proto byl navržen menší rozsah rampy včetně zateplení suterénního zdiva. Změna byla provedena z důvodu lepší logistiky a snížení energetické náročnosti, která je účelem díla.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **XLVIII. ZL 47 – Nevyužité místnosti**

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 2 885 480,74 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: -39 814,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 2 925 295,48 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě  
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 2,33 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

V období od zpracování původní projektové dokumentace a realizací stavby vznikl požadavek objednatele na změnu užívání původních prostor (kancelářské prostory) s ohledem na požadavky legislativy a zhodnocení stávajících prostor.

Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **XLIX. Rekapitulace změn**

**1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

125 780 038,90 Kč bez DPH.

**2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:**

- |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| a) celkem vícepráce:                               | 6 433 568,39 Kč bez DPH,   |
| b) celkem méněpráce:                               | - 793 739,46 Kč bez DPH,   |
| c) celkem v Kč:                                    | 5 639 828,93 Kč bez DPH,   |
| d) celkem v Kč (absolutní hodnota):                | + 7 227 307,85 Kč bez DPH, |
| e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 5,75 %.                  |

**3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:**

- |                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) celkem vícepráce:                                    | 6 490 873,23 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce:                                    | - 862 306,73 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč:                                  | 5 628 566,50 Kč bez DPH |
| d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | 4,47 %.                 |

**4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:**

- |                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) celkem vícepráce:                                    | 10 437 615,03 Kč bez DPH  |
| b) celkem méněpráce:                                    | - 4 301 060,19 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč:                                  | 6 136 554,84 Kč bez DPH   |
| c) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 4,88 %.                 |

**5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku**

+ 9,35 %.

**6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

143 184 989,17 Kč bez DPH.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **23199**                      **NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTROTECHNOLOGIÍ**

**Objednatel:**                      **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**                      **IČO: 00390780**  
                                          **U Nemocnice 3066/1**                      **DIČ: CZ00390780**  
                                          **69002                      Břeclav**

**Zhotovitel:**                      **Hrušecká stavební spol. s r.o.**                      **IČO: 25585142**  
                                          **U zbrojnice 588**                      **DIČ: CZ25585142**  
                                          **69156                      Hrušky**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem               |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 13 041 061,48        |
| PSV              |  |  | 1 451 102,42         |
| MON              |  |  | 2 758 929,04         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                 |
| Ostatní náklady  |  |  | 153 857,33           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>17 404 950,27</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>17 404 950,27 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>3 655 039,56 CZK</b>  |


**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **21 059 989,83 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_


  
 Datum: 2025.01.31 11:42:33 +01'00'

Za zhotovitele


  
 Datum: 2025.01.31 11:53:00 +01'00'

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                            | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %          |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| <b>VCP a MNP</b> | <b>Změnové listy</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>17 404 950,27</b>    | <b>3 655 039,56</b> | <b>21 059 989,83</b> | <b>100</b> |
| ZL01             | Provizorní výdej - stavební úpravy 1.PP□                         | 0,00                    | -327 102,46             | -68 691,52          | -395 793,98          | -2         |
| ZL02             | AL výplně - doplnění samozavíračů a stavěčů                      | 0,00                    | 24 610,00               | 5 168,10            | 29 778,10            | 0          |
| ZL03             | Doplnění plastových dveří - strojovna výtahu střecha a oken      | 0,00                    | 49 096,51               | 10 310,27           | 59 406,78            | 0          |
| ZL04             | Doplnění Al dveří - chodba 2.NP - krček                          | 0,00                    | 134 460,00              | 28 236,60           | 162 696,60           | 1          |
| ZL05             | Záměra dvoudílných zárubní za jednoduché                         | 0,00                    | 308 350,00              | 64 753,50           | 373 103,50           | 2          |
| ZL06             | Doplnění generálního klíče                                       | 0,00                    | 244 713,40              | 51 389,81           | 296 103,21           | 1          |
| ZL07             | Lapol C16 - navýšení kapacity                                    | 0,00                    | 455 802,35              | 95 718,49           | 551 520,84           | 3          |
| ZL08             | Budky pro netopýry a rorýse                                      | 0,00                    | 8 831,00                | 1 854,51            | 10 685,51            | 0          |
| ZL09             | D+M protipožárních mřížek                                        | 0,00                    | 17 340,00               | 3 641,40            | 20 981,40            | 0          |
| ZL10             | Výtahy 2x 2.000,-Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce          | 0,00                    | 307 225,00              | 64 517,25           | 371 742,25           | 2          |
| ZL11             | Ostatní práce - příprava podkladu pro malbu - odstranění původní | 0,00                    | 223 637,95              | 46 963,97           | 270 601,92           | 1          |
| ZL12             | Ostění oken fasáda - ETICS + podlepy                             | 0,00                    | 346 848,73              | 72 838,23           | 419 686,96           | 2          |
| ZL13             | Demontáž stávajícího střešního pláště - 2.vrstva                 | 0,00                    | 196 947,00              | 41 358,87           | 238 305,87           | 1          |
| ZL14             | Demoliční práce + odvoz                                          | 0,00                    | 1 681 167,42            | 353 045,16          | 2 034 212,58         | 10         |
| ZL15             | Provedení plné stěny - výtahy                                    | 0,00                    | 227 437,50              | 47 761,88           | 275 199,38           | 1          |
| ZL16             | Provedení nových žebříků - střecha                               | 0,00                    | 61 375,10               | 12 888,77           | 74 263,87            | 0          |
| ZL17             | Podlahy - změna skladby □                                        | 0,00                    | 626 829,44              | 131 634,18          | 758 463,62           | 4          |
| ZL18             | Záměna chladících agregátů - 9 ks                                | 0,00                    | 971 715,12              | 204 060,18          | 1 175 775,30         | 6          |
| ZL19             | Změna pororoštů - VZT plošiny a KLM jednotky                     | 0,00                    | 203 501,25              | 42 735,26           | 246 236,51           | 1          |
| ZL20             | Penetrace podkladu pod obklad                                    | 0,00                    | 86 561,08               | 18 177,83           | 104 738,91           | 0          |
| ZL21             | Ocelové schodiště - výlez do strojovny výtahu - míst. 250        | 0,00                    | 48 039,92               | 10 088,38           | 58 128,30            | 0          |
| ZL22             | Demontáž a likvidace stávající hydroizolace - 1.NP + 2.NP        | 0,00                    | 95 603,06               | 20 076,64           | 115 679,70           | 1          |
| ZL23             | Gastro - obložení výdejního pultu                                | 0,00                    | 151 753,00              | 31 868,13           | 183 621,13           | 1          |
| ZL24             | Provedení venkovní dlažby před vstupem                           | 0,00                    | 699 062,76              | 146 803,18          | 845 865,94           | 4          |
| ZL25             | Protipožární ucpávky - doplnění (chybí ve VV)                    | 0,00                    | 300 000,00              | 63 000,00           | 363 000,00           | 2          |
| ZL26             | Demontáž stávajícího potrubí páry                                | 0,00                    | 116 881,25              | 24 545,06           | 141 426,31           | 1          |
| ZL27             | Záměna vřetenových ventilů za kulové                             | 0,00                    | 54 179,00               | 11 377,59           | 65 556,59            | 0          |
| ZL28             | Doplnění 2x nezámrzného ventilu Kemperu - míst. 303              | 0,00                    | 32 448,78               | 6 814,24            | 39 263,02            | 0          |

|                  |                                                                   |      |               |              |               |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|-----|
| ZL29             | Záměna WC modulů - do SDK                                         | 0,00 | 13 500,00     | 2 835,00     | 16 335,00     | 0   |
| ZL30             | Přeložka studené vody v 1.PP                                      | 0,00 | 122 679,60    | 25 762,72    | 148 442,32    | 1   |
| ZL31             | Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího potrubí                 | 0,00 | 62 492,26     | 13 123,37    | 75 615,63     | 0   |
| ZL32             | Změna přívzdušňovacích ventilů                                    | 0,00 | -6 102,45     | -1 281,51    | -7 383,96     | 0   |
| ZL33             | D+M změkčovače vody                                               | 0,00 | 59 750,00     | 12 547,50    | 72 297,50     | 0   |
| ZL34             | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                         | 0,00 | 507 302,99    | 106 533,63   | 613 836,62    | 3   |
| ZL35             | Otopná tělesa - rozdíly mezi PD a VV                              | 0,00 | -5 503,70     | -1 155,78    | -6 659,48     | 0   |
| ZL36             | Doplnění venkovních žaluzií Z90 - motorické ovládání, tlačítko na | 0,00 | 598 143,20    | 125 610,07   | 723 753,27    | 3   |
| ZL37             | Doplnění hromosvodu                                               | 0,00 | 264 685,00    | 55 583,85    | 320 268,85    | 2   |
| ZL38             | Nouzové tlačítko - Gastro vybavení                                | 0,00 | 80 423,00     | 16 888,83    | 97 311,83     | 0   |
| ZL39             | Doplnění kabelové trasy - přívodní kabely                         | 0,00 | 1 236 330,00  | 259 629,30   | 1 495 959,30  | 7   |
| ZL40             | Vystrojení stávající trafostanice                                 | 0,00 | 654 180,00    | 137 377,80   | 791 557,80    | 4   |
| ZL41             | D+M Osoušeče rukou                                                | 0,00 | 51 496,00     | 10 814,16    | 62 310,16     | 0   |
| ZL42             | MaR - VCP+MNP                                                     | 0,00 | 592 603,04    | 124 446,64   | 717 049,68    | 3   |
| ZL43             | SLP - VCP+MNP                                                     | 0,00 | 191 061,00    | 40 122,81    | 231 183,81    | 1   |
| ZL44             | SIL - VCP+MNP                                                     | 0,00 | 929 364,20    | 195 166,48   | 1 124 530,68  | 5   |
| ZL45             | VZT - doplnění                                                    | 0,00 | 422 891,52    | 88 807,22    | 511 698,74    | 2   |
| ZL46             | Změna rampy                                                       | 0,00 | 1 436 673,71  | 301 701,48   | 1 738 375,19  | 8   |
| ZL47             | Nevyužité místnosti                                               | 0,00 | 2 845 666,74  | 597 590,02   | 3 443 256,76  | 16  |
| Celkem za stavbu |                                                                   | 0,00 | 17 404 950,27 | 3 655 039,56 | 21 059 989,83 | 100 |

Popis stavby: 23199 - NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. GASTRO

Popis stavby: MEDICO/N013 - NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ

Popis objektu: VCP a MNP - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01 - Provizorní výdej - stavební úpravy 1.PP□

Popis rozpočtu: ZL02 - AL výplně - doplnění samozavíračů a stavečů

Popis rozpočtu: ZL03 - Doplnění plastových dveří - strojovna výtahu střeška a oken 1.PP

Popis rozpočtu: ZL04 - Doplnění Al dveří - chodba 2.NP - krček

Popis rozpočtu: ZL05 - Záměra dvoudílných zárubní za jednodílné

Popis rozpočtu: ZL06 - Doplnění generálního klíče

Popis rozpočtu: ZL07 - Lapol C16 - navýšení kapacity

Popis rozpočtu: ZL08 - Budky pro netopýry a rorýse

Popis rozpočtu: ZL09 - D+M protipožárních mřížek

Popis rozpočtu: ZL10 - Výtahy 2x 2.000,-Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce

Popis rozpočtu: ZL11 - Ostatní práce - příprava podkladu pro malbu - odstranění původní malby, úklid budov

Popis rozpočtu: ZL12 - Ostění oken fasáda - ETICS + podlepy

Popis rozpočtu: ZL13 - Demontáž stávajícího střešního pláště - 2.vrstva

Popis rozpočtu: ZL14 - Demoliční práce + odvoz

Popis rozpočtu: ZL15 - Provedení plné stěny - výtahy

Popis rozpočtu: ZL16 - Provedení nových žebříků - střeška

Popis rozpočtu: ZL17 - Podlahy - změna skladby □

Popis rozpočtu: ZL18 - Záměna chladících agregátů - 9 ks

Popis rozpočtu: ZL19 - Změna pororoštů - VZT plošiny a KLM jednotky  
Popis rozpočtu: ZL20 - Penetrace podkladu pod obklad  
Popis rozpočtu: ZL21 - Ocelové schodiště - výlez do strojovny výtahu - míst. 250  
Popis rozpočtu: ZL22 - Demontáž a likvidace stávající hydroizolace - 1.NP + 2.NP  
Popis rozpočtu: ZL23 - Gastro - obložení výdejního pultu  
Popis rozpočtu: ZL24 - Provedení venkovní dlažby před vstupem  
Popis rozpočtu: ZL25 - Protipožární ucpávky - doplnění (chybí ve VV)  
Popis rozpočtu: ZL26 - Demontáž stávajícího potrubí páry  
Popis rozpočtu: ZL27 - Záměna vřetenových ventilů za kulové  
Popis rozpočtu: ZL28 - Doplnění 2x nezámrazného ventilu Kemperu - míst. 303  
Popis rozpočtu: ZL29 - Záměna WC modulů - do SDK  
Popis rozpočtu: ZL30 - Přeložka studené vody v 1.PP  
Popis rozpočtu: ZL31 - Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího potrubí  
Popis rozpočtu: ZL32 - Změna přívzdušňovacích ventilů  
Popis rozpočtu: ZL33 - D+M změkčovače vody  
Popis rozpočtu: ZL34 - Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"  
Popis rozpočtu: ZL35 - Otopná tělesa - rozdíly mezi PD a VV  
Popis rozpočtu: ZL36 - Doplnění venkovních žaluzií Z90 - motorické ovládání, tlačítko na stěně, RAL 9006 - 140S, krycí plec  
Popis rozpočtu: ZL37 - Doplnění hromosvodu  
Popis rozpočtu: ZL38 - Nouzové tlačítko - Gastro vybavení  
Popis rozpočtu: ZL39 - Doplnění kabelové trasy - přívodní kabely  
Popis rozpočtu: ZL40 - Vystrojení stávající trafostanice  
Popis rozpočtu: ZL41 - D+M Osoušeče rukou  
Popis rozpočtu: ZL42 - MaR - VCP+MNP  
Popis rozpočtu: ZL43 - SLP - VCP+MNP  
Popis rozpočtu: ZL44 - SIL - VCP+MNP  
Popis rozpočtu: ZL45 - VZT - doplnění  
Popis rozpočtu: ZL46 - Změna rampy  
Popis rozpočtu: ZL47 - Nevyužité místnosti

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                                                                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| _06   | SLP - datové připojení, výtah MT3 a MT2, rozvaděč RMS11, RVZT1, RNZ1, MaR, zásuvky v míst. 120, 121  | HSV      |  |  | 38 034,00  | 0,2 |
| _07   | SLP - datový rozvod - míst. 165 a 143                                                                | HSV      |  |  | 9 670,00   | 0,1 |
| _08   | SLP - kancelářské prostory                                                                           | HSV      |  |  | 70 357,00  | 0,4 |
| _09   | Nový datový rozvaděč pro kancelářské prostory                                                        | HSV      |  |  | 73 000,00  | 0,4 |
| _1    | Zařízení č.2 – Teplovzdušné větrání a klimatizace zázemí v 1.NP                                      | HSV      |  |  | 55 179,00  | 0,3 |
| _10   | Podlahové konstrukce                                                                                 | HSV      |  |  | 369 544,85 | 2,1 |
| _11   | Lešení                                                                                               | HSV      |  |  | 77 350,00  | 0,4 |
| _11   | Výtahy - úprava kabeláže + rozvaděče, doplnění svítidel u výtahových šachet                          | HSV      |  |  | 87 492,00  | 0,5 |
| _12   | Doplnění elektroinstalace - 1.NP, míst. 103, 109, 112, 114, 116, 122, 124, 131, 132a, 132b, 151, 147 | HSV      |  |  | 434 902,00 | 2,5 |
| _12   | Přesun hmot                                                                                          | HSV      |  |  | 69 520,00  | 0,4 |
| _13   | Obklady a dlažby                                                                                     | HSV      |  |  | 301 611,02 | 1,7 |
| _13   | Pospojování uzemnění - doplnění                                                                      | HSV      |  |  | 5 220,00   | 0,0 |
| _14   | Doplnění kabelů pro napájení EPS z rozvaděče RPO plus signál 24V                                     | HSV      |  |  | 32 376,40  | 0,2 |
| _14   | Zámečnické konstrukce                                                                                | HSV      |  |  | 371 477,25 | 2,1 |
| _15   | Náhrada kabelu CYKY 4x35 za CYKY 5x35                                                                | HSV      |  |  | 12 320,00  | 0,1 |
| _15   | SDK konstrukce                                                                                       | HSV      |  |  | 325 478,65 | 1,9 |
| _16   | Interiérové dveře                                                                                    | HSV      |  |  | 160 899,00 | 0,9 |
| _16   | Rozšíření skříně rozvaděče RPO                                                                       | HSV      |  |  | 22 042,00  | 0,1 |
| _17   | Telefonní linka pro nový RACK                                                                        | HSV      |  |  | 14 964,00  | 0,1 |

|     |                                                                                    |     |  |  |              |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|------|
| _18 | Povlakové podlahy                                                                  | HSV |  |  | 564 601,60   | 3,2  |
| _18 | Přívodní kabel a pospojování nového RACKu                                          | HSV |  |  | 16 784,00    | 0,1  |
| _19 | Protipožární opatření                                                              | HSV |  |  | 45 000,00    | 0,3  |
| _19 | Přívod pro nový podružný rozvaděč - administrativa                                 | HSV |  |  | 27 820,80    | 0,2  |
| _2  | Zařízení č.9 – Větrání CHÚC A                                                      | HSV |  |  | 20 038,40    | 0,1  |
| _20 | Doplnění nouzových svítidel nad hydranty a hasícími přístroji - 1.NP + 2.NP        | HSV |  |  | 26 758,00    | 0,2  |
| _21 | Nový přívod pro chladicí box 9.1 - 1.NP                                            | HSV |  |  | 6 420,00     | 0,0  |
| _22 | Nová elektroinstalace - Strojovna výtahů - střecha, světlík - střecha              | HSV |  |  | 84 192,00    | 0,5  |
| _23 | Světlík - 2x zásuvka na střeše                                                     | HSV |  |  | 9 868,00     | 0,1  |
| _24 | Nový SIL rozvaděč RMS pro kancelářské prostory                                     | HSV |  |  | 148 205,00   | 0,9  |
| _3  | Zařízení č.10 – Podtlakové odvětrání vybraných místností - celé nové zařízení 1.NP | HSV |  |  | 170 744,52   | 1,0  |
| _4  | Zařízení č.11 – Dochlazování kanceláře 127 - celé nové zařízení 1.NP               | HSV |  |  | 176 929,60   | 1,0  |
| _5  | Změna rampy - méněpráce                                                            | HSV |  |  | -638 807,62  | -3,7 |
| _6  | Změna rampy - vícepráce                                                            | HSV |  |  | 2 075 481,33 | 11,9 |
| _7  | Bourací práce                                                                      | HSV |  |  | 174 019,27   | 1,0  |
| _8  | Svislé konstrukce                                                                  | HSV |  |  | 120 248,76   | 0,7  |
| _9  | Vnitřní omítky                                                                     | HSV |  |  | 206 787,62   | 1,2  |
| 01  | Provizorní výdej - stavební úpravy 1.PP                                            | HSV |  |  | -327 102,46  | -1,9 |
| 02  | AL výplně - doplnění samozavíračů a stavěčů                                        | HSV |  |  | 24 610,00    | 0,1  |
| 03  | Doplnění plastových dveří - strojovna výtahu střecha a oken 1.PP                   | HSV |  |  | 49 096,51    | 0,3  |
| 04  | Doplnění AI dveří - chodba 2.NP - krček                                            | HSV |  |  | 134 460,00   | 0,8  |



|    |                                                                                                      |     |  |  |            |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 05 | Záměra dvoudílných zárubní za jednodílné                                                             | HSV |  |  | 308 350,00 | 1,8 |
| 06 | Doplnění generálního klíče                                                                           | HSV |  |  | 244 713,40 | 1,4 |
| 08 | Budky pro netopýry a rorýse                                                                          | HSV |  |  | 8 831,00   | 0,1 |
| 09 | D+M protipožárních mřížek                                                                            | HSV |  |  | 17 340,00  | 0,1 |
| 1  | Zemní práce                                                                                          | HSV |  |  | 112 890,27 | 0,6 |
| 10 | Výtahy 2x 2.000,-Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce                                              | HSV |  |  | 307 225,00 | 1,8 |
| 11 | Ostatní práce - příprava podkladu pro malbu - odstranění původní malby, úřípravné a přidružené práce | HSV |  |  | 223 637,95 | 1,3 |
| 12 | Ostění oken fasáda - ETICS + podlepy                                                                 | HSV |  |  | 346 848,73 | 2,0 |
| 13 | Demontáž stávajícího střešního pláště - 2.vrstva                                                     | HSV |  |  | 196 947,00 | 1,1 |
| 15 | Provedení plné stěny - výtahy                                                                        | HSV |  |  | 227 437,50 | 1,3 |
| 16 | Provedení nových žebříků - střecha                                                                   | HSV |  |  | 61 375,10  | 0,4 |
| 18 | Záměna chladících agregátů - 9 ks                                                                    | HSV |  |  | 971 715,12 | 5,6 |
| 19 | Změna pororoštů - VZT plošiny a KLM jednotky                                                         | HSV |  |  | 203 501,25 | 1,2 |
| 20 | Penetrace podkladu pod obklad                                                                        | HSV |  |  | 86 561,08  | 0,5 |
| 21 | Ocelové schodiště - výlez do strojovny výtahu - míst. 250                                            | HSV |  |  | 48 039,92  | 0,3 |
| 22 | Demontáž a likvidace stávající hydroizolace - 1.NP + 2.NP                                            | HSV |  |  | 95 603,06  | 0,5 |
| 23 | Gastro - obložení výdejního pultu                                                                    | HSV |  |  | 151 753,00 | 0,9 |
| 24 | Provedení venkovní dlažby před vstupem                                                               | HSV |  |  | 699 062,76 | 4,0 |
| 25 | Protipožární ucpávky - doplnění (chybí ve VV)                                                        | HSV |  |  | 300 000,00 | 1,7 |
| 26 | Demontáž stávajícího potrubí páry                                                                    | HSV |  |  | 116 881,25 | 0,7 |
| 3  | Svislé a kompletní konstrukce                                                                        | HSV |  |  | 31 065,00  | 0,2 |

|     |                                    |     |  |  |               |       |
|-----|------------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 38  | Nouzové tlačítko - Gastro vybavení | HSV |  |  | 80 423,00     | 0,5   |
| 4   | Vodorovné konstrukce               | HSV |  |  | 27 360,37     | 0,2   |
| 5   | Komunikace                         | HSV |  |  | 159 401,88    | 0,9   |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce     | HSV |  |  | 698 773,72    | 4,0   |
| 8   | Trubní vedení                      | HSV |  |  | 11 592,50     | 0,1   |
| 9   | Ostatní konstrukce, bourání        | HSV |  |  | 5 400,00      | 0,0   |
| 96  | Bourání konstrukcí                 | HSV |  |  | 822 118,43    | 4,7   |
| 711 | Izolace proti vodě                 | PSV |  |  | 36 482,10     | 0,2   |
| 713 | Izolace tepelné                    | PSV |  |  | 114 439,26    | 0,7   |
| 721 | Vnitřní kanalizace                 | PSV |  |  | 115 710,26    | 0,7   |
| 722 | Vnitřní vodovod                    | PSV |  |  | 250 482,98    | 1,4   |
| 725 | Zařizovací předměty                | PSV |  |  | 79 219,20     | 0,5   |
| 726 | Předstěnové systémy                | PSV |  |  | 31 134,00     | 0,2   |
| 733 | Rozvod potrubí                     | PSV |  |  | 146 883,64    | 0,8   |
| 734 | Armatury                           | PSV |  |  | 78 779,42     | 0,5   |
| 735 | Otopná tělesa                      | PSV |  |  | 40 906,02     | 0,2   |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady        | PSV |  |  | 2 125 645,24  | 12,2  |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot       | PSV |  |  | -2 234 071,62 | -12,8 |
| 784 | Malby                              | PSV |  |  | 59 128,72     | 0,3   |
| 786 | Zastiňující technika               | PSV |  |  | 587 143,20    | 3,4   |
| 799 | Ostatní                            | PSV |  |  | 19 220,00     | 0,1   |

|             |                                                                  |     |  |  |               |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| _01         | MaR - Dodávka, montáž a dopojení termohlavic - jídelna + kuchyně | MON |  |  | 482 057,00    | 2,8   |
| _02         | MaR - kabeláž pro řízení topení 2.NP                             | MON |  |  | 93 802,76     | 0,5   |
| _03         | MaR - odečítání vodoměrů pro administrativu                      | MON |  |  | 7 610,08      | 0,0   |
| _04         | MaR - propojení rozvaděčů MaR 1.NP + 2.NP z důvodu komunikace    | MON |  |  | 9 133,20      | 0,1   |
| M21         | Elektromontáže                                                   | MON |  |  | 2 166 326,00  | 12,4  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                                  | PSU |  |  | 828 620,69    | 4,8   |
| 997         | Přesun sutě                                                      | ON  |  |  | 113 492,33    | 0,7   |
| ON          | Ostatní náklady                                                  | ON  |  |  | 40 365,00     | 0,2   |
| Cena celkem |                                                                  |     |  |  | 17 404 950,27 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL01      | Provizorní výdej - stavební úpravy 1.PP□                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Provizorní výdej - stavební úpravy 1.PP</b>                                                                                                                        |     |           |           | <b>-327 102,46</b> |
| 1              | XXX           | Demontáž tabletu z 2.NP a montáž v 1.PP                                                                                                                               | ks  | -1,00000  | 39 996,00 | -39 996,00         |
| 2              | 767584502     | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2  | -61,50000 | 424,00    | -26 076,00         |
| 3              | 595959603     | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 3 ovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry                                 | m2  | -70,72000 | 1 618,00  | -114 424,96        |
| 4              | 777615299R00  | Eppoxidový povlak podlah betonových, kompletní skladba dle B2 a 2Ba ovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry                                 | m2  | -61,50000 | 1 497,00  | -92 065,50         |
| 5              | S01-18        | D+M VZT jednotka s el.ohřevem, 8kW, 400V, termosta, připojení el.inst. ovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry                              | kpl | -1,00000  | 54 540,00 | -54 540,00         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>-327 102,46</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL02      | AL výplně - doplnění samozavíračů a stavěčů                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 02</b> |               | <b>AL výplně - doplnění samozavíračů a stavěčů</b>    |    |          |           | <b>24 610,00</b> |
| 1              | R_7608541T00  | Doplnění samozavírače GEZE - výplně Z/1L, Z1aP        | ks | 2,00000  | 7 530,00  | 15 060,00        |
| 2              | R_7608542T00  | Zrušení AI prahu, nahrazení padací lištou - výplň Z3P | ks | 1,00000  | 3 750,00  | 3 750,00         |
| 3              | R_7608543T00  | D+M zástrčky                                          | ks | 4,00000  | 1 450,00  | 5 800,00         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                       |    |          |           | <b>24 610,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL03      | Doplnění plastových dveří - strojovna výtahu střecha a oken 1.PP         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 03</b> |               | <b>Doplnění plastových dveří - strojovna výtahu střecha a oken 1.PP</b>               |    |          |           | <b>49 096,51</b> |
| 1              | R_7608545T00  | D+M Plastové dveře 890 x 1795 mm vč. demontáže stávajících dveří vč. stavebních úprav | ks | 1,00000  | 31 175,71 | 31 175,71        |
| 2              | R_7608546T00  | D+M Plastové okno 1030 x 490 mm vč. demontáže stávajících oken vč. stavebních úprav   | ks | 2,00000  | 8 960,40  | 17 920,80        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>49 096,51</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL04      | Doplnění Al dveří - chodba 2.NP - krček                                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 04</b> |               | <b>Doplnění Al dveří - chodba 2.NP - krček</b>                                                                                                                      |    |          |            | <b>134 460,00</b> |
| 1              | R_7608548T00  | D+M vnitřních dveří z Al-profilů Econoline 1640 x 2800 včetně kování, RAL 7040, jednoduché bezpečnostní zasklení vč. demontáže stávajících dveří a stavebních úprav | ks | 1,00000  | 134 460,00 | 134 460,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>134 460,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL05      | Záměra dvoudílných zárubní za jednodílné                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 05</b> |               | <b>Záměra dvoudílných zárubní za jednodílné</b>      |    |          |           | <b>308 350,00</b> |
| 1              | R_7608550T00  | záměna dvoudílných zárubní za jednodílné - 1. křídle | ks | 60,00000 | 3 850,00  | 231 000,00        |
| 2              | R_7608551T00  | záměna dvoudílných zárubní za jednodílné - 2.křídle  | ks | 17,00000 | 4 550,00  | 77 350,00         |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>308 350,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL06      | Doplnění generálního klíče                                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 06</b> |               | <b>Doplnění generálního klíče</b>      |    |           |           | <b>244 713,40</b> |
| 1              | R_7608553T00  | Cylindrická půlvložka FPS, délka 31 mm | ks | 10,00000  | 1 520,00  | 15 200,00         |
| 2              | R_7608554T00  | Cylindrická vložka FPS, délka 77 mm    | ks | 80,00000  | 1 980,00  | 158 400,00        |
| 3              | R_7608555T00  | Cylindrická vložka FPS, délka 112 mm   | ks | 12,00000  | 2 535,00  | 30 420,00         |
| 4              | R_7608556T00  | Vlastní a skupinové klíče              | ks | 50,00000  | 280,00    | 14 000,00         |
| 5              | R_7608557T00  | Montáž                                 | ks | 102,00000 | 261,70    | 26 693,40         |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>244 713,40</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL07      | Lapol C16 - navýšení kapacity                                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                   |     |           |            | <b>31 065,00</b>  |
| 1             | 386121113     | Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, průtok 7 l/s                                                                                          | ks  | -1,00000  | 21 816,00  | -21 816,00        |
| 2             | 59432163.R    | lapák tuků žb, 1300 jídel/den                                                                                                                          | ks  | -1,00000  | 154 650,00 | -154 650,00       |
| 3             | R_7608605T00  | Montáž odlučovačů tuků a olejů železobetonových, průtok 16 l/s                                                                                         | ks  | 1,00000   | 23 816,00  | 23 816,00         |
| 4             | R_7608606T00  | Lapák tuků Pureco PARCO C16, železobetonový, průtok 16 l/s                                                                                             | ks  | 1,00000   | 183 715,00 | 183 715,00        |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                            |     |           |            | <b>12 757,25</b>  |
| 5             | 451541111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                      | m3  | 0,56000   | 1 560,00   | 873,60            |
| 6             | 58344171      | štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                 | t   | 0,87000   | 595,00     | 517,65            |
| 7             | 452112111     | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                       | kus | 2,00000   | 631,00     | 1 262,00          |
| 8             | 59224185      | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                    | kus | -1,00000  | 384,00     | -384,00           |
| 9             | 59224188      | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm                                                                                                   | kus | -3,00000  | 564,00     | -1 692,00         |
| 10            | R_7608615T00  | prstenec šachtový vyrovnávací 625x120x80                                                                                                               | kus | 2,00000   | 450,00     | 900,00            |
| 11            | R_7608616T00  | Zákrytová deska 1000x600 mm                                                                                                                            | kus | 2,00000   | 4 170,00   | 8 340,00          |
| 12            | R_7608617T00  | šachtová skruž 1000x250 mm                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 1 470,00   | 2 940,00          |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                      |     |           |            | <b>159 401,88</b> |
| 13            | 566901243     | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm                   | m2  | 92,00000  | 485,00     | 44 620,00         |
| 14            | 566901261     | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm              | m2  | -16,00000 | 2 303,00   | -36 848,00        |
| 15            | 566901272     | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm | m2  | -16,00000 | 667,00     | -10 672,00        |
| 16            | 596811111     | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 200/100 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého   | m2  | 108,00000 | 649,00     | 70 092,00         |
| 17            | R_7608626T00  | dodávka dlažby - parketa 200x100 mm, tl. 80 mm                                                                                                         | m2  | 124,20000 | 354,00     | 43 966,80         |
| 18            | R_7608627T00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm                                                                            | m2  | 108,00000 | 247,50     | 26 730,00         |
| 19            | 917862111     | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého o, do lože z betonu prostého C 12/15             | m   | 30,00000  | 349,00     | 10 470,00         |
| 20            | 918101111     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 o, do lože z betonu prostého C 12/15                                                | m3  | 1,88000   | 3 491,00   | 6 563,08          |
| 21            | 59217335      | přídlažba 500x200 mm; barva šedá o, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                  | kus | 35,00000  | 128,00     | 4 480,00          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                   |     |           |            | <b>-3 498,50</b>  |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL07      | Lapol C16 - navýšení kapacity                                            |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 22                                 | 919732211     | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezá | m   | 8,50000     | 139,00    | 1 181,50          |
| 23                                 | 919735112     | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm ovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezá                          | m   | -10,00000   | 120,00    | -1 200,00         |
| 24                                 | 919735123     | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm ovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezá                        | m   | -10,00000   | 348,00    | -3 480,00         |
| <b>Díl: 997 Přesun sutě</b>        |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>113 492,33</b> |
| 25                                 | 997013861     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                             | t   | 29,90000    | 161,00    | 4 813,90          |
| 26                                 | 997013875     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu u zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                | t   | 20,24000    | 618,00    | 12 508,32         |
| 27                                 | 997221571     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                              | t   | 49,75000    | 851,00    | 42 337,25         |
| 28                                 | 997221579     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                            | t   | 995,16000   | 21,00     | 20 898,36         |
| 29                                 | 997221612     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                       | t   | 49,75000    | 652,00    | 32 934,50         |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>        |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>15 091,00</b>  |
| 30                                 | R_7608644T00  | Vybourání obrubníků                                                                                                                                                                                      | m   | 18,80000    | 250,00    | 4 700,00          |
| 31                                 | 899103112     | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 rstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                       | kus | 4 392,00000 | 1,00      | 4 392,00          |
| 32                                 | 55241002.R    | poklop kanalizační litinový s pantem a rámem, B 125 bez odvětrání rstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                                      | kus | 5 999,00000 | 1,00      | 5 999,00          |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>14 603,12</b>  |
| 33                                 | 452321131     | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                 | m3  | 0,90000     | 4 824,00  | 4 341,60          |
| 34                                 | 452351101     | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty                                                                          | m2  | 0,86000     | 582,00    | 509,12            |
| 35                                 | 452368211     | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari ubí, stoky a drobné objekty                                                                                 | t   | 0,21000     | 46 440,00 | 9 752,40          |
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>          |               |                                                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>112 890,27</b> |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL07      | Lapol C16 - navýšení kapacity                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 36   | 113107522     | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameni  | m2 | 92,00000 | 111,00    | 10 212,00 |
| 37   | 113107531     | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu  | m2 | 92,00000 | 362,00    | 33 304,00 |
| 38   | 113107542     | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živinčníc | m2 | 92,00000 | 127,00    | 11 684,00 |
| 39   | 131251201     | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině t řidy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                               | m3 | 0,50000  | 1 170,00  | 585,00    |
| 40   | 132254203     | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                     | m3 | 32,80000 | 839,00    | 27 519,20 |
| 41   | 151101101     | Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                            | m2 | -7,80000 | 167,00    | -1 302,60 |
| 42   | 151101102     | Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                            | m2 | 12,30000 | 300,00    | 3 690,00  |
| 43   | 151101111     | Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                           | m2 | -7,80000 | 99,00     | -772,20   |
| 44   | 151101112     | Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m                                                    | m2 | 12,30000 | 150,00    | 1 845,00  |
| 45   | 162751117     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v ýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost  | m3 | 4,53000  | 338,00    | 1 531,14  |
| 46   | 162751119     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v ýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost  | m3 | 90,60000 | 25,00     | 2 265,00  |
| 47   | 167151101     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                   | m3 | 4,53000  | 194,00    | 878,82    |
| 48   | 171201221     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalog u odpadů pod kódem 17 05 04                                                                          | t  | 6,79000  | 1 860,00  | 12 629,40 |
| 49   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsanéh o tvaru                                                                                              | m3 | 4,53000  | 25,00     | 113,25    |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL07      | Lapol C16 - navýšení kapacity                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 50   | 174151101     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                         | m3 | 35,98000 | 187,00    | 6 728,26 |
| 51   | 175111101     | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma teriálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu | m3 | 1,00000  | 720,00    | 720,00   |
| 52   | 58337310      | šterkopísek frakce 0/4 teriálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu                                                                               | t  | 2,50000  | 504,00    | 1 260,00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>455 802,35</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL08      | Budky pro netopýry a rorýse                                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 08</b> |               | <b>Budky pro netopýry a rorýse</b> |    |          |           | <b>8 831,00</b> |
| 1              | R_7608659T00  | dodávka budka pro netopýry 1W1     | ks | 1,00000  | 4 484,00  | 4 484,00        |
| 2              | R_7608660T00  | dodávka ptačí budka pro rorýse     | ks | 1,00000  | 2 847,00  | 2 847,00        |
| 3              | R_7608661T00  | montáž                             | ks | 2,00000  | 750,00    | 1 500,00        |

|               |  |  |  |  |  |                 |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>8 831,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL09      | D+M protipožárních mřížek výtahů                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 09</b> |               | <b>D+M protipožárních mřížek</b>                             |    |          |           | <b>17 340,00</b> |
| 1              | R_7608663T00  | dodávka protipožární mřížky Bal 30450/KM EI 30 DP1, RAL bílá | ks | 2,00000  | 7 170,00  | 14 340,00        |
| 2              | R_7608664T00  | montáž protipožární mřížky                                   | ks | 2,00000  | 1 500,00  | 3 000,00         |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>17 340,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL10      | Výtahy 2x 2.000,-Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Výtahy 2x 2.000,-Kg - doplnění nosné ocelové konstrukce</b>                                                 |    |           |           | <b>307 225,00</b> |
| 1              | R_7608666T00  | D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nátěr RAL                | kg | 625,00000 | 105,00    | 65 625,00         |
| 2              | R_7608667T00  | D + M OK prvky nosných kcl - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd... | kg | 625,00000 | 120,00    | 75 000,00         |
| 3              | R_7608668T00  | D+M ocelové podpůrné konstrukce pro vynesení výtahu vč. kotvení atk atd...                                     | ks | 4,00000   | 37 900,00 | 151 600,00        |
| 4              | R_7608669T00  | D+M zábradlí vč. kotvení atk atd...                                                                            | bm | 4,80000   | 3 125,00  | 15 000,00         |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>307 225,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G            |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                                       |
| R: | ZL11      | Ostatní práce - příprava podkladu pro malbu - odstranění původní malby, úklid budov |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Ostatní práce - příprava podkladu pro malbu - odstranění původní malby, úřípravné a přidružené práce</b>                                                                                              |    |             |           | <b>223 637,95</b> |
| 1              | 784402801.R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                                                                                                                                       | m2 | 4 345,39986 | 47,40     | 205 971,95        |
| 2              | 952901111     | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, d lažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 242,00000   | 73,00     | 17 666,00         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>223 637,95</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL12      | Ostění oken fasáda - ETICS + podlepy                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Ostění oken fasáda - ETICS + podlepy</b>                                          |    |           |           | <b>346 848,73</b> |
| 1              | 622300141.R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním                                                  | m2 | 250,00000 | 221,00    | 55 250,00         |
| 2              | 28375930.R    | Deska izolační EPS F, tl. 20 mm, fasádní                                             | m2 | 287,50000 | 39,70     | 11 413,75         |
| 3              | R_7608676T00  | Zateplovací systém STO, ostění, nadpraží, EPS F, tl. 30 mm, s omítkou silikon 1,5 mm | m2 | 64,47500  | 3 265,00  | 210 510,88        |
| 4              | R_7608677T00  | Zateplovací systém STO, parapet EPS F, tl.30 mm                                      | m2 | 42,85000  | 1 626,00  | 69 674,10         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                      |    |           |           | <b>346 848,73</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL13      | Demontáž stávajícího střešního pláště - 2.vrstva                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Demontáž stávajícího střešního pláště - 2.vrstva</b>                             |    |             |           | <b>196 947,00</b> |
| 1              | 712171808R00  | Demontáž povlakové krytiny střech PVC vč. podkladní geotextilie - odvoz a likvidace | m  | 1 094,15000 | 180,00    | 196 947,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>196 947,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL14      | Demoliční práce + odvoz                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                 |    |             |           | <b>800 577,83</b> |
| 1               | 965042141     | Demolice podlah - 2. vrstva betonu                                                        | m3 | 83,11400    | 5 075,00  | 421 803,55        |
| 2               | R_7608682T00  | Bourání mazanin drátkobetonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně                                | m3 | 11,98500    | 7 075,00  | 84 793,88         |
| 3               | R_7608683T00  | Bourání stěn a stropů drátkobetonových tl. 8 cm                                           | m3 | 41,55200    | 7 075,00  | 293 980,40        |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                    |    |             |           | <b>30 428,30</b>  |
| 4               | 713103212     | Odstranění tepelné izolace stěn a stropů, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm          | m2 | 639,25000   | 47,80     | 30 428,30         |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                    |    |             |           | <b>828 620,69</b> |
| 5               | 979011111     | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t  | 367,36680   | 398,00    | 146 211,99        |
| 6               | 979011121     | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                   | t  | 147,54600   | 253,00    | 37 329,14         |
| 7               | 979081111     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t  | 367,36680   | 258,00    | 94 780,63         |
| 8               | 979081121     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 6 979,96920 | 24,00     | 167 519,26        |
| 9               | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | 367,36680   | 364,00    | 133 721,52        |
| 10              | 979082121     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 1 836,83400 | 41,00     | 75 310,19         |
| 11              | R_7608696T00  | Poplatek za skládku betonu,                                                               | t  | 235,04250   | 285,00    | 66 987,11         |
| 12              | R_7608697T00  | Poplatek za skládku drátkobetonu,                                                         | t  | 128,48880   | 650,00    | 83 517,72         |
| 13              | 979990141     | Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604                  | t  | 3,83550     | 6 060,00  | 23 243,13         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                 |    |             |           | <b>21 540,60</b>  |
| 14              | R_7242069T00  | Nakládka, odvoz a likvidace betonových panelů - rampa                                     | t  | 18,20000    | 135,00    | 2 457,00          |
| 15              | R_7242070T00  | Poplatek za skládku - železobetonové panely                                               | t  | 18,20000    | 648,00    | 11 793,60         |
| 16              | 963016111     | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm                                      | m2 | 45,00000    | 162,00    | 7 290,00          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 681 167,42</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL15      | Provedení plné stěny - výtahy                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Provedení plné stěny - výtahy</b>    |     |          |           | <b>227 437,50</b> |
| 1              | R_7608700T00  | provedení plné stěny ve výtahové šachtě | m2  | 26,25000 | 4 950,00  | 129 937,50        |
| 2              | R_7608701T00  | lešení                                  | ks  | 2,00000  | 45 000,00 | 90 000,00         |
| 3              | R_7608702T00  | likvidace odpadů                        | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>227 437,50</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL16      | Provedení nových žebříků - střecha                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Provedení nových žebříků - střecha</b>           |    |          |           | <b>61 375,10</b> |
| 1              | R_7608704T00  | D+M žebříků na střeše - dl. 4150 mm - žárový pozink | ks | 1,00000  | 32 241,35 | 32 241,35        |
| 2              | R_7608705T00  | D+M žebříků na střeše - dl. 3750 mm - žárový pozink | ks | 1,00000  | 29 133,75 | 29 133,75        |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>61 375,10</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL17      | Podlahy - změna skladby □                                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství      | Cena / MJ | Celkem               |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|----------------------|
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                   |    |               |           | <b>-68 289,60</b>    |
| 1               | 631312621     | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                                                                                                                          | m3 | -6,94000      | 9 840,00  | -68 289,60           |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                               |    |               |           | <b>36 482,10</b>     |
| 2               | 711140014     | izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x p ás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 | m2 | -695,85       | 587,00    | -408 463,95          |
| 3               | 711212002     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD                                                                                                                                       | m2 | 725,85        | 613,00    | 444 946,05           |
| <b>Díl: 777</b> |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                                                                                                                                     |    |               |           | <b>-2 234 071,62</b> |
| 4               | 777_L1        | Polyuretan-cementový protiskluzný podlahový systém                                                                                                                                                      | m2 | -580,30000    | 2 733,00  | -1 585 959,90        |
| 5               | 777_L2        | Epoxidový podlahový systém s protiskluzným povrchem                                                                                                                                                     | m2 | -255,10000    | 1 497,00  | -381 884,70          |
| 6               | 777_L3        | Polyuretan-cementový protiskluzný podlahový systém                                                                                                                                                      | m2 | -129,50000    | 1 885,00  | -244 107,50          |
| 7               | 998777203     | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                            | %  | -22 119,52000 | 1,00      | -22 119,52           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                      |    |               |           | <b>2 125 645,24</b>  |
| 8               | 771575109     | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300, tl. 8 mm, rezných nebo glazovaných, hladký ch, kladených do flexibilního tmele                                                                 | m2 | 743,30000     | 642,00    | 477 198,60           |
| 9               | R_7608731T00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300, tl. 14 mm, rezných nebo glazovaných, hladký ch, kladených do flexibilního tmele                                                                | m2 | 221,60000     | 925,00    | 204 980,00           |
| 10              | 771101210RTX  | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace                                                                                                                                                    | m2 | 964,90000     | 42,00     | 40 525,80            |
| 11              | R_7608733T00  | neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, tl. 8 mm, standardní povrch ( ma t ), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu, R11+R12                                    | m2 | 854,80000     | 667,00    | 570 151,60           |
| 12              | R_7608734T00  | Příplatek za spárování epoxidem t ), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu, R11+R12                                                                                                         | m2 | 614,60000     | 675,00    | 414 855,00           |
| 13              | R_7608735T00  | neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, tl. 14 mm, standardní povrch ( m at ), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu, R10                                       | m2 | 254,84000     | 1 198,50  | 305 425,74           |
| 14              | 771130111     | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                                                                                                                                                         | m  | 218,00000     | 242,00    | 52 756,00            |
| 15              | 998771203     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                             | %  | 19 917,50000  | 3,00      | 59 752,50            |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                   |    |               |           | <b>767 063,32</b>    |
| 16              | 631312711     | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,                                                                                                                                          | m3 | -74,05000     | 9 840,00  | -728 652,00          |
| 17              | 631319171     | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                                                 | m3 | -80,98000     | 536,00    | -43 405,28           |
| 18              | 631361921     | Výztuž mazin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/1 50 mm                                                                                                | t  | -4,57000      | 54 744,00 | -250 180,08          |
| 19              | 713121111     | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 50 mm                                                                                                                                  | m2 | -1 065,50000  | 95,00     | -101 222,50          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL17      | Podlahy - změna skladby □                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem       |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------|
| 20   | 713191100     | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 50 mm                                            | m2 | -100,60000  | 35,00     | -3 521,00    |
| 21   | 713191221     | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 50 mm                                         | m  | -53,00000   | 31,00     | -1 643,00    |
| 22   | 28375769.A    | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E | m3 | -29,13000   | 4 072,00  | -118 617,36  |
| 23   | R_7608726T00  | Vyrovnání podlahy pěnobetonem                                                                                                                   | m3 | 18,50000    | 7 850,00  | 145 225,00   |
| 24   | R_7608727T00  | Provedení litého betonu tl. do 40 mm, s přísadou do tl. 50 mm, pevnost do 30 Mpa                                                                | m2 | 1 117,67000 | 1 672,30  | 1 869 079,54 |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>626 829,44</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL18      | Záměna chladících agregátů - 9 ks                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Záměna chladících agregátů - 9 ks</b>                                                                                                                              |     |           |            | <b>971 715,12</b> |
| 1              | R_7608739T00  | Záměna chladících agregátů za venkovní provedení                                                                                                                      | ks  | 9,00000   | 117 275,00 | 1 055 475,00      |
| 2              | R_7608740T00  | Stavební přípomocce (oprava omítek, dlažba apod.)                                                                                                                     | kpl | 1,00000   | 58 500,00  | 58 500,00         |
| 3              | 71411-F10     | Montáž a dodávka akust. obkladů stěn, kompletně dle skladby F10                                                                                                       | m2  | -49,02000 | 2 909,00   | -142 599,18       |
| 4              | 3993561162RAK | D + M SDK akustického podhledu vč. finální povrchové úpravy                                                                                                           | m2  | -15,60000 | 1 673,00   | -26 098,80        |
| 5              | 767584502     | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2  | 15,60000  | 424,00     | 6 614,40          |
| 6              | 595959601     | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 1 ovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry                                 | m2  | 17,94000  | 1 105,00   | 19 823,70         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>971 715,12</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL19      | Změna pororošťů - VZT plošiny a KLM jednotky                             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 19</b> |               | <b>Změna pororošťů - VZT plošiny a KLM jednotky</b>                                  |     |          |           | <b>203 501,25</b> |
| 1              | R_7608746T00  | Rozdíl ceny porošťů na nosný pásek 40/3 z původního nosného pásku 30/3(uvedeno v PD) | kpl | 1,00000  | 11 250,00 | 11 250,00         |
| 2              | R_7608748T00  | Schodišťové stupně z pororošťu, 800x270mm,pozink                                     | ks  | 8,00000  | 1 860,00  | 14 880,00         |
| 3              | R_7608749T00  | U č.140 (delší ramena všech schodišť),5500mm                                         | kg  | 88,00000 | 202,50    | 17 820,00         |
| 4              | R_7608750T00  | D+M zábradlí na plošinách VZT a KLM, povrchová úprava žárový zinek                   | m   | 40,65000 | 3 925,00  | 159 551,25        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>203 501,25</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL20      | Penetrace podkladu pod obklad                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 20</b> |               | <b>Penetrace podkladu pod obklad</b>                 |    |             |           | <b>86 561,08</b> |
| 1              | R_7608761T00  | Penetrace podkladu pod obklad, vč. dodávky penetrace | m2 | 1 505,41000 | 57,50     | 86 561,08        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>86 561,08</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL21      | Ocelové schodiště - výlez do strojovny výtahu - míst. 250                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 21</b> |               | <b>Ocelové schodiště - výlez do strojovny výtahu - míst. 250</b>                                                |    |           |           | <b>48 039,92</b> |
| 1              | R_7608752T00  | D + M výlez do strojovny výtahu, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické                                       | kg | -57,49000 | 637,00    | -36 621,13       |
| 2              | R_7608753T00  | D + M OK prvky nosných kclí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nátěr RAL                | kg | 93,00000  | 105,00    | 9 765,00         |
| 3              | R_7608754T00  | D + M OK prvky nosných kclí - zednické připomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd... | kg | 93,00000  | 120,00    | 11 160,00        |
| 4              | R_7608755T00  | D + M pororoštu SP 330-34/38-3 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů atk atd...             | m2 | 2,30400   | 2 788,00  | 6 423,55         |
| 5              | R_7608756T00  | D + M ocelové zábradlí rampy vč. 3ks pojezdových bran, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické atk atd...      | kg | 80,10000  | 165,00    | 13 216,50        |
| 6              | R_7608757T00  | Demontáž + likvidace stávající plechové příčky atk atd...                                                       | m2 | 8,40000   | 650,00    | 5 460,00         |
| 7              | R_7608758T00  | SDK příčka s pož. odolností EW30 DP1, tl. 100 mm atk atd...                                                     | m2 | 10,08000  | 1 350,00  | 13 608,00        |
| 8              | R_7608759T00  | D+M zárubní + dveře 800x1970 mm, s požární odolností EW30 DP1 atk atd...                                        | ks | 1,00000   | 25 028,00 | 25 028,00        |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>48 039,92</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL22      | Demontáž a likvidace stávající hydroizolace - 1.NP + 2.NP                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 22</b> |               | <b>Demontáž a likvidace stávající hydroizolace - 1.NP + 2.NP</b>                                 |                |           |           | <b>95 603,06</b> |
| 1              | 711140102     | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy - 1m <sup>2</sup> = 0,00974t | m <sup>2</sup> | 990,40000 | 21,00     | 20 798,40        |
| 2              | 979011111     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím           | t              | 9,64649   | 398,00    | 3 839,30         |
| 3              | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                        | t              | 9,64649   | 364,00    | 3 511,32         |
| 4              | 979082121     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m        | t              | 48,23248  | 41,00     | 1 977,53         |
| 5              | 979081111     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                 | t              | 9,64649   | 258,00    | 2 488,79         |
| 6              | 979081121     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                           | t              | 183,28342 | 24,00     | 4 398,80         |
| 7              | 979093111     | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                             | t              | 9,64649   | 13,60     | 131,19           |
| 8              | 979990121     | Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302                                 | t              | 9,64649   | 6 060,00  | 58 457,73        |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                  |                |           |           | <b>95 603,06</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL23      | Gastro - obložení výdejního pultu                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 23</b> |               | <b>Gastro - obložení výdejního pultu</b>                                                                                                               |    |          |           | <b>151 753,00</b> |
| 1              | R_7608772T00  | Doplnění nerezového opláštění výdejní linky a výdejního ostrůvku, vč. montáže. Provedení nerezové pr ořilované "krabičky" celoplošně podlepené laminem | m  | 19,00000 | 7 987,00  | 151 753,00        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>151 753,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL24      | Provedení venkovní dlažby před vstupem                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 24</b> |               | <b>Provedení venkovní dlažby před vstupem</b>                                                                                                                                                            |    |             |           | <b>699 062,76</b> |
| 1              | 596811111     | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 200/100 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého                                                    | m2 | 217,00000   | 649,00    | 140 833,00        |
| 2              | R_7608776T00  | dodávka dlažby - parketa 200x100 mm, tl. 60 mm                                                                                                                                                           | m2 | 250,00000   | 374,22    | 93 555,00         |
| 3              | R_7608777T00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, šterkodrt frakce 0-63 mm                                                                                                                               | m2 | 217,00000   | 247,50    | 53 707,50         |
| 4              | 917862111     | Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého o, do lože z betonu prostého C 12/15                                                               | m  | 37,00000    | 349,00    | 12 913,00         |
| 5              | 918101111     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 o, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                                  | m3 | 3,05250     | 3 491,00  | 10 656,28         |
| 6              | R_7608780T00  | silniční obrubník, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                                 | m  | 27,00000    | 259,00    | 6 993,00          |
| 7              | R_7608781T00  | chodnikový obrubník, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                               | m  | 17,00000    | 215,60    | 3 665,20          |
| 8              | R_7608782T00  | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezá  | m  | 25,00000    | 139,00    | 3 475,00          |
| 9              | R_7608783T00  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100   | m2 | 199,68000   | 127,00    | 25 359,36         |
| 10             | R_7608784T00  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst  | m2 | 199,68000   | 111,00    | 22 164,48         |
| 11             | 113107531     | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 | m2 | 199,68000   | 362,00    | 72 284,16         |
| 12             | 997221571     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                              | t  | 157,04440   | 851,00    | 133 644,78        |
| 13             | 997221579     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                            | t  | 3 140,88800 | 21,00     | 65 958,65         |
| 14             | 997013861     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                             | t  | 71,88480    | 181,00    | 11 573,45         |
| 15             | 997013875     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                  | t  | 43,92960    | 618,00    | 27 148,49         |
| 16             | 997013873     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                               | t  | 41,23000    | 367,00    | 15 131,41         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL24      | Provedení venkovní dlažby před vstupem                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>699 062,76</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL25      | Protipožární ucpávky - doplnění (chybí ve VV)                            |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| Díl: 25 |               | Protipožární ucpávky - doplnění (chybí ve VV) |     |          |            | 300 000,00 |
| 1       | R_7608792T00  | Protipožární ucpávky                          | kpl | 1,00000  | 300 000,00 | 300 000,00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>300 000,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL26      | Demontáž stávajícího potrubí páry                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 26</b> |               | <b>Demontáž stávajícího potrubí páry</b> |     |           |           | <b>116 881,25</b> |
| 1              | R_7608794T00  | Demontáž stávajícího potrubí páry        | m   | 275,00000 | 397,75    | 109 381,25        |
| 2              | R_7608795T00  | Likvidace odpadu                         | kpl | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00          |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>116 881,25</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL27      | Záměna vřetenových ventilů za kulové                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                       |     |           |           | <b>5 772,60</b>  |
| 1               | 722230101     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2                                 | kus | -40,00000 | 392,00    | -15 680,00       |
| 2               | 722230102     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4                                 | kus | -30,00000 | 537,00    | -16 110,00       |
| 3               | 722230103     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1                                   | kus | -6,00000  | 928,00    | -5 568,00        |
| 4               | 722230104     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4                                 | kus | -11,00000 | 1 432,00  | -15 752,00       |
| 5               | 722230105     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 6/4                                 | kus | -5,00000  | 2 186,00  | -10 930,00       |
| 6               | 722230106     | Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 2                                   | kus | -2,00000  | 3 267,00  | -6 534,00        |
| 7               | 722238312     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 15 mm | kus | 40,00000  | 475,80    | 19 032,00        |
| 8               | 722238313     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 20 mm | kus | 30,00000  | 628,70    | 18 861,00        |
| 9               | 722238314     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 25 mm | kus | 6,00000   | 941,90    | 5 651,40         |
| 10              | 722238315     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 32 mm | kus | 11,00000  | 1 530,10  | 16 831,10        |
| 11              | 722238316     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 40 mm | kus | 5,00000   | 1 906,10  | 9 530,50         |
| 12              | 722238317     | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 50 mm | kus | 2,00000   | 3 220,30  | 6 440,60         |
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                              |     |           |           | <b>48 406,40</b> |
| 13              | 734233111     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15                                         | kus | -26,00000 | 410,00    | -10 660,00       |
| 14              | 734233112     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20                                         | kus | -28,00000 | 537,00    | -15 036,00       |
| 15              | 734233113     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25                                         | kus | -2,00000  | 687,00    | -1 374,00        |
| 16              | 734233114     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32                                         | kus | -8,00000  | 905,00    | -7 240,00        |
| 17              | 734233115     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40                                         | kus | -53,00000 | 1 320,00  | -69 960,00       |
| 18              | 734233116     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50                                         | kus | -5,00000  | 1 710,00  | -8 550,00        |
| 19              | 734237412     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 15                           | kus | 26,00000  | 475,90    | 12 373,40        |
| 20              | 734237413     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 20                           | kus | 28,00000  | 628,70    | 17 603,60        |
| 21              | 734237414     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 25                           | kus | 2,00000   | 941,90    | 1 883,80         |
| 22              | 734237415     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 32                           | kus | 8,00000   | 1 530,10  | 12 240,80        |
| 23              | 734237416     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 40                           | kus | 53,00000  | 1 906,10  | 101 023,30       |
| 24              | 734237417     | Ventil uzav. přímý, vnitřní z. Slovarm K-83T DN 50                           | kus | 5,00000   | 3 220,30  | 16 101,50        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>54 179,00</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL28      | Doplnění 2x nezámrzného ventilu Kemperu - míst. 303                      |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> |                 | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>32 448,78</b> |
| 1               | 722174023.STRFE | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3,2 svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm                                                                                                                       | m   | 16,00000 | 616,80    | 9 868,80         |
| 2               | 722181222       | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpíchných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m   | 16,00000 | 117,12    | 1 873,92         |
| 3               | 45820001R       | kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně h spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                           | kus | 4,00000  | 524,80    | 2 099,20         |
| 4               | 722190401       | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 h spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                  | kus | 2,00000  | 291,52    | 583,04           |
| 5               | 722238313       | Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, Slovarm K-83T, DN 20 mm h spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                       | kus | 1,00000  | 628,64    | 628,64           |
| 6               | 722224212       | Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus, DN 20 mm h spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                                   | kus | 2,00000  | 7 086,40  | 14 172,80        |
| 7               | 722220231       | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2                                                                        | kus | 2,00000  | 103,04    | 206,08           |
| 8               | 722290226       | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                                  | m   | 16,00000 | 13,44     | 215,04           |
| 9               | 998722202       | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                 | %   | 1,00000  | 301,26    | 301,26           |
| 10              | R_7608832T00    | stavební přímocce                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |

**Celkem**

**32 448,78**

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL29      | Záměna WC modulů - do SDK                                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                              |        |          |           | <b>13 500,00</b> |
| 1               | 726111031     | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | -9,00000 | 7 339,00  | -66 051,00       |
| 2               | 726211321     | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm vč. montáže do SDK předstěnování zepředu, stavební výška 1080 mm                                 | soubor | 9,00000  | 8 839,00  | 79 551,00        |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>13 500,00</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL30      | Přeložka studené vody v 1.PP                                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                               |        |          |           | <b>600,00</b>     |
| 1               | 89290010R     | Jádrový odvrť prostupů potrubí stropem, stěnou                                                                                                                                                   | kus    | 1,00000  | 600,00    | 600,00            |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>1 876,00</b>   |
| 2               | 713420843     | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemí v pletivu s povrchovou úpravou pletivem spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm                      | m      | 40,00000 | 46,90     | 1 876,00          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                           |        |          |           | <b>120 203,60</b> |
| 3               | 722130238     | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80                                                                                                                    | m      | 35,00000 | 1 463,10  | 51 208,50         |
| 4               | 722130805     | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80                                                                                                                               | m      | 40,00000 | 129,40    | 5 176,00          |
| 5               | 722130919     | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky přes 50 do DN 100                                                                                | kus    | 2,00000  | 139,02    | 278,04            |
| 6               | 722131938     | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 80                                                                                       | kus    | 2,00000  | 1 030,00  | 2 060,00          |
| 7               | 722181244     | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m      | 35,00000 | 194,60    | 6 811,00          |
| 8               | 722211124     | Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80 ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm   | soubor | 1,00000  | 17 690,00 | 17 690,00         |
| 9               | 42210101      | kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm                                                                     | kus    | 1,00000  | 1 411,50  | 1 411,50          |
| 10              | 55251632      | příruba jištěná proti posunu pro ocelové potrubí DN 80/89 ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm                                           | kus    | 2,00000  | 14 434,00 | 28 868,00         |
| 11              | 722211813     | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80 ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm          | kus    | 2,00000  | 305,20    | 610,40            |
| 12              | 722220852     | Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4 ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm                                      | kus    | 1,00000  | 37,24     | 37,24             |
| 13              | 722220863     | Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4 ch spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm                                                   | kus    | 2,00000  | 72,38     | 144,76            |
| 14              | 722290229     | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100                                                                          | m      | 35,00000 | 22,00     | 770,00            |
| 15              | 722290234     | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                            | m      | 35,00000 | 22,00     | 770,00            |
| 16              | 998722201     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                    | %      | 4,00000  | 1 092,04  | 4 368,16          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL30      | Přeložka studené vody v 1.PP                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>122 679,60</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL31      | Dešťová kanalizace - doplnění chybějícího potrubí                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                       |     |          |           | <b>62 492,26</b> |
| 1               | 721176242     | Potrubí KG dešťové (svislé), D 110 x 3,2 mm                                                                                                     | m   | 5,00000  | 708,40    | 3 542,00         |
| 2               | Pol__0038     | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125                                                                                                   | m   | 65,00000 | 797,60    | 51 844,00        |
| 3               | Kotv          | Kotvení potrubí na objímku dvoušroubovou do DN 125                                                                                              | m   | 70,00000 | 161,28    | 11 289,60        |
| 4               | Pol__0039     | čisticí kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby                                                                                           | kus | 4,00000  | 1 374,94  | 5 499,76         |
| 5               | R_7608861T00  | Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100                                                                                         | m   | -5,00000 | 825,00    | -4 125,00        |
| 6               | R_7608862T00  | Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125                                                                                         | m   | -1,00000 | 999,00    | -999,00          |
| 7               | R_7608863T00  | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 125                                                                                             | kus | -4,00000 | 1 692,00  | -6 768,00        |
| 8               | Pol__0093     | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                         | m   | 64,00000 | 26,60     | 1 702,40         |
| 9               | Pol__0095     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 1,00000  | 506,50    | 506,50           |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>62 492,26</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL32      | Změna přívzdušňovacích ventilů                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                        |     |          |           | <b>-6 102,45</b> |
| 1               | 721274122R    | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50/75 - podomítková verze | kus | -9,00000 | 2 738,00  | -24 642,00       |
| 2               | 55162545.AR   | Ventil přívzdušňovací HL900N - DN 50/75/100                                  | kus | 9,00000  | 2 059,95  | 18 539,55        |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                              |     |          |           | <b>-6 102,45</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL33      | D+M změkčovače vody                                                      |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> |                 | <b>Vnitřní vodovod</b>                  |     |          |           | <b>59 750,00</b> |
| 1               | AQN D/20-73-S70 | Změkčovač vody automatický duplex 2x20l | ks  | 1,00000  | 54 500,00 | 54 500,00        |
| 2               | MAT             | Drobný materiál na připojení            | kpl | 1,00000  | 1 350,00  | 1 350,00         |
| 3               | MP 98/19        | Montáž a doprava technologického celku  | kpl | 1,00000  | 3 900,00  | 3 900,00         |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>59 750,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL34      | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                                |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>   |                 | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                |     |          |           | <b>4 800,00</b>  |
| 1               | Pol__0024       | Jádrový odvrť prostupů potrubí stropem, stěnou                                                    | kus | 8,00000  | 600,00    | 4 800,00         |
| <b>Díl: 713</b> |                 | <b>Izolace tepelné</b>                                                                            |     |          |           | <b>82 134,96</b> |
| 2               | 713-01.002      | D+M Pe tl 13/DN22 1/2, lam                                                                        | bm  | 30,00000 | 53,00     | 1 590,00         |
| 3               | 713-01.003      | D+M Pe tl13/DN28 3/4, lam                                                                         | bm  | 10,00000 | 60,00     | 600,00           |
| 4               | 713-15001       | D+M kaučuk, T22, pro chlad DN 22, tl. 32mm                                                        | bm  | 14,00000 | 205,00    | 2 870,00         |
| 5               | 713-15002       | D+M kaučuk, T28, pro chlad DN 28, tl 33,5 mm                                                      | bm  | 16,00000 | 225,00    | 3 600,00         |
| 6               | 713-15003       | D+M kaučuk, T35, pro chlad DN 35, tl 35                                                           | bm  | 18,00000 | 228,00    | 4 104,00         |
| 7               | 713-15004       | D+M kaučuk, T42, pro chlad DN 42, tl. 36,5                                                        | bm  | 50,00000 | 592,00    | 29 600,00        |
| 8               | 713-15006       | D+M kaučuk, T57, pro chlad DN 57, tl 38,5                                                         | bm  | 36,00000 | 339,00    | 12 204,00        |
| 9               | 713-15031       | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-22                                                     | ks  | 8,00000  | 48,00     | 384,00           |
| 10              | 713-15032       | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-28                                                     | ks  | 6,00000  | 55,00     | 330,00           |
| 11              | 713-15033       | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-35                                                     | ks  | 26,00000 | 61,00     | 1 586,00         |
| 12              | 713-15035       | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-48                                                     | ks  | 6,00000  | 73,00     | 438,00           |
| 13              | 713-15036       | D+M pouzdra+závěsy s přeruš. tep. mostem T-57                                                     | ks  | 36,00000 | 497,90    | 17 924,40        |
| 14              | 998713103       | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                                    | t   | 0,60000  | 11 507,60 | 6 904,56         |
| <b>Díl: 721</b> |                 | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                         |     |          |           | <b>53 218,00</b> |
| 15              | Pol__0052       | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) zavěšené DN 75                                   | m   | 7,00000  | 640,00    | 4 480,00         |
| 16              | Pol__0053       | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) zavěšené DN 110                                  | m   | 6,00000  | 887,00    | 5 322,00         |
| 17              | Pol__0058       | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110                                          | m   | 4,00000  | 887,00    | 3 548,00         |
| 18              | Pol__0061       | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                | m   | 10,00000 | 377,00    | 3 770,00         |
| 19              | Pol__0063       | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50                                                | m   | 3,00000  | 407,00    | 1 221,00         |
| 20              | Pol__0065       | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110                                               | m   | 2,00000  | 887,00    | 1 774,00         |
| 21              | Pol__0066       | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                         | kus | 6,00000  | 242,00    | 1 452,00         |
| 22              | Pol__0067       | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                         | kus | 2,00000  | 303,00    | 606,00           |
| 23              | Pol__0069       | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                        | kus | 4,00000  | 424,00    | 1 696,00         |
| 24              | Pol__0071       | čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty                                             | kus | 2,00000  | 1 271,00  | 2 542,00         |
| 25              | Kondenz 02      | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s předávnou mechanickou zápachovou uzávěrkou   | kus | 11,00000 | 1 328,00  | 14 608,00        |
| 26              | 721170955       | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 7,00000  | 1 633,00  | 11 431,00        |
| 27              | Pol__0093       | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                           | m   | 32,00000 | 24,00     | 768,00           |
| <b>Díl: 722</b> |                 | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                            |     |          |           | <b>32 308,00</b> |
| 28              | 722140104.R     | Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 25             | m   | 5,00000  | 475,00    | 2 375,00         |
| 29              | 722174022.STRFE | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,8 mm                            | m   | 25,00000 | 285,00    | 7 125,00         |
| 30              | 722174023.STRFE | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3,2 svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm                            | m   | 10,00000 | 343,00    | 3 430,00         |
| 31              | 722174024.STRFE | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 32 x4,4 mm                             | m   | 8,00000  | 380,00    | 3 040,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL34      | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| 32   | 722181221     | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm           | m    | 23,00000 | 29,00     | 667,00   |
| 33   | 722181222     | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm   | m    | 8,00000  | 40,00     | 320,00   |
| 34   | 722181241     | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m    | 12,00000 | 46,00     | 552,00   |
| 35   | 722181242     | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m    | 5,00000  | 59,00     | 295,00   |
| 36   | 722182011     | Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20 h spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                                             | m    | 1,00000  | 80,00     | 80,00    |
| 37   | 722182012     | Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25 h spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                                             | m    | 1,00000  | 86,00     | 86,00    |
| 38   | 722182013     | Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32 h spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                                             | m    | 8,00000  | 109,00    | 872,00   |
| 39   | 722190401     | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 h spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                                  | kus  | 8,00000  | 303,00    | 2 424,00 |
| 40   | 722220152     | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 h spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm                               | kus  | 10,00000 | 84,00     | 840,00   |
| 41   | 722220231     | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2                                                                          | kus  | 5,00000  | 69,00     | 345,00   |
| 42   | 722220232     | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4                                                                          | kus  | 2,00000  | 117,00    | 234,00   |
| 43   | 722225302     | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2 dGK D 25 x G 3/4                                                                                          | kus  | 1,00000  | 277,00    | 277,00   |
| 44   | 722225303     | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4 dGK D 25 x G 3/4                                                                                          | kus  | 1,00000  | 319,00    | 319,00   |
| 45   | 722230101     | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 dGK D 25 x G 3/4                                                                                                                                  | kus  | 1,00000  | 392,00    | 392,00   |
| 46   | 722230102     | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 dGK D 25 x G 3/4                                                                                                                                  | kus  | 1,00000  | 537,00    | 537,00   |
| 47   | 31940002      | šroubení mosazné k vodoměrům 3/4" dGK D 25 x G 3/4                                                                                                                                             | sada | 2,00000  | 404,00    | 808,00   |
| 48   | 722264316     | Vodoměr bytový TV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5 vč. M-bus dGK D 25 x G 3/4                                                                                                                     | kus  | 1,00000  | 3 213,00  | 3 213,00 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL34      | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                                |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 49                                       | 722264312     | Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5 vč. M-bus dGK D 25 x G 3/4                                       | kus    | 1,00000  | 3 213,00  | 3 213,00          |
| 50                                       | 722290226     | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50      | m      | 48,00000 | 18,00     | 864,00            |
| <b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b> |               |                                                                                                                  |        |          |           | <b>65 719,20</b>  |
| 51                                       | 725111132     | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené                                | soubor | 1,00000  | 1 792,00  | 1 792,00          |
| 52                                       | 725112022     | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný                 | soubor | 3,00000  | 5 422,00  | 16 266,00         |
| 53                                       | 725122231     | Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS                                                                  | soubor | 1,00000  | 15 876,00 | 15 876,00         |
| 54                                       | 55149040R     | Stěna dělicí mezi pisoáry JIKA SPLIT                                                                             | kus    | 1,00000  | 2 839,20  | 2 839,20          |
| 55                                       | 725211602     | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na s ifon 550 mm | soubor | 3,00000  | 2 332,00  | 6 996,00          |
| 56                                       | 725331111     | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm ifon 550 mm   | soubor | 1,00000  | 7 749,00  | 7 749,00          |
| 57                                       | 725813111     | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 ifon 550 mm                                     | soubor | 7,00000  | 380,00    | 2 520,00          |
| 58                                       | 725821316     | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm ifon 550 mm                     | soubor | 1,00000  | 2 084,00  | 2 084,00          |
| 59                                       | 725821325     | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm ifon 550 mm                           | soubor | 1,00000  | 1 880,00  | 1 880,00          |
| 60                                       | 725822613     | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí ifon 550 mm                                                       | soubor | 3,00000  | 1 872,00  | 5 616,00          |
| 61                                       | 725851305     | Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4 ifon 550 mm                                    | kus    | 1,00000  | 262,00    | 262,00            |
| 62                                       | 725859102     | Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50 ifon 550 mm                              | kus    | 1,00000  | 145,00    | 145,00            |
| 63                                       | 725861102     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 ifon 550 mm                                          | kus    | 3,00000  | 274,00    | 822,00            |
| 64                                       | 725862103     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 ifon 550 mm                                          | kus    | 1,00000  | 292,00    | 292,00            |
| 65                                       | 725869101     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 ifon 550 mm           | kus    | 3,00000  | 145,00    | 435,00            |
| 66                                       | 725869204     | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50 ifon 550 mm    | kus    | 1,00000  | 145,00    | 145,00            |
| <b>Díl: 726      Předstěnové systémy</b> |               |                                                                                                                  |        |          |           | <b>31 134,00</b>  |
| 67                                       | 726191001     | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet                                 | soubor | 3,00000  | 107,00    | 321,00            |
| 68                                       | 726211321     | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm vč. montáže do SDK předstěn                                               | soubor | 3,00000  | 8 839,00  | 26 517,00         |
| 69                                       | 55281800      | tláčítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm                                                         | kus    | 3,00000  | 1 432,00  | 4 296,00          |
| <b>Díl: 733      Rozvod potrubí</b>      |               |                                                                                                                  |        |          |           | <b>152 986,09</b> |
| 70                                       | 733178113     | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 18 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky                                | m      | 30,00000 | 311,00    | 9 330,00          |
| 71                                       | 733178115     | Potrubí vícevrstvé Pe/Al0,2/Pe, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, plastové press fitinky                               | m      | 10,00000 | 349,00    | 3 490,00          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL34      | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                                |

| P.č.                          | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 72                            | 733163103     | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm                                            | m   | 12,00000  | 242,00    | 2 904,00         |
| 73                            | 733163104     | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm                                            | m   | 16,00000  | 316,00    | 5 056,00         |
| 74                            | 733163105     | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm                                            | m   | 18,00000  | 550,00    | 9 900,00         |
| 75                            | 733163106     | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm                                            | m   | 50,00000  | 635,00    | 31 750,00        |
| 76                            | 733163108     | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm                                            | m   | 36,00000  | 1 320,00  | 47 520,00        |
| 77                            | 733164103     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, pájením na tvrdo                         | m   | 10,00000  | 242,00    | 2 420,00         |
| 78                            | 733164104     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, pájením na tvrdo                         | m   | 16,00000  | 242,00    | 3 872,00         |
| 79                            | 733164108     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm pájením na tvrdo                          | m   | 18,00000  | 267,00    | 4 806,00         |
| 80                            | 733164106     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, pájením na tvrdo                         | m   | 50,00000  | 267,00    | 13 350,00        |
| 81                            | 733164105     | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm pájením na tvrdo                          | m   | 36,00000  | 267,00    | 9 612,00         |
| 82                            | 733141102     | Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50                                             | kus | 8,00000   | 283,00    | 2 264,00         |
| 83                            | 733-04.001    | TL.hadice nerez opl. dl.300 3/4", PN10                                                      | ks  | 8,00000   | 195,00    | 1 560,00         |
| 84                            | 733-01.002    | Uložení potrubí, závěsy, třmeny                                                             | kg  | 6,00000   | 97,00     | 582,00           |
| 85                            | 733190107     | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                               | m   | 136,00000 | 18,00     | 2 448,00         |
| 86                            | 733190225     | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89                                             | m   | 36,00000  | 24,00     | 864,00           |
| 87                            | 998733103     | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                              | t   | 1,29700   | 970,00    | 1 258,09         |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>      |               |                                                                                             |     |           |           | <b>54 599,02</b> |
| 88                            | 734-01002     | Termost. hlavice kapalinová                                                                 | ks  | 3,00000   | 495,00    | 1 485,00         |
| 89                            | 734-03023     | Dvojitě šroubení pro VK regul. rohové 1/2", s vypouš                                        | ks  | 1,00000   | 689,00    | 689,00           |
| 90                            | 734-03-024    | Dvojitě roh. šroubení pro žebříčky 1/2", s TV hlavici                                       | ks  | 2,00000   | 1 061,00  | 2 122,00         |
| 91                            | 734233112     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20                                                        | kus | 5,00000   | 537,00    | 2 685,00         |
| 92                            | 734233115     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40                                                        | kus | -2,00000  | 1 320,00  | -2 640,00        |
| 93                            | 734233116     | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50                                                        | kus | 2,00000   | 1 710,00  | 3 420,00         |
| 94                            | 734-30002     | Vyvažovací ventil 1/2", s vypouštěním                                                       | ks  | -1,00000  | 3 931,00  | -3 931,00        |
| 95                            | 734-30003     | Vyvažovací ventil 3/4", s vypouštěním                                                       | ks  | 5,00000   | 4 206,00  | 21 030,00        |
| 96                            | 734293312     | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15                                                             | kus | 12,00000  | 303,00    | 3 636,00         |
| 97                            | 734-05.012    | Reg.ventil PN10/160st. 1"                                                                   | ks  | 2,00000   | 12 938,00 | 25 876,00        |
| 98                            | 998734103     | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                     | t   | 0,06550   | 3 486,00  | 227,02           |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b> |               |                                                                                             |     |           |           | <b>22 183,72</b> |
| 99                            | 735159111     | Montáž panelových těles do délky 1600 mm                                                    | kus | 3,00000   | 2 666,00  | 7 998,00         |
| 100                           | 735171170     | Těleso trub prohnuté VKM 1500.450, spodní stř.připojení                                     | kus | 2,00000   | 3 638,00  | 7 272,00         |
| 101                           | 735-01404     | Panel 21-900/1000 VKM, spodní, stř.připojení                                                | ks  | 1,00000   | 6 834,00  | 6 834,00         |
| 102                           | 998735103     | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                | t   | 0,02300   | 3 466,00  | 79,72            |
| <b>Díl: 799 Ostatní</b>       |               |                                                                                             |     |           |           | <b>8 220,00</b>  |
| 103                           | 727121103     | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50  | kus | 2,00000   | 1 006,00  | 2 012,00         |
| 104                           | 727121107     | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | kus | 4,00000   | 1 552,00  | 6 208,00         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>507 302,99</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL34      | Doplnění ZTI+UT - "Kancelářské místnosti"                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL35      | Otopná tělesa - rozdíly mezi PD a VV                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 734</b> |               | <b>Armatury</b>                                                    |     |          |           | <b>-24 226,00</b> |
| 1               | 734-01002     | Termost. hlavice kapalinová                                        | ks  | 2,00000  | 495,00    | 990,00            |
| 2               | 734-01003     | Pojišťovací objímka proti, odcizení                                | ks  | 2,00000  | 263,00    | 526,00            |
| 3               | 734-03023     | Dvojité šroubení pro VK regul. rohové 1/2", s vypouš               | ks  | 2,00000  | 689,00    | 1 378,00          |
| 4               | 734-03025     | Dálkový TV, hlavice kapilára 5m                                    | ks  | -8,00000 | 3 390,00  | -27 120,00        |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                               |     |          |           | <b>18 722,30</b>  |
| 5               | 735159111     | Montáž panelových těles do délky 1600 mm                           | kus | 1,00000  | 2 666,00  | 2 666,00          |
| 6               | 735159121     | Montáž panelových těles nad délku 1600 mm                          | kus | 1,00000  | 3 151,00  | 3 151,00          |
| 7               | 735-01308     | Panel 21-500/1600 VKM,spodní, stř.připojení                        | ks  | 1,00000  | 6 070,00  | 6 070,00          |
| 8               | 735-01309     | Panel 21-500/1800 VKM,spodní, stř.připojení                        | ks  | 1,00000  | 6 497,00  | 6 497,00          |
| 9               | 735-01403     | Panel 21-900/600 VKM,spodní, stř.připojení                         | ks  | -1,00000 | 5 114,00  | -5 114,00         |
| 10              | 4845780785R   | Těleso otopné deskové Radik VKM8 typ 21 výška 900 mm, délka 800 mm | kus | 1,00000  | 5 452,30  | 5 452,30          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                    |     |          |           | <b>-5 503,70</b>  |

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G                       |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                                                  |
| R: | ZL36      | Doplnění venkovních žaluzií Z90 - motorické ovládání, tlačítko na stěně, RAL 9006 - 140S, kryc |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Zastiňující technika</b>                                    |     |           |           | <b>587 143,20</b> |
| 1               | R_7609001T00  | Venkovní žaluzie - 2150 x 2280 mm                              | ks  | 1,00000   | 14 937,80 | 14 937,80         |
| 2               | R_7609002T00  | Venkovní žaluzie - 3553 x 228 mm                               | ks  | 1,00000   | 22 705,00 | 22 705,00         |
| 3               | R_7609003T00  | Venkovní žaluzie - 2398 x 2280 mm                              | ks  | 1,00000   | 15 783,30 | 15 783,30         |
| 4               | R_7609004T00  | Venkovní žaluzie - 3560 x 2280 mm                              | ks  | 6,00000   | 22 705,00 | 136 230,00        |
| 5               | R_7609005T00  | Venkovní žaluzie - 2410 x 2280 mm                              | ks  | 3,00000   | 15 783,30 | 47 349,90         |
| 6               | R_7609006T00  | Motor Somfy 6Nm WT na vypínač do 12M2                          | ks  | 4,00000   | 3 374,40  | 13 497,60         |
| 7               | R_7609007T00  | Motor Somfy 10Nm WT na vypínač pro spojené položky od 12-20m2  | ks  | 4,00000   | 4 499,20  | 17 996,80         |
| 8               | R_7609008T00  | D+M krycího plechu, kotevních prvků a ovládání, montáž žaluzií | kpl | 1,00000   | 91 602,80 | 91 602,80         |
| 9               | R_7609009T00  | Lešení                                                         | kpl | 1,00000   | 55 000,00 | 55 000,00         |
| 10              | R_7609010T00  | Ochrana střechy - dopravní nádraží                             | kpl | 1,00000   | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 11              | R_7609011T00  | Kabel CYKY 5Jx1,5mm2 pod omítku vč.materiálu                   | m   | 924,00000 | 69,00     | 63 756,00         |
| 12              | R_7609012T00  | Vysekání rýhy do 5x7cm                                         | m   | 108,00000 | 190,00    | 20 520,00         |
| 13              | R_7609013T00  | Krabice přístrojová KU68 vč.materiálu                          | ks  | 12,00000  | 81,00     | 972,00            |
| 14              | R_7609014T00  | Krabice rozvodka KR 68 vč.materiálu                            | ks  | 12,00000  | 190,00    | 2 280,00          |
| 15              | R_7609015T00  | Vysekání kapsy pro krabice                                     | ks  | 24,00000  | 120,00    | 2 880,00          |
| 16              | R_7609016T00  | Ukončení kabelu do 5x4mm2                                      | ks  | 24,00000  | 170,00    | 4 080,00          |
| 17              | R_7609017T00  | Jistič 10C/1 vč.materiálu                                      | ks  | 12,00000  | 720,00    | 8 640,00          |
| 18              | R_7609018T00  | Prostup obvodovou zdí                                          | ks  | 12,00000  | 320,00    | 3 840,00          |
| 19              | R_7609019T00  | Žaluziový ovládač 1/0 vč. materiálu                            | ks  | 12,00000  | 980,00    | 11 760,00         |
| 20              | R_7609020T00  | Použití lešení                                                 | kpl | 1,00000   | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 21              | R_7609021T00  | Lišta 25x20mm                                                  | m   | 12,00000  | 190,00    | 2 280,00          |
| 22              | R_7609022T00  | Revize                                                         | hod | 10,00000  | 788,00    | 7 880,00          |
| 23              | R_7609023T00  | Zakreslení skutečného provedení                                | hod | 4,00000   | 788,00    | 3 152,00          |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                 |     |           |           | <b>11 000,00</b>  |
| 24              | R_7609025T00  | Stavební přímomoce                                             | kpl | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 25              | R_7609026T00  | Likvidace odpadů                                               | kpl | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>598 143,20</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL37      | Doplnění hromosvodu                                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                               |     |           |           | <b>224 320,00</b> |
| 1               | 702.          | Nová jímací soustava provedená vodičem ALMGSI 8mm, podpěry po 0,5m. | m   | 185,00000 | 312,00    | 57 720,00         |
| 2               | 707.          | Svorka pro připojení kovové části AIMgSi. Montáž , kompletace.      | ks  | 7,00000   | 76,00     | 532,00            |
| 3               | 708.          | Svorka křížová AIMgSi . Montáž , kompletace.                        | ks  | 18,00000  | 92,00     | 1 656,00          |
| 4               | 709.          | Svorka univerzální AIMgSi. Montáž , kompletace.                     | ks  | 26,00000  | 72,00     | 1 872,00          |
| 5               | R_7609033T00  | Ochranný úhelník včetně držáků                                      | ks  | 9,00000   | 1 540,00  | 13 860,00         |
| 6               | R_7609034T00  | Štítek označení svodu                                               | ks  | 13,00000  | 110,00    | 1 430,00          |
| 7               | R_7609035T00  | Kloubová plošina - použití 2 dny vč návoz - odvoz                   | kpl | 1,00000   | 56 000,00 | 56 000,00         |
| 8               | R_7609036T00  | Vodič FeZn 30x4                                                     | m   | 188,00000 | 220,00    | 41 360,00         |
| 9               | R_7609037T00  | Vodič FeZn prům. 10+PVC                                             | m   | 108,00000 | 305,00    | 32 940,00         |
| 10              | R_7609038T00  | Svorka pásek-drát SR 3a                                             | ks  | 24,00000  | 185,00    | 4 440,00          |
| 11              | R_7609039T00  | Svorka pásek-pásek SR 2b                                            | ks  | 18,00000  | 185,00    | 3 330,00          |
| 12              | R_7609040T00  | Podpěra PV 21c upravená na chycení FeZn 30x4                        | ks  | 54,00000  | 170,00    | 9 180,00          |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                              |     |           |           | <b>40 365,00</b>  |
| 13              | Pol__0128     | Výchozí revize - uzemnění hromosvodu                                | h   | 20,00000  | 788,00    | 15 760,00         |
| 14              | Pol__0129     | Projektová dokumentace skutečného provedení                         | h   | 10,00000  | 788,00    | 7 880,00          |
| 15              | 139601103     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                       | m3  | 7,50000   | 2 230,00  | 16 725,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                     |     |           |           | <b>264 685,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL38      | Nouzové tlačítko - Gastro vybavení                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 38</b> |               | <b>Nouzové tlačítko - Gastro vybavení</b>      |     |           |           | <b>80 423,00</b> |
| 1              | R_7609046T00  | Dozbrojení rozvaděče - nouzové tlačítko gastru | kpl | 1,00000   | 57 250,00 | 57 250,00        |
| 2              | NC            | Elektroinstalační trubka ohebná DN16           | m   | 3,00000   | 2 370,00  | 7 110,00         |
| 3              | NC            | Elektroinstalační trubka ohebná DN16           | m   | 1,00000   | 225,00    | 225,00           |
| 4              | NC            | Elektroinstalační trubka ohebná DN16           | m   | 50,00000  | 98,00     | 4 950,00         |
| 5              | NC            | Elektroinstalační trubka ohebná DN16           | m   | 3,00000   | 81,00     | 243,00           |
| 6              | 401.          | Kabel CYKY-O 3x1,5                             | m   | 127,00000 | 59,00     | 7 493,00         |
| 7              | Pol_0128      | Výchozí revize                                 | h   | 2,00000   | 788,00    | 1 576,00         |
| 8              | Pol_0129      | Projektová dokumentace skutečného provedení    | h   | 2,00000   | 788,00    | 1 576,00         |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>80 423,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL39      | Doplnění kabelové trasy - přívodní kabely                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                     |     |           |           | <b>1 236 330,00</b> |
| 1               | R_7609055T00  | Sílový kabel 1-YY 1x240 - navýšení délky                                  | m   | 280,00000 | 911,00    | 255 080,00          |
| 2               | R_7609056T00  | žlab drátěný šxv 300x50 vč. příslušenství                                 | m   | 110,00000 | 1 650,00  | 181 500,00          |
| 3               | R_7609057T00  | Kabelový žebřík (rošt) šxv 400x60 vč. příslušenství                       | m   | 158,00000 | 2 250,00  | 355 500,00          |
| 4               | R_7609058T00  | Nosná konstrukce do 100 kg                                                | ks  | 265,00000 | 1 625,00  | 430 625,00          |
| 5               | R_7609059T00  | Koordinace - technická konzultace, návrh řešení                           | kpl | 10,00000  | 545,00    | 5 450,00            |
| 6               | R_7609060T00  | Pomocné práce (drážky, vrtání děr, demontáže stávajících zařízení, apod.) | hod | 15,00000  | 545,00    | 8 175,00            |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 236 330,00</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL40      | Vystrojení stávající trafostanice                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                    |     |          |            | <b>654 180,00</b> |
| 1               | R_7609062T00  | Doplnění stávající rozvaděče v rozvodně EB1              | kpl | -1,00000 | 18 180,00  | -18 180,00        |
| 2               | R_7609063T00  | Demontáž stávajícího vybavení a montáž nového vystrojení | kpl | 1,00000  | 82 500,00  | 82 500,00         |
| 3               | R_7609064T00  | Výroba přístrojové náplně                                | kpl | 1,00000  | 248 000,00 | 246 000,00        |
| 4               | R_7609065T00  | Materiál                                                 | kpl | 1,00000  | 336 180,00 | 336 180,00        |
| 5               | R_7609066T00  | Koordinace - technická konzultace                        | kpl | 1,00000  | 7 680,00   | 7 680,00          |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>654 180,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL41      | D+M Osoušeče rukou                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                   |    |          |           | <b>51 496,00</b> |
| 1               | NC1           | Osoušeč rukou LOSDI CS-200-X dodávka                                    | ks | 10,00000 | 4 250,00  | 42 500,00        |
| 2               | NC2           | Montáž a zapojení osoušečů rukou                                        | ks | 10,00000 | 490,00    | 4 900,00         |
| 3               | NC3           | Osazení hmoždinky do velmi tvrdých obkladů obkladů<br>vč.vyvrtní otvorů | ks | 40,00000 | 63,00     | 2 520,00         |
| 4               | Pol__0128     | Výchozí revize                                                          | h  | 2,00000  | 788,00    | 1 576,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                         |    |          |           | <b>51 496,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL42      | MaR - VCP+MNP                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: _01</b> |               | <b>MaR - Dodávka, montáž a dopojení termohlavic - jídelna + kuchyně</b>        |      |           |           | <b>482 057,00</b> |
| 1               | R_7609077T00  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový                                      | ks   | 8,00000   | 910,00    | 7 280,00          |
| 2               | R_7609078T00  | Radiátorová hlavice ON/OFF                                                     | ks   | 30,00000  | 1 165,00  | 34 950,00         |
| 3               | R_7609079T00  | Modul Digitálních triakových výstupů 8DO/ 230V ,komunikace Modbus,napájení 24V | ks   | 4,00000   | 18 320,00 | 73 280,00         |
| 4               | R_7609080T00  | Modul Analogových vstupů AI 8 ,komunikace Modbus,napájení 24V                  | ks   | 2,00000   | 22 060,00 | 44 120,00         |
| 5               | R_7609081T00  | Napájecí zdroj 24Vdc, 5A,                                                      | ks   | 2,00000   | 3 586,00  | 7 172,00          |
| 6               | R_7609082T00  | Kryt na moduly vč pojistek                                                     | ks   | 2,00000   | 7 820,00  | 15 640,00         |
| 7               | R_7609083T00  | SW za jeden datový bod - RS                                                    | db   | 48,00000  | 606,00    | 29 088,00         |
| 8               | R_7609084T00  | Mt. teplotní čidla                                                             | ks   | 8,00000   | 545,00    | 4 360,00          |
| 9               | R_7609085T00  | Montáž krytu modulů                                                            | ks   | 2,00000   | 7 360,00  | 14 720,00         |
| 10              | R_7609086T00  | Zapojení a montáž radiátorové hlavice                                          | ks   | 30,00000  | 867,00    | 26 010,00         |
| 11              | R_7609087T00  | Kabel JYTY - volně                                                             | m    | 620,00000 | 24,00     | 14 880,00         |
| 12              | R_7609088T00  | Kabel CYKY - volně                                                             | m    | 480,00000 | 28,00     | 13 440,00         |
| 13              | R_7609089T00  | Elektroinstalační trubka                                                       | m    | 160,00000 | 49,00     | 7 840,00          |
| 14              | R_7609090T00  | Montáž stropní úchyt                                                           | m    | 360,00000 | 120,00    | 43 200,00         |
| 15              | R_7609091T00  | Montáž krabice                                                                 | ks   | 30,00000  | 170,00    | 5 100,00          |
| 16              | R_7609092T00  | Drážkování pro trubky a krabice                                                | m    | 120,00000 | 360,00    | 43 200,00         |
| 17              | R_7609093T00  | Stavební přípomocce - zapravení drážek, apod.                                  | hod  | 30,00000  | 545,00    | 16 350,00         |
| 18              | R_7609094T00  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1                                           | m    | 340,00000 | 12,00     | 4 080,00          |
| 19              | R_7609095T00  | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8                                            | m    | 180,00000 | 13,00     | 2 340,00          |
| 20              | R_7609096T00  | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5                                                  | m    | 380,00000 | 15,00     | 5 700,00          |
| 21              | R_7609097T00  | Elektroinstalační trubka tuhá pr.32mm,vč.držáků a koncovek                     | m    | 160,00000 | 48,00     | 7 680,00          |
| 22              | R_7609098T00  | Stropní úchyty                                                                 | ks   | 360,00000 | 100,00    | 36 000,00         |
| 23              | R_7609099T00  | Krabice instalační                                                             | ks   | 30,00000  | 220,00    | 6 600,00          |
| 24              | R_7609100T00  | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy)                          | hod  | 15,00000  | 788,00    | 11 820,00         |
| 25              | R_7609101T00  | Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu                                       | hod  | 1,00000   | 667,00    | 667,00            |
| 26              | R_7609102T00  | Příprava ke komplexní zkoušce                                                  | hod  | 2,00000   | 545,00    | 1 090,00          |
| 27              | R_7609103T00  | Zkušební provoz                                                                | hod  | 10,00000  | 545,00    | 5 450,00          |
| <b>Díl: 02</b>  |               | <b>MaR - kabeláž pro řízení topení 2.NP</b>                                    |      |           |           | <b>93 802,76</b>  |
| 28              | R_7609139T00  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1                                           | m    | 208,00000 | 12,00     | 2 496,00          |
| 29              | R_7609140T00  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1                                           | m    | 114,00000 | 19,00     | 2 166,00          |
| 30              | R_7609141T00  | Krabice KO 68 s vlíčkem                                                        | ks   | 33,00000  | 13,72     | 452,76            |
| 31              | R_7609142T00  | Krabice IP55                                                                   | ks   | 6,00000   | 105,00    | 630,00            |
| 32              | R_7609143T00  | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5                                                  | m    | 212,00000 | 25,00     | 5 300,00          |
| 33              | R_7609144T00  | Pomocný montážní materiál                                                      | ks   | 1,00000   | 2 400,00  | 2 400,00          |
| 34              | R_7609145T00  | Montáž krabice KO68 vč.vysekání kapsy zd.cih.                                  | ks   | 33,00000  | 152,00    | 5 016,00          |
| 35              | R_7609146T00  | Montáž krabice IP 55                                                           | ks   | 6,00000   | 136,00    | 816,00            |
| 36              | R_7609147T00  | příchytka ESD                                                                  | ks   | 355,00000 | 56,00     | 19 880,00         |
| 37              | R_7609148T00  | Kabel JYTY - pevně                                                             | m    | 322,00000 | 42,00     | 13 524,00         |
| 38              | R_7609149T00  | Kabel CYKY - pevně                                                             | m    | 212,00000 | 49,00     | 10 388,00         |
| 39              | R_7609150T00  | Koordinace s ostatními profesemi                                               | hod  | 4,00000   | 545,00    | 2 180,00          |
| 40              | R_7609151T00  | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)                                    | hod  | 8,00000   | 545,00    | 4 360,00          |
| 41              | R_7609152T00  | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa                           | hod. | 2,00000   | 545,00    | 1 090,00          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL42      | MaR - VCP+MNP                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 42              | R_7609153T00  | Technická výpomoc, práce bez PD, konzultace, soupisy , vyznačení trasy | kpl | 1,00000  | 16 800,00 | 16 800,00       |
| 43              | R_7609154T00  | Revizní technik                                                        | hod | 4,00000  | 788,00    | 3 152,00        |
| 44              | R_7609155T00  | Dokumentace skutečného provedení                                       | hod | 4,00000  | 788,00    | 3 152,00        |
| <b>Díl: _03</b> |               | <b>MaR - odečítání vodoměrů pro administrativu</b>                     |     |          |           | <b>7 610,08</b> |
| 45              | R_7609157T00  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY                                         | m   | 66,00000 | 13,58     | 896,28          |
| 46              | R_7609158T00  | Kabel JYTY - volně                                                     | m   | 66,00000 | 27,30     | 1 801,80        |
| 47              | R_7609159T00  | Příchytka ESD vč.pásku                                                 | ks  | 78,00000 | 49,00     | 3 822,00        |
| 48              | R_7609160T00  | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)                            | hod | 2,00000  | 545,00    | 1 090,00        |
| <b>Díl: _04</b> |               | <b>MaR - propojení rozvaděčů MaR 1.NP + 2.NP z důvodu komunikace</b>   |     |          |           | <b>9 133,20</b> |
| 49              | Pol__0019     | U/UTP 4P , cat 6, LSZH                                                 | m   | 34,00000 | 46,40     | 1 577,60        |
| 50              | Pol__0027     | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 29mm                                  | m   | 22,00000 | 68,80     | 1 513,60        |
| 51              | NC            | ESD příchytky                                                          | ks  | 34,00000 | 49,00     | 1 666,00        |
| 52              | R_7609165T00  | Technická výpomoc - řešení rozvodů bez PD dle požadavků                | kpl | 1,00000  | 2 800,00  | 2 800,00        |
| 53              | R_7609166T00  | Zakreslení skutečného provedení                                        | hod | 2,00000  | 788,00    | 1 576,00        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>592 603,04</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL43      | SLP - VCP+MNP                                                            |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 06 |               | SLP - datové připojení, výtah MT3 a MT2, rozvaděč RMS11, RVZT1, RNZ1, \MaR, zásuvky v míst. 120, 121 |     |           |           | 38 034,00 |
| 1       | Pol__0014     | Keystone 1xRJ45, kat.6, nestíněný                                                                    | ks  | 8,00000   | 252,00    | 2 016,00  |
| 2       | Pol__0016     | Maska nosná pro 2xRJ45, TANGO                                                                        | ks  | 4,00000   | 39,00     | 156,00    |
| 3       | Pol__0017     | Kryt zásuvky komunikační TANGO                                                                       | ks  | 4,00000   | 137,00    | 548,00    |
| 4       | Pol__0018     | Rámeček jednonásobný, bílý - TANGO                                                                   | ks  | 4,00000   | 34,00     | 136,00    |
| 5       | Pol__0019     | U/UTP 4P , cat 6, LSZH                                                                               | m   | 578,00000 | 43,00     | 24 854,00 |
| 6       | Pol__0027     | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 29mm                                                                | m   | 15,00000  | 72,00     | 1 080,00  |
| 7       | Pol__0030     | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka                                                                    | ks  | 4,00000   | 81,00     | 324,00    |
| 8       | Pol__0066     | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                                        | ks  | 4,00000   | 45,00     | 180,00    |
| 9       | Pol__0067     | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit                                                               | ks  | 4,00000   | 4,00      | 16,00     |
| 10      | Pol__0081     | Značení trasy vedení                                                                                 | m   | 160,00000 | 19,00     | 3 040,00  |
| 11      | Pol__0082     | Zhotovení kruhových otvorů                                                                           | ks  | 4,00000   | 327,00    | 1 308,00  |
| 12      | R_7609179T00  | Technická výpomoc - řešení rozvodů bez PD dle požadavků                                              | kpl | 1,00000   | 2 800,00  | 2 800,00  |
| 13      | R_7609180T00  | Zakreslení skutečného provedení                                                                      | hod | 2,00000   | 788,00    | 1 576,00  |
| Díl: 07 |               | SLP - datový rozvod - míst. 165 a 143                                                                |     |           |           | 9 670,00  |
| 14      | Pol__0014     | Keystone 1xRJ45, kat.6, nestíněný                                                                    | ks  | 1,00000   | 196,00    | 196,00    |
| 15      | Pol__0015     | Maska nosná pro 1xRJ45, TANGO                                                                        | ks  | 1,00000   | 39,00     | 39,00     |
| 16      | Pol__0017     | Kryt zásuvky komunikační TANGO                                                                       | ks  | 1,00000   | 137,00    | 137,00    |
| 17      | Pol__0018     | Rámeček jednonásobný, bílý - TANGO                                                                   | ks  | 1,00000   | 34,00     | 34,00     |
| 18      | Pol__0019     | U/UTP 4P , cat 6, LSZH                                                                               | m   | 128,00000 | 43,00     | 5 504,00  |
| 19      | Pol__0027     | Elektroinstal. PVC trubka ohebná 29mm                                                                | m   | 5,00000   | 72,00     | 360,00    |
| 20      | Pol__0030     | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka                                                                    | ks  | 1,00000   | 81,00     | 81,00     |
| 21      | Pol__0066     | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                                        | ks  | 1,00000   | 45,00     | 45,00     |
| 22      | Pol__0067     | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit                                                               | ks  | 1,00000   | 4,00      | 4,00      |
| 23      | Pol__0081     | Značení trasy vedení                                                                                 | m   | 25,00000  | 19,00     | 475,00    |
| 24      | Pol__0082     | Zhotovení kruhových otvorů                                                                           | ks  | 1,00000   | 327,00    | 327,00    |
| 25      | R_7609193T00  | Technická výpomoc - konzultace kolem změn - neřešila PD                                              | kpl | 1,00000   | 1 680,00  | 1 680,00  |
| 26      | R_7609194T00  | Zakreslení skutečného provedení                                                                      | hod | 1,00000   | 788,00    | 788,00    |
| Díl: 08 |               | SLP - kancelářské prostory                                                                           |     |           |           | 70 357,00 |
| 27      | Pol__0014     | Keystone 1xRJ45, kat.6, nestíněný                                                                    | ks  | 20,00000  | 92,00     | 1 840,00  |
| 28      | Pol__0015     | Maska nosná pro 1xRJ45, TANGO                                                                        | ks  | 10,00000  | 39,00     | 390,00    |
| 29      | Pol__0016     | Maska nosná pro 2xRJ45, TANGO                                                                        | ks  | 5,00000   | 39,00     | 195,00    |
| 30      | Pol__0017     | Kryt zásuvky komunikační TANGO                                                                       | ks  | 15,00000  | 137,00    | 2 055,00  |
| 31      | Pol__0018     | Rámeček jednonásobný, bílý - TANGO                                                                   | ks  | 15,00000  | 34,00     | 510,00    |
| 32      | Pol__0019     | U/UTP 4P , cat 6, LSZH                                                                               | m   | 860,00000 | 43,00     | 36 980,00 |
| 33      | Pol__0030     | Krabice univers. KU68/2 vč. víčka                                                                    | ks  | 15,00000  | 81,00     | 1 215,00  |
| 34      | Pol__0031     | Krabice KO 97 vč. víčka                                                                              | ks  | 10,00000  | 147,00    | 1 470,00  |
| 35      | Pol__0032     | Krabice KO 125                                                                                       | ks  | 8,00000   | 309,00    | 2 472,00  |
| 36      | Pol__0033     | Víčko KO 125                                                                                         | ks  | 8,00000   | 1,00      | 8,00      |
| 37      | Pol__0034     | Páska stahovací                                                                                      | ks  | 120,00000 | 0,00      | 0,00      |
| 38      | Pol__0035     | Příchytka stahovacích pásek                                                                          | ks  | 120,00000 | 22,00     | 2 640,00  |
| 39      | Pol__0036     | Hmoždinka 76mm vč. vrtu                                                                              | ks  | 120,00000 | 22,00     | 2 640,00  |
| 40      | Pol__0065     | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"                                                          | kpl | 1,00000   | 840,00    | 840,00    |
| 41      | Pol__0066     | Vyhledání vývodu nebo krabice                                                                        | ks  | 15,00000  | 39,00     | 585,00    |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL43      | SLP - VCP+MNP                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 42              | Pol_0067      | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit               | ks  | 15,00000  | 4,00      | 60,00            |
| 43              | Pol_0070      | -S Montáž RJ45                                       | ks  | 20,00000  | 31,00     | 620,00           |
| 44              | Pol_0071      | -S Kabelová forma UTP kabelu                         | ks  | 20,00000  | 79,00     | 1 580,00         |
| 45              | Pol_0072      | -S Měření kabelu, zpracování protokolu               | ks  | 15,00000  | 127,00    | 1 905,00         |
| 46              | Pol_0073      | -S Revize SK                                         | kpl | 1,00000   | 2 102,00  | 2 102,00         |
| 47              | Pol_0080      | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu                  | ks  | 250,00000 | 22,00     | 5 500,00         |
| 48              | Pol_0081      | Značení trasy vedení                                 | m   | 250,00000 | 19,00     | 4 750,00         |
| <b>Díl: _09</b> |               | <b>Nový datový rozvaděč pro kancelářské prostory</b> |     |           |           | <b>73 000,00</b> |
| 49              | DR2.1         | Nový datový rozvaděč vč. montáže - odhad             | ks  | 1,00000   | 73 000,00 | 73 000,00        |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>191 061,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL44      | SIL - VCP+MNP                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem             |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|--------------------|
| <b>Díl: _11</b> |               | <b>Výtahy - úprava kabeláže + rozvaděče, doplnění svítidel u výtahových šachet</b>       |    |           |            | <b>87 492,00</b>   |
| 1               | 409.          | Kabel CYKY-J 5x4                                                                         | m  | 68,00000  | 117,00     | 7 956,00           |
| 2               | 410.          | Kabel CYKY-J 5x6                                                                         | m  | 32,00000  | 150,00     | 4 800,00           |
| 3               | 411.          | Kabel CYKY-J 5x10 pro MT1.1                                                              | m  | -42,00000 | 240,00     | -10 080,00         |
| 4               | 603.          | Nový skříňový rozvaděč RMS21 viz výkres D.1.6-13 - změny - původní jistič 25C/3 za 20C/3 | ks | 1,00000   | 1 924,00   | 1 924,00           |
| 5               | NC1           | Svítidlo vestavné s pohybovým senzorem                                                   | ks | 12,00000  | 5 450,00   | 65 400,00          |
| 6               | 301.          | Krabice odbočná včetně wago svorek                                                       | ks | 4,00000   | 224,00     | 896,00             |
| 7               | 402.          | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                       | m  | 225,00000 | 58,00      | 13 050,00          |
| 8               | Pol_0128      | Výchozí revize                                                                           | h  | 4,50000   | 788,00     | 3 546,00           |
| <b>Díl: 13</b>  |               | <b>Pospojování uzemnění - doplnění</b>                                                   |    |           |            | <b>2 924,00</b>    |
| 9               | R_7609300T00  | CYA- 1x6 žlutozelený včetně svorek                                                       | m  | 34,00000  | 86,00      | 2 924,00           |
| <b>Díl: _14</b> |               | <b>Doplnění kabelů pro napájení EPS z rozvaděče RPO plus signál 24V</b>                  |    |           |            | <b>15 206,40</b>   |
| 10              | R_7609304T00  | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x2,5 B2ca s1d1a1 P-60R                                | m  | 108,00000 | 140,80     | 15 206,40          |
| <b>Díl: _15</b> |               | <b>Náhrada kabelu CYKY 4x35 za CYKY 5x35</b>                                             |    |           |            | <b>-31 295,00</b>  |
| 11              | R_7609310T00  | Kabel CYKY-J 4x35 není v žádném výkresu                                                  | m  | -55,00000 | 569,00     | -31 295,00         |
| <b>Díl: 16</b>  |               | <b>Rozšíření skříně rozvaděče RPO</b>                                                    |    |           |            | <b>-126 381,00</b> |
| 12              | R_7610669T00  | Nový nástěnný rozvaděč RPO viz výkres D.1.6-14                                           | ks | -1,00000  | 126 381,00 | -126 381,00        |
| <b>Díl: 17</b>  |               | <b>Telefonní linka pro nový RACK</b>                                                     |    |           |            | <b>648,00</b>      |
| 13              | R_7611050T00  | Trubka ohebná prům. 29mm                                                                 | m  | 9,00000   | 72,00      | 648,00             |
| <b>Díl: _18</b> |               | <b>Přívodní kabel a pospojování nového RACKu</b>                                         |    |           |            | <b>4 488,00</b>    |
| 14              | R_7611055T00  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                       | m  | 66,00000  | 68,00      | 4 488,00           |
| <b>Díl: _19</b> |               | <b>Přívod pro nový podružný rozvaděč - administrativa</b>                                |    |           |            | <b>20 640,00</b>   |
| 15              | R_7611075T00  | Kabel CYKY-J 5x10                                                                        | m  | 86,00000  | 240,00     | 20 640,00          |
| <b>Díl: 21</b>  |               | <b>Nový přívod pro chladicí box 9.1 - 1.NP</b>                                           |    |           |            | <b>464,00</b>      |
| 16              | R_7611084T00  | Jistič 16B/1 D+M                                                                         | ks | 1,00000   | 464,00     | 464,00             |
| <b>Díl: _22</b> |               | <b>Nová elektroinstalace - Strojovna výtahů - střeška, světlík - střeška</b>             |    |           |            | <b>44 184,00</b>   |
| 17              | R_7611089T00  | E-LMD FA-2185710-PM LED IP40 přisazené svítidlo, UGR<19, 1xLed 35 W                      | ks | 12,00000  | 3 682,00   | 44 184,00          |
| <b>Díl: 23</b>  |               | <b>Světlík - 2x zásuvka na střeše</b>                                                    |    |           |            | <b>2 112,00</b>    |
| 18              | R_7611100T00  | Zásuvka do vlhka 230V/16A - IP 65 povrchová, komplet                                     | ks | 2,00000   | 1 056,00   | 2 112,00           |
| <b>Díl: _24</b> |               | <b>Nový SIL rozvaděč RMS pro kancelářské prostory</b>                                    |    |           |            | <b>148 205,00</b>  |
| 19              | R_7611105T00  | Nový rozvaděč RMS administrativa vč.montáže odhad                                        | ks | 1,00000   | 145 053,00 | 145 053,00         |
| 20              | R_7611106T00  | Projektová dokumentace skutečného provedení                                              | h  | 4,00000   | 788,00     | 3 152,00           |
| <b>Díl: 23</b>  |               | <b>Světlík - 2x zásuvka na střeše</b>                                                    |    |           |            | <b>7 756,00</b>    |
| 21              | R_7611101T00  | Krabice odbočná včetně wago svorek                                                       | ks | 5,00000   | 224,00     | 1 120,00           |
| 22              | R_7611102T00  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                       | m  | 86,00000  | 68,00      | 5 848,00           |
| 23              | R_7611103T00  | Výchozí revize                                                                           | h  | 1,00000   | 788,00     | 788,00             |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL44      | SIL - VCP+MNP                                                            |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Díl: _22 |               | Nová elektroinstalace - Strojovna výtahů - střeža, světlík - střeža                       |     |           |            | 40 008,00  |
| 24       | R_7611090T00  | Spínač do vlhka řazení 6 na povrch, komplet včetně rámečku, těsnění a přístrojové krabice | ks  | 6,00000   | 404,00     | 2 424,00   |
| 25       | R_7611091T00  | Zásuvka do vlhka 230V/16A - povrchová, komplet                                            | ks  | 12,00000  | 323,00     | 3 876,00   |
| 26       | R_7611092T00  | Zásuvka 400V, 16A, 5pólů, povrchová, komplet                                              | ks  | 1,00000   | 399,00     | 399,00     |
| 27       | R_7611093T00  | Krabice odbočná včetně wago svorek                                                        | ks  | 14,00000  | 224,00     | 3 136,00   |
| 28       | R_7611094T00  | Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25 pro rozvody ve strojovně VZT, komplet  | m   | 127,00000 | 67,00      | 8 509,00   |
| 29       | R_7611095T00  | Kabel CYKY-O 3x1,5                                                                        | m   | 42,00000  | 59,00      | 2 478,00   |
| 30       | R_7611096T00  | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                        | m   | 151,00000 | 58,00      | 8 758,00   |
| 31       | R_7611097T00  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                        | m   | 107,00000 | 68,00      | 7 276,00   |
| 32       | R_7611098T00  | Výchozí revize                                                                            | h   | 4,00000   | 788,00     | 3 152,00   |
| Díl: 21  |               | Nový přívod pro chladicí box 9.1 - 1.NP                                                   |     |           |            | 5 956,00   |
| 33       | R_7611085T00  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                        | m   | 76,00000  | 68,00      | 5 168,00   |
| 34       | R_7611086T00  | Výchozí revize                                                                            | h   | 0,50000   | 788,00     | 394,00     |
| 35       | R_7611087T00  | Projektová dokumentace skutečného provedení                                               | h   | 0,50000   | 788,00     | 394,00     |
| Díl: _20 |               | Doplnění nouzových svítidel nad hydranty a hasicími přístroji - 1.NP + 2.NP               |     |           |            | 26 758,00  |
| 36       | R_7611079T00  | N3 - LED IP65 1xLED 2 nouzové přisazené svítidlo, venkovní prostředí"                     | ks  | 8,00000   | 2 087,00   | 16 696,00  |
| 37       | R_7611080T00  | Krabice odbočná včetně wago svorek                                                        | ks  | 5,00000   | 224,00     | 1 120,00   |
| 38       | R_7611081T00  | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                        | m   | 127,00000 | 58,00      | 7 366,00   |
| 39       | R_7611082T00  | Výchozí revize                                                                            | h   | 2,00000   | 788,00     | 1 576,00   |
| Díl: _19 |               | Přívod pro nový podružný rozvaděč - administrativa                                        |     |           |            | 7 180,80   |
| 40       | R_7611076T00  | CYA - 1x10 žlutozelený                                                                    | m   | 66,00000  | 108,80     | 7 180,80   |
| Díl: _18 |               | Přívodní kabel a pospojování nového RACKu                                                 |     |           |            | 12 296,00  |
| 41       | R_7611056T00  | CYA - 1x16 žlutozelený                                                                    | m   | 66,00000  | 120,00     | 7 920,00   |
| 42       | R_7611057T00  | Výchozí revize                                                                            | h   | 1,00000   | 788,00     | 788,00     |
| 43       | R_7611058T00  | Projektová dokumentace skutečného provedení                                               | h   | 1,00000   | 788,00     | 788,00     |
| 44       | R_7611059T00  | Tehnická výpomoc - dořešení návrhu elektroinstalace (nebyla řešena v PD)                  | kpl | 1,00000   | 2 800,00   | 2 800,00   |
| Díl: 17  |               | Telefonní linka pro nový RACK                                                             |     |           |            | 14 316,00  |
| 45       | R_7611051T00  | Kabel SYKFY 25x2x0,8                                                                      | m   | 108,00000 | 105,00     | 11 340,00  |
| 46       | R_7611052T00  | Projektová dokumentace skutečného provedení                                               | h   | 2,00000   | 788,00     | 1 576,00   |
| 47       | R_7611053T00  | Tehnická výpomoc - dořešení návrhu elektroinstalace (nebyla řešena v PD)                  | kpl | 1,00000   | 1 400,00   | 1 400,00   |
| Díl: 16  |               | Rozšíření skříně rozvaděče RPO                                                            |     |           |            | 148 423,00 |
| 48       | R_7610670T00  | Nový skřínový rozvaděč RPO - větší skříň                                                  | ks  | 1,00000   | 147 303,00 | 147 303,00 |
| 49       | R_7610671T00  | Technická výpomoc - přepočítání a návrh velikosti skříně rozvaděč RPO                     | kpl | 1,00000   | 1 120,00   | 1 120,00   |
| Díl: _15 |               | Náhrada kabelu CYKY 4x35 za CYKY 5x35                                                     |     |           |            | 43 615,00  |
| 50       | R_7609311T00  | Kabel CYKY-J 5x35 je na všech výkresech rozdíl je v ceně materiálu, montáž je stejná      | m   | 55,00000  | 793,00     | 43 615,00  |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL44      | SIL - VCP+MNP                                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: _14</b> |               | <b>Doplnění kabelů pro napájení EPS z rozvaděče RPO plus signál 24V</b>                                     |     |           |           | <b>17 170,00</b>  |
| 51              | R_7609305T00  | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 1x2x0,8 B2ca s1d1a1 P-60R                                                 | m   | 108,00000 | 59,00     | 6 372,00          |
| 52              | R_7609306T00  | Požární příchytka kabelů jednostranná (kabel ø8mm)                                                          | ks  | 254,00000 | 15,00     | 3 810,00          |
| 53              | R_7609307T00  | Šroub do betonu                                                                                             | ks  | 254,00000 | 22,00     | 5 588,00          |
| 54              | R_7609308T00  | Technická výpomoc - rozpor mezi PD a výkazem výměr                                                          | kpl | 1,00000   | 1 400,00  | 1 400,00          |
| <b>Díl: 13</b>  |               | <b>Pospojování uzemnění - doplnění</b>                                                                      |     |           |           | <b>2 296,00</b>   |
| 55              | R_7609301T00  | PVC trubka ohebná prům. 16                                                                                  | m   | 10,00000  | 72,00     | 720,00            |
| 56              | R_7609302T00  | Výchozí revize                                                                                              | h   | 2,00000   | 788,00    | 1 576,00          |
| <b>Díl: _12</b> |               | <b>Doplnění elektroinstalace - 1.NP, míst. 103, 109, 112, 114, 116, 122, 124, 131, 132a, 132b, 151, 147</b> |     |           |           | <b>434 902,00</b> |
| 57              | R_7611138T00  | Zásuvka 230V, 16A, komplet včetně rámečku                                                                   | ks  | 30,00000  | 296,00    | 8 880,00          |
| 58              | R_7611139T00  | Krabice odbočná včetně wago svorek                                                                          | ks  | 152,00000 | 224,00    | 34 048,00         |
| 59              | R_7611140T00  | Krabice odbočná KO68                                                                                        | ks  | 20,00000  | 120,00    | 2 400,00          |
| 60              | R_7611141T00  | Dvouzásuvka do vlhka 230V/16A - zapuštěná, komplet                                                          | ks  | 16,00000  | 375,00    | 6 000,00          |
| 61              | R_7611142T00  | Vysekání kapsy pro krabici KO 68                                                                            | m   | 20,00000  | 96,00     | 1 920,00          |
| 62              | R_7611143T00  | Vysekání rýhy 3x3 cm ve zdivu cihelném                                                                      | m   | 50,00000  | 88,00     | 4 400,00          |
| 63              | R_7611144T00  | Kabel CYKY-O 3x1,5                                                                                          | m   | 319,00000 | 59,00     | 18 821,00         |
| 64              | R_7611145T00  | Kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                          | m   | 659,00000 | 58,00     | 38 222,00         |
| 65              | R_7611146T00  | Kabel CYKY-J 3x2,5                                                                                          | m   | 502,00000 | 68,00     | 34 136,00         |
| 66              | R_7611147T00  | Kabel CYKY-J 5x1,5                                                                                          | m   | 275,00000 | 69,00     | 18 975,00         |
| 67              | R_7611148T00  | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R                                                   | m   | 15,00000  | 82,60     | 1 239,00          |
| 68              | R_7611149T00  | A-LMD RI-F-ECO 112-440LPO840 přisazené svítidlo direkt/indirekt4, 1xLED-M 33 W                              | ks  | 4,00000   | 4 822,00  | 19 288,00         |
| 69              | R_7611150T00  | C - LMD DO-156416-PM LED IP44 vestavné svítidlo do podhledu, 1xled_20 W                                     | ks  | 11,00000  | 1 580,00  | 17 380,00         |
| 70              | R_7611151T00  | D - LMD DO-164734-PM LED IP65 přisazené technické svítidlo, 1xled_34 W                                      | ks  | 2,00000   | 1 786,00  | 3 572,00          |
| 71              | R_7611152T00  | E-LMD FA-2185710-PM LED IP40                                                                                | ks  | 31,00000  | 3 682,00  | 114 142,00        |
| 72              | R_7611153T00  | N-LMD NSON LED s piktogramem IP44                                                                           | ks  | 4,00000   | 1 119,00  | 4 476,00          |
| 73              | R_7611154T00  | N1 - LMD OC/R/D.S1 102M IP20 nouzové antipanické sv. open optika, 1xLED 6 W                                 | ks  | 6,00000   | 1 863,00  | 11 178,00         |
| 74              | R_7611155T00  | N3 - LED IP65 1xLED 2 W nouzové přisazené svítidlo, venkovní prostředí                                      | ks  | 4,00000   | 2 087,00  | 8 348,00          |
| 75              | R_7611156T00  | Domovní spínač řazení 1, komplet včetně rámečku a přístrojové krabice                                       | ks  | 15,00000  | 354,00    | 5 310,00          |
| 76              | R_7611157T00  | Domovní spínač řazení 5, komplet včetně rámečku a přístrojové krabice                                       | ks  | 2,00000   | 420,00    | 840,00            |
| 77              | R_7611158T00  | Domovní spínač řazení 6, komplet včetně rámečku a přístrojové krabice                                       | ks  | 6,00000   | 372,00    | 2 232,00          |
| 78              | R_7611159T00  | Domovní spínač řazení 6+6, komplet včetně rámečku a přístrojové krabice                                     | ks  | 6,00000   | 551,00    | 3 306,00          |
| 79              | R_7611160T00  | Domovní tlačítko řazení 1/0 s potiskem větrání, komplet včetně rámečku, těsnění a krabice                   | ks  | 6,00000   | 385,00    | 2 310,00          |
| 80              | R_7611161T00  | Časový doběh pro ventilátor - montáž do krabice pod vypínač                                                 | ks  | 2,00000   | 391,00    | 782,00            |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL44      | SIL - VCP+MNP                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 81   | R_7611162T00  | Siréna 9-28 Vss, 102Db, 16mA/24V, IP65 včetně montáže | ks    | 1,00000  | 1 637,00  | 1 637,00  |
| 82   | R_7611163T00  | Osoušeč rukou D+M                                     | ks    | 2,00000  | 4 240,00  | 8 480,00  |
| 83   | R_7611164T00  | Výchozí revize                                        | h     | 20,00000 | 788,00    | 15 760,00 |
| 84   | R_7611165T00  | Projektová dokumentace skutečného provedení           | h     | 15,00000 | 788,00    | 11 820,00 |
| 85   | R_7611166T00  | Koordinace s ostatními profesemi                      | kompl | 1,00000  | 35 000,00 | 35 000,00 |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>929 364,20</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL45      | VZT - doplnění                                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zařízení č.2 – Teplovzdušné větrání a klimatizace zázemí v 1.NP</b>                                                                                                                                |    |          |           | <b>55 179,00</b> |
| 1             | 2.08          | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechuViz výkres: Púdorys 1.NP, Řezy                                                                                    | ks | 2,00000  | 4 015,00  | 8 030,00         |
| 2             | 2.16          | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubíViz | ks | -1,00000 | 1 863,00  | -1 863,00        |
| 3             | 2.19          | Talířový ventil kovový přívodní d160 včetně rámečku včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubíViz výkres: Púdorys 1.NP                                                          | ks | -1,00000 | 365,00    | -365,00          |
| 4             | 2.25          | Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubíViz výkres: Púdorys 1.NP                                                           | ks | -1,00000 | 365,00    | -365,00          |
| 5             | 2.27          | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254Viz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                                                               | bm | -1,00000 | 343,00    | -343,00          |
| 6             | 2.28          | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203Viz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                                                               | bm | -2,00000 | 289,00    | -578,00          |
| 7             | 2.29          | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160Viz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                                                               | bm | -4,00000 | 261,00    | -1 044,00        |
| 8             | 2.31          | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti BViz výkres: Púdorys 1.NP, Púdorys střechy, Řezy                                                                                                        | m2 | -3,00000 | 1 144,00  | -3 432,00        |
| 9             | 2.32          | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti BViz výkres: Púdorys 1.NP, Púdorys střechy, Řezy                                                                                                           | m2 | -2,00000 | 1 343,00  | -2 686,00        |
| 10            | 2.33          | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskouViz výkres: Púdorys 1.NP, Púdorys střechy, Řezy                           | m2 | -3,00000 | 651,00    | -1 953,00        |
| 11            | 2.34          | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy s Al. polepem příp. na tmě, přelepení spojů Al. PáskouViz výkres: Púdorys 2.NP, Púdorys 1.NP, Púdorys střechy, Řezy        | m2 | 2,00000  | 773,00    | 1 546,00         |
| 12            | 2.35          | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut včetně provedení protipožárních ucpávekViz výkres: Púdorys Střechy, Řezy                                                                           | m2 | 18,00000 | 2 969,00  | 53 442,00        |
| 13            | 2.38          | Požární ucpávka VZT potrubíViz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                                                                                   | ks | 2,00000  | 1 750,00  | 3 500,00         |
| 14            | 2.200         | Montážní materiál                                                                                                                                                                                     | kg | 10,00000 | 129,00    | 1 290,00         |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Zařízení č.9 – Větrání CHÚC A</b>                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>20 038,40</b> |
| 15            | 9.01          | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 500Viz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                                                                    | ks | -1,00000 | 5 278,00  | -5 278,00        |
| 16            | 9.02          | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 500Viz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                                                                    | ks | -1,00000 | 5 278,00  | -5 278,00        |
| 17            | 9.04          | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 560 x 500 pozink, rám, síto - ODPOČET CELÉ POLOŽKYViz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                           | ks | -1,00000 | 2 620,00  | -2 620,00        |
| 18            | 9.04          | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 710 x 500 pozink, rám, síto - PŘÍPOČET NOvé POLOŽKYViz výkres: Púdorys 1.NP                                                                                          | ks | 1,00000  | 6 424,60  | 6 424,60         |
| 19            | 9.05          | Ochranné síto 750 x 750 - ODPOČET CELÉ POLOŽKYViz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                                                                | ks | -2,00000 | 1 211,00  | -2 422,00        |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL45      | VZT - doplnění                                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 20             | 9.05a         | Ochranné síto 630 x 800 - PŘÍPOČET NOVÉ POLOŽKYViz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                   | ks     | 1,00000   | 6 932,80  | 6 932,80          |
| 21             | 9.05b         | Ochranné síto 710 x 800 - PŘÍPOČET NOVÉ POLOŽKYViz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                   | ks     | 1,00000   | 7 964,60  | 7 964,60          |
| 22             | 9.06a         | Vyústka do čtyřhranného potrubí s regulací R1, přívodní, dvouřadá, hliník, 525 x 325Viz výkres: Púdorys 1.NP                                              | ks     | 1,00000   | 2 186,80  | 2 186,80          |
| 23             | 9.06b         | Vyústka do čtyřhranného potrubí s regulací R1, přívodní, dvouřadá, hliník, 525 x 225Viz výkres: Púdorys 1.NP                                              | ks     | 1,00000   | 1 902,60  | 1 902,60          |
| 24             | 9.07          | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti BViz výkres: Púdorys 1.PP                                                                                   | m2     | 22,00000  | 1 144,00  | 25 168,00         |
| 25             | 9.08          | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy s Al. polepem příp. na tmě, přelepení spojů Al. PáskouViz výkres: Púdorys 1.PP | m2     | -21,00000 | 773,00    | -16 233,00        |
| 26             | 9.200         | Montážní materiál                                                                                                                                         | kg     | 10,00000  | 129,00    | 1 290,00          |
| <b>Díl: _3</b> |               | <b>Zařízení č.10 – Podtlakové odvětrání vybraných místností - celé nové zařízení 1.NP</b>                                                                 |        |           |           | <b>170 744,52</b> |
| 27             | 10.01         | Ventilátor potrubní diagonální d200, velikost 800, 3-otáčkový , 350 m3/h při 220 Pa                                                                       | ks     | 1,00000   | 25 965,00 | 25 965,00         |
| 28             | 10.02         | Ventilátor potrubní diagonální d100, velikost 250, 2-otáčkový, 50 m3/h při 110 Pa včetně regulační a zpětné klapky d125                                   | ks     | 1,00000   | 16 690,00 | 16 690,00         |
| 29             | 10.03         | Přetlaková žaluzie d=200, rám, síto                                                                                                                       | ks     | 1,00000   | 3 999,00  | 3 999,00          |
| 30             | 10.04         | Přetlaková žaluzie d=125, rám, síto                                                                                                                       | ks     | 1,00000   | 2 784,00  | 2 784,00          |
| 31             | 10.05         | Zpětná klapka d200                                                                                                                                        | ks     | 1,00000   | 2 658,00  | 2 658,00          |
| 32             | 10.06         | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku                                                                                                        | ks     | 1,00000   | 459,20    | 459,20            |
| 33             | 10.07         | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku                                                                                                        | ks     | 7,00000   | 475,00    | 3 325,00          |
| 34             | 10.08         | Regulační klapka ruční d=160                                                                                                                              | ks     | 2,00000   | 3 058,00  | 6 116,00          |
| 35             | 10.09         | Stěnová mřížka 200 x 100, rozteč lamel 20, hliník                                                                                                         | ks     | 4,00000   | 2 870,00  | 11 480,00         |
| 36             | 10.10         | Stěnová mřížka 300 x 200, rozteč lamel 20, hliník                                                                                                         | ks     | 2,00000   | 3 010,00  | 6 020,00          |
| 37             | 10.11         | Požární ucpávka VZT potrubí                                                                                                                               | ks     | 2,00000   | 4 939,00  | 9 878,00          |
| 38             | 10.12         | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203                                                                                                            | bm     | 5,00000   | 441,00    | 2 205,00          |
| 39             | 10.13         | Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127                                                                                                            | bm     | 14,00000  | 264,60    | 3 704,40          |
| 40             | 10.14         | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B                                                                                                              | m2     | 16,00000  | 2 212,00  | 35 392,00         |
| 41             | 10.200        | Montážní materiál                                                                                                                                         | kg     | 20,00000  | 129,00    | 2 580,00          |
| 42             | 10.201        | Zaregulování, koordinace s MaR                                                                                                                            | hod    | 10,00000  | 709,00    | 7 090,00          |
| 43             | 10.202        | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                                                                             | %      | 3,60000   | 1 803,20  | 6 491,52          |
| 44             | 10.203        | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                                                            | %      | 10,00000  | 212,24    | 2 122,40          |
| 45             | 10.204        | Inženýrská koordinační činnost                                                                                                                            | hod    | 10,00000  | 709,00    | 7 090,00          |
| 46             | 10.205        | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu                                                                                                                     | hod    | 3,00000   | 553,00    | 1 659,00          |
| 47             | 10.206        | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                         | hod    | 1,00000   | 709,00    | 709,00            |
| 48             | 10.207        | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu                                                                                 | měření | 1,00000   | 2 727,00  | 2 727,00          |
| 49             | 10.208        | Čistění a desinfekce VZT zařízení                                                                                                                         | hod    | 2,00000   | 709,00    | 1 418,00          |
| 50             | 10.209        | Vypracování PD skutečného provedení                                                                                                                       | ks     | 1,00000   | 5 909,00  | 5 909,00          |
| 51             | 10.210        | Vypracování provozního řádu                                                                                                                               | ks     | 1,00000   | 2 273,00  | 2 273,00          |
| <b>Díl: _4</b> |               | <b>Zařízení č.11 – Dochlazování kanceláře 127 - celé nové zařízení 1.NP</b>                                                                               |        |           |           | <b>176 929,60</b> |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL45      | VZT - doplnění                                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 52   | 10.01         | Vnitřní kazetová jednotka fancoil Qch=2,2-3,6kW, 2-trubkové provedení včetně čerpadla kondenzátu, elektroniky, ventilového vybavení - dvoucestný ventil 230V, připojení média včetně ohebných | ks     | 4,00000  | 31 621,00 | 126 484,00 |
| 53   | 10.02         | Elektronické nástěnné ovládání s termostatem včetně releového modulu                                                                                                                          | ks     | 2,00000  | 4 806,00  | 9 612,00   |
| 54   | 10.03         | Propojení komunikační kabeláží vnitřních jednotek a ovladače, komunikační kabeláž                                                                                                             | ks     | 1,00000  | 8 826,00  | 8 826,00   |
| 55   | 10.200        | Montážní materiál                                                                                                                                                                             | kg     | 20,00000 | 129,00    | 2 580,00   |
| 56   | 10.201        | Zaregulování, koordinace s MaR                                                                                                                                                                | hod    | 2,00000  | 709,00    | 1 418,00   |
| 57   | 10.202        | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                                                                                                                 | %      | 3,60000  | 1 771,00  | 6 375,60   |
| 58   | 10.203        | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                                                                                                | %      | 10,00000 | 182,00    | 1 820,00   |
| 59   | 10.204        | Inženýrská koordináční činnost                                                                                                                                                                | hod    | 8,00000  | 709,00    | 5 672,00   |
| 60   | 10.205        | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu                                                                                                                                                         | hod    | 2,00000  | 553,00    | 1 106,00   |
| 61   | 10.206        | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                             | hod    | 1,00000  | 709,00    | 709,00     |
| 62   | 10.207        | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu                                                                                                                     | měření | 1,00000  | 2 727,00  | 2 727,00   |
| 63   | 10.208        | Čistění a desinfekce VZT zařízení                                                                                                                                                             | hod    | 2,00000  | 709,00    | 1 418,00   |
| 64   | 10.209        | Vypracování PD skutečného provedení                                                                                                                                                           | ks     | 1,00000  | 5 909,00  | 5 909,00   |
| 65   | 10.210        | Vypracování provozního řádu                                                                                                                                                                   | ks     | 1,00000  | 2 273,00  | 2 273,00   |

**Celkem**

**422 891,52**

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL46      | Změna rampy                                                              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Změna rampy - méněpráce</b>                                                                                                                                                                        |     |              |           | <b>-638 807,62</b>  |
| 1             | 311112130     | Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvármic betonem C 30/37                                                                                                                         | m2  | -22,23750    | 2 476,00  | -55 060,05          |
| 2             | 311112315     | Stěna z tvármic ztraceného bednění tl. 15 cm, zalití tvármic betonem C 30/37                                                                                                                          | m2  | -9,50000     | 2 445,00  | -23 227,50          |
| 3             | Z/24          | D + M Venkovní ocelové zábradlí rampy vč. 3ks pojezdových bran, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické                                                                                              | kg  | -1 155,82000 | 175,00    | -202 268,50         |
| 4             | 622481211     | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                                                               | m2  | -37,72000    | 406,00    | -15 314,32          |
| 5             | 602016193     | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová                                                                                     | m2  | -75,44000    | 73,00     | -5 507,12           |
| 6             | 622904112     | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                                                                                                 | m2  | -39,33000    | 48,00     | -1 887,84           |
| 7             | 622432111RX   | Vodou ředitelná, mozaiková dekorativní omítkovina, s velikostí, zrna od Ø6 do 1,2 mm                                                                                                                  | m2  | -37,72000    | 794,00    | -29 949,68          |
| 8             | 771575109RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                                                       | m2  | -76,80000    | 642,00    | -49 305,60          |
| 9             | 771479001R00  | Montáž podlah z mozaikových lepenčí keramických Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                                                                                | m   | -31,25000    | 24,00     | -750,00             |
| 10            | 771101210RTX  | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace                                                                                                                                                  | m2  | -76,80000    | 42,00     | -3 225,60           |
| 11            | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                                                                                                                                                       | m   | -31,25000    | 242,00    | -7 562,50           |
| 12            | 597623000_ext | neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, R12, B, mrazuvzdorné                                                                                                              | m2  | -88,32000    | 667,00    | -58 909,44          |
| 13            | 711212002     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD                                                                                                                                     | m2  | -88,32000    | 613,00    | -54 140,16          |
| 14            | 631312621     | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                                                                                                                        | m3  | -5,26000     | 9 840,00  | -51 758,40          |
| 15            | 632411904     | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,                                                                                                                                              | m2  | -76,80000    | 122,00    | -9 369,60           |
| 16            | 631421311R00  | Oprava stávajících mazanin opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy                                                                                                                               | m2  | -76,80000    | 486,00    | -37 324,80          |
| 17            | 711140016     | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové | m2  | -10,85025    | 831,00    | -6 846,51           |
| 18            | 411121232     | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm                                                                                                                                                     | kus | -100,00000   | 264,00    | -26 400,00          |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Změna rampy - vícepráce</b>                                                                                                                                                                        |     |              |           | <b>2 075 481,33</b> |
| 19            | Pol__0019     | D + M OK prvky nosných kcl vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárové zinkování                                                                                                | kg  | 1 366,00000  | 120,00    | 163 920,00          |
| 20            | Pol__0020     | D + M OK prvky nosných kcl - zednické připomoci., malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd...                                                                                        | kg  | 1 366,00000  | 120,00    | 163 920,00          |
| 21            | Pol__0021     | D + M porořstu SP 330-34/38-3 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů                                                                                                               | m2  | 2,91600      | 2 788,00  | 8 129,81            |
| 22            | Pol__0022     | Trapézový plech 40/183, tl. 0,75 mm                                                                                                                                                                   | m2  | 27,36000     | 715,00    | 19 562,40           |
| 23            | Pol__0023     | Zábradlí                                                                                                                                                                                              | kg  | 914,19200    | 175,00    | 159 983,60          |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL46      | Změna rampy                                                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 24   | 411321515     | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 - tl.200 mm          | m3  | 5,47200   | 4 689,00  | 25 658,21  |
| 25   | 631316231R00  | Hlazení betonových mazanin, strojně                                                                                                                                                                | m2  | 27,36000  | 136,50    | 3 734,64   |
| 26   | 631319291R00  | Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční                                                                                                                            | m2  | 27,36000  | 188,30    | 5 151,89   |
| 27   | 411361921     | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                                       | t   | 0,17800   | 37 136,00 | 6 610,21   |
| 28   | 273321311     | Doplnění základu pro schodiště                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000   | 9 500,00  | 9 500,00   |
| 29   | 273361921     | Dodávka a montáž ŽB překladů RZP 239/24/19 P                                                                                                                                                       | ks  | 2,00000   | 4 500,00  | 9 000,00   |
| 30   | 596811111     | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 200/100 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého                                              | m2  | 176,00000 | 649,00    | 114 224,00 |
| 31   | Pol__0031     | dodávka dlažby - parketa 200x100 mm, tl. 80 mm                                                                                                                                                     | m2  | 202,40000 | 354,00    | 71 649,60  |
| 32   | Pol__0032     | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm                                                                                                                        | m2  | 176,00000 | 247,50    | 43 560,00  |
| 33   | 917862111     | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                                                           | m   | 36,00000  | 349,00    | 12 564,00  |
| 34   | 918101111     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                 | m3  | 1,39625   | 3 491,00  | 4 874,31   |
| 35   | 59217335      | obrubník, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                                    | kus | 42,00000  | 128,00    | 5 376,00   |
| 36   | Pol__0036     | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně   | m   | 36,00000  | 139,00    | 5 004,00   |
| 37   | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                                                                                                                      | m3  | 185,16000 | 2 230,00  | 412 906,80 |
| 38   | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhuštěním                                                                                                                                                                           | m3  | 163,94400 | 636,00    | 104 268,38 |
| 39   | 967042712     | Odsekání zdiva plošné - izolační přízdívky                                                                                                                                                         | m2  | 79,50000  | 596,00    | 47 382,00  |
| 40   | 711150016     | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové | m2  | 79,50000  | 684,00    | 54 378,00  |
| 41   | 622319511R00  | Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PU                                                                                                                                                             | m2  | 85,00000  | 1 041,00  | 88 485,00  |
| 42   | 622319513R00  | Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PU                                                                                                                                                            | m2  | 36,00000  | 1 375,00  | 49 500,00  |
| 43   | 711132311     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků                                                                                             | m2  | 79,50800  | 162,00    | 12 880,30  |
| 44   | 28323135      | fólie izolační zemní drenážní, ochranná; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE                                                                                                                | m2  | 91,43420  | 234,00    | 21 395,60  |
| 45   | Pol__0045     | D+M ukončení nopové folie - ocelové lišta                                                                                                                                                          | m   | 61,00000  | 630,00    | 38 430,00  |
| 46   | 622311523     | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka                                                                                                     | m2  | 36,81000  | 2 272,00  | 83 632,32  |
| 47   | 622016193RC0  | Penetrace hloubková stěn a stropů                                                                                                                                                                  | m2  | 36,81000  | 73,00     | 2 687,13   |
| 48   | 622311737SS   | D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd                                                                                                                                               | m2  | 36,81000  | 103,00    | 3 791,43   |
| 49   | 622432111RX   | Vodou ředitelná, mozaiková dekorativní omítkovina, s velikostí, zrna od 0,6 do 1,2 mm                                                                                                              | m2  | 36,81000  | 794,00    | 29 227,14  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL46      | Změna rampy                                                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 50   | 978013191     | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 110,24000 | 101,00    | 11 134,24  |
| 51   | 612434133R00  | Omítkový sanační, vnitřní                                                                                                 | m2 | 110,24000 | 1 879,00  | 207 140,96 |
| 52   | 962031125     | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm                                                               | m2 | 16,96000  | 151,00    | 2 560,96   |
| 53   | 310239411CP   | Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi                                           | m3 | 0,95000   | 10 386,00 | 9 866,70   |
| 54   | 979011111     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                   | t  | 32,24400  | 398,00    | 12 833,11  |
| 55   | 979081111     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                          | t  | 32,24400  | 258,00    | 8 318,95   |
| 56   | 979081121     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                    | t  | 612,63600 | 24,00     | 14 703,26  |
| 57   | 979082111     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                 | t  | 32,24400  | 364,00    | 11 736,82  |
| 58   | 979082121     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                 | t  | 161,22000 | 41,00     | 6 610,02   |
| 59   | 979990001     | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                     | t  | 32,24400  | 285,00    | 9 189,54   |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 436 673,71</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL47      | Nevyužité místnosti                                                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Bourací práce</b>                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>174 019,27</b> |
| 1             | Pol__0001     | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                   | m2  | 203,78000 | 73,00     | 14 875,94         |
| 2             | Pol__0002     | Bourání keramického soklu                                                                                                                                                   | m2  | 11,82500  | 164,00    | 1 939,30          |
| 3             | Pol__0003     | Demontáž stávajícího koberce + likvidace                                                                                                                                    | m2  | 34,29000  | 245,00    | 8 401,05          |
| 4             | Pol__0004     | Bourání zámečnických konstrukcí - zábradlí                                                                                                                                  | ks  | 4,00000   | 5 500,00  | 22 000,00         |
| 5             | Pol__0005     | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %                                                     | m2  | 648,40000 | 75,00     | 48 630,00         |
| 6             | Pol__0006     | Demontáž stávajících PVC povlaků - schodišťových stupňů                                                                                                                     | m   | 49,20000  | 276,00    | 13 579,20         |
| 7             | 965081813     | Bourání keramického soklu                                                                                                                                                   | m2  | 7,85000   | 164,00    | 1 287,40          |
| 8             | Pol__0008     | Bourací práce nezměřitelné                                                                                                                                                  | hod | 45,00000  | 424,00    | 19 080,00         |
| 9             | Pol__0009     | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                      | t   | 22,49560  | 398,00    | 8 953,25          |
| 10            | Pol__0010     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                            | t   | 22,49560  | 258,00    | 5 803,86          |
| 11            | 19 krát       | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                      | t   | 427,41735 | 24,00     | 10 258,02         |
| 12            | Pol__0012     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                   | t   | 22,49560  | 364,00    | 8 188,40          |
| 13            | 5 krát        | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                   | t   | 112,47800 | 41,00     | 4 611,60          |
| 14            | Pol__0014     | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                       | t   | 22,49560  | 285,00    | 6 411,25          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>120 248,76</b> |
| 15            | 317121101     | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm                                                                                                                                  | kus | 7,00000   | 118,00    | 826,00            |
| 16            | 317168131     | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                         | kus | 7,00000   | 519,00    | 3 633,00          |
| 17            | 342248144     | Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu                             | m2  | 42,90000  | 992,00    | 42 556,80         |
| 18            | 342948112     | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                           | m2  | 42,90000  | 144,00    | 6 177,60          |
| 19            | 310239411PB   | Dozdívky porobetonové tvárnice vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi                                                                           | m3  | 1,89000   | 9 024,00  | 17 055,36         |
| 20            | Pol__0020     | Stavební práce nezměřitelné                                                                                                                                                 | hod | 100,00000 | 500,00    | 50 000,00         |
| <b>Díl: 9</b> |               | <b>Vnitřní omítky</b>                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>206 787,62</b> |
| 21            | 611421211     | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých   | m2  | 156,69000 | 121,00    | 18 959,49         |
| 22            | 611421231     | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2  | 156,69000 | 97,00     | 15 198,93         |
| 23            | 612421211     | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých                                                                                 | m2  | 648,40000 | 109,00    | 70 675,60         |
| 24            | 612421231     | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových                                                                               | m2  | 648,40000 | 85,00     | 55 114,00         |
| 25            | 612451121     | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké                                                                                                                                     | m2  | 122,10000 | 291,00    | 35 531,10         |
| 26            | 612473182     | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně                                                                                                                      | m2  | 31,50000  | 359,00    | 11 308,50         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL47      | Nevyužité místnosti                                                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 10</b> |               | <b>Podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                         |     |              |           | <b>369 544,85</b> |
| 27             | Pol__0027     | Provedení litého betonu tl. do 40 mm, s přísadou do tl. 50 mm, pevnost do 30 Mpa                                                                                    | m2  | 220,98000    | 1 672,30  | 369 544,85        |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Lešení</b>                                                                                                                                                       |     |              |           | <b>77 350,00</b>  |
| 28             | 941955002     | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                   | m2  | 650,00000    | 119,00    | 77 350,00         |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                  |     |              |           | <b>69 520,00</b>  |
| 29             | 999281111     | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                               | t   | 55,00000     | 1 254,00  | 69 520,00         |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Obklady a dlažby</b>                                                                                                                                             |     |              |           | <b>301 611,02</b> |
| 30             | 711212002     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD - 2x umyvadlo, 1x výlevka (pouze za zařizovací)                                                   | m2  | 5,10000      | 613,00    | 3 126,30          |
| 31             | 771575107RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                     | m2  | 40,85000     | 667,00    | 27 246,95         |
| 32             | 771101210RTX  | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace                                                                                                                | m2  | 64,22000     | 42,00     | 2 697,24          |
| 33             | 771130111R00  | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                                                                                                                     | m   | 28,17500     | 242,00    | 6 818,35          |
| 34             | 771275105RTX  | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, tmel, spárovací hmota                                                                                                  | m2  | 23,37000     | 267,00    | 6 239,79          |
| 35             | 59631380RX    | Dlaždice schodová - dle výpisu skladeb                                                                                                                              | m2  | 26,87550     | 545,00    | 14 647,15         |
| 36             | 597623000_a   | neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, tl. 9 mm, standardní povrch ( mat ), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu          | m2  | 46,97000     | 545,00    | 25 598,65         |
| 37             | 771578011     | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                                    | m   | 31,40000     | 73,00     | 2 292,20          |
| 38             | Pol__0038     | Penetrace podkladu pod obklad, vč. dodávky penetrace                                                                                                                | m2  | 82,12000     | 42,00     | 3 449,04          |
| 39             | 781415015     | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele                                                    | m2  | 82,12000     | 1 242,00  | 101 993,04        |
| 40             | 597813200RX   | Obkládačka - 200/200 -dle výpisu skladeb                                                                                                                            | m2  | 94,43800     | 503,00    | 47 502,31         |
| 41             | Pol__0041     | Přesun hmot pro obklady a dlažby keramické v objektech výšky do 24 m                                                                                                | %   | 15 000,00000 | 4,00      | 60 000,00         |
| <b>Díl: 14</b> |               | <b>Zámečnické konstrukce</b>                                                                                                                                        |     |              |           | <b>371 477,25</b> |
| 42             | Pol__0042     | Zábradlí na schodišti                                                                                                                                               | m   | 74,60000     | 4 535,00  | 338 311,00        |
| 43             | Pol__0043     | Venkovní zábradlí                                                                                                                                                   | m   | 8,45000      | 3 925,00  | 33 166,25         |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>SDK konstrukce</b>                                                                                                                                               |     |              |           | <b>325 478,65</b> |
| 44             | 34201632_150I | Sádrokartonová šachtová ( předsažená ) stěna 150mm, impr                                                                                                            | m2  | 13,05000     | 951,00    | 12 410,55         |
| 45             | 342264051     | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2  | 19,90000     | 848,00    | 16 875,20         |
| 46             | 342263365R00  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení výlevky                                                                                                                    | kus | 1,00000      | 606,00    | 606,00            |
| 47             | 342263320     | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC                 | kus | 3,00000      | 1 030,00  | 3 090,00          |



### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL47      | Nevyužité místnosti                                                      |

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 48                                   | 767584502     | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2  | 172,59000   | 424,00    | 73 178,16           |
| 49                                   | 595959601     | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 1                                                                                                   | m2  | 198,47850   | 1 105,00  | 219 318,74          |
| <b>Díl: 16 Interiérové dveře</b>     |               |                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>160 899,00</b>   |
| 50                                   | T/13          | D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisu truhlářské - ve výpisu prvků + výkresu 900+550/2100                                     | ks  | -1,00000    | 17 635,00 | -17 635,00          |
| 51                                   | T/07          | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisu truhlářské                                                                                  | ks  | -1,00000    | 7 817,00  | -7 817,00           |
| 52                                   | T/7/Z150      | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                     | ks  | -1,00000    | 6 848,00  | -6 848,00           |
| 53                                   | T/11,13/Z150  | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/2100mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků                                                                    | ks  | -1,00000    | 7 514,00  | -7 514,00           |
| 54                                   | Pol__0054     | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, RAL                                                                                                                      | ks  | 1,00000     | 7 817,00  | 7 817,00            |
| 55                                   | Pol__0055     | D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, RAL                                                                                                                      | ks  | 6,00000     | 7 817,00  | 46 902,00           |
| 56                                   | Pol__0056     | D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování, RAL EI30/DP3-C2,                                                                                                         | ks  | 1,00000     | 15 180,00 | 15 180,00           |
| 57                                   | Pol__0057     | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, RAL EI30/DP3-C2,                                                                                                         | ks  | 1,00000     | 16 180,00 | 16 180,00           |
| 58                                   | Pol__0058     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, RAL, dvoudílné                                                                                                | ks  | 1,00000     | 12 272,00 | 12 272,00           |
| 59                                   | Pol__0059     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, RAL, dvoudílné                                                                                                | ks  | 6,00000     | 12 272,00 | 73 632,00           |
| 60                                   | Pol__0060     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, RAL., dvoudílné, EI30/DP3                                                                                     | ks  | 1,00000     | 13 980,00 | 13 980,00           |
| 61                                   | Pol__0061     | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, RAL., dvoudílné, EI30/DP3                                                                                     | ks  | 1,00000     | 14 750,00 | 14 750,00           |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                |               |                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>59 128,72</b>    |
| 62                                   | 784450020     | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá                                                                                   | m2  | 869,54000   | 68,00     | 59 128,72           |
| <b>Díl: 18 Povlakové podlahy</b>     |               |                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>564 601,60</b>   |
| 63                                   | 632415106     | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace                                                                           | m2  | 311,92000   | 493,00    | 153 776,56          |
| 64                                   | 776520010RAI  | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu                                                          | m2  | 311,92000   | 212,00    | 66 127,04           |
| 65                                   | PVC           | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah                                                                                                               | m2  | 319,27100   | 957,00    | 305 542,35          |
| 66                                   | Pol__0066     | Podlahovina Koberec - dle parametrů INV                                                                                                                               | m2  | 39,43000    | 955,00    | 37 655,65           |
| 67                                   | 998776203R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m                                                                                                           | %   | 1 500,00000 | 1,00      | 1 500,00            |
| <b>Díl: 19 Protipožární opatření</b> |               |                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>45 000,00</b>    |
| 68                                   | Pol__0068     | Požární opatření                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000     | 45 000,00 | 45 000,00           |
| <b>Celkem</b>                        |               |                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>2 845 666,74</b> |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 23199     | NEMOCNICE BŘECLAV, P. O. – KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU N VČ. G |
| O: | VCP a MNP | Změnové listy                                                            |
| R: | ZL47      | Nevyužité místnosti                                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Poznámky uchazeče k zadání