

Číslo smlouvy objednatele: 567/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 88/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 054/LCKO/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/641 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ – ÚSEK 5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH


IČO: 608 38 744
oddíl B, vložka 7634

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při odstraňování stávajícího asfaltového krytu chodníku v rámci SO 112-I bylo zjištěno, že se v chodníku nachází větší vrstva asfaltu, než předpokládána v PD,
- při provádění bouracích prací stávající PHS byla zastižena větší dimenze základových patek, nežli přepokládala PD, dále bylo zapotřebí pro vybudování nové PHS odstranit stávající kolizní stromy.
- před zahájením provádění pilotových základů nové PHS byly, pomocí kopaných sond, ověřeny polohy stávajících podzemních vedení IS, kdy byla zjištěna kolize se stávajícím podzemním vedením NN správce EGD v km 0,530 PJP. Na základě vyjádření AD byla vynechána pilota č. 37 (PDPS) a pole mezi atypickými sloupy 36 a 38 bylo prodlouženo na atypickou délku 8 m,
- úprava řešení křižovatky Tuháčkova / Lomená v návaznosti na přestavbu SSZ - Brněnské komunikace a.s.,
- bylo nutné zajistit stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní přestávky z důvodu úprav VDZ v křižovatkách a zřízení provizorního přechodu pro chodce v křižovatce Tuháčkova / Lomená,
- v termínu dle SoD byla dokončena první etapa stavby - pravý jízdní pás, avšak křižovatky bude možné dokončit, až ve druhé etapě. Jedná se zejména o z poloviny dokončené ostrůvky v křižovatce Tuháčkova / Lomená. Z toho důvodu musely být na dobu zimní přestávky osazeny doplňující dopravní značky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48 967 192,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslené více a méněpráce


13.02.2025 10:10:47

V Brně, dne

V Brně, dne


Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 23012-01 - II/641 Brno, ul. Cernovická - úsek 5, TDK 1**

Celková cena bez DPH:

671 136,04

Celková cena s DPH:

812 074,61

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změna č. 01	SO 112-I Obnova stávajícího chodníku - I. Etapa			
vícepráce	skutečné provedení			
Změna č. 02	SO 211 - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA			
méněpráce	skutečné provedení			
vícepráce	skutečné provedení			
Změna č. 03	SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa			
méněpráce	změna v RDS oproti PDPS			
vícepráce	změna v RDS oproti PDPS			
Změna č. 04	SO 101-I Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa			
méněpráce	změna v RDS oproti PDPS			
vícepráce	změna v RDS oproti PDPS			
Změna č. 05	SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa			
méněpráce	změna v RDS oproti PDPS			
vícepráce	změna v RDS oproti PDPS			
Změna č. 06	SO 111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa			
méněpráce	změna v RDS oproti PDPS			
vícepráce	změna v RDS oproti PDPS			
Změna č. 07	SO 111-II Úprava chodníků a zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa			
vícepráce	změna v RDS oproti PDPS			
Změna č. 08	SO 001 Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK			
vícepráce	stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní technologické přestávky			
Změna č. 09	SO 181-I Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa			
vícepráce	stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní technologické přestávky			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 02 SO 211 - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Rozpočet:

méněpráce skutečné provedení

méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,					
	1		Zemní práce					
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
	2		Základy					
14	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
			dřík pilot z betonu C30/37 XA1, hlava pilot z betonu C 30/37 XF4, vč. bednění pro betonáž hlavy					
15	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI B500S, B500B					
			ocel B500B, množství výztuže 80 kg/m ³ , objem pilot. dle pol. 224325					
16	264141		VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM					
			Vrty pro piloty průměru 750 mm, včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
	3		Svislé konstrukce					
18	33712		SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STEN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCU					
			ŽB sloupky z betonu C30/37 XF4, včetně výztužení					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 03 SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa

Rozpočet:

méněpráce změna v RDS oproti PDPS

méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Komunikace					
9	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808					
12	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ložná vrstva ACL 16S, 50/70 tl. 50 mm					
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
20	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA planimetrováno ze situace programem autocad					
22	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA planimetrováno ze situace programem autocad					
23	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. silniční obrubník šířky 150 mm včetně bet. lože z C20/25 n XF3 v místě vstupu do vozovky, atp. budou pořízty nájezdové obrubníky včetně přechodových obrubníků (levý, pravý) planimetrováno ze situace programem autocad					
24	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM žulový obrubník OP4 200x250 mm nájezdový seříznutý na sraz do oblouku (čelo 50x30 mm) výšky 20 mm nad vozovkou vč. bet lože z C20/25n XF3 planimetrováno ze situace programem autocad					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 04 SO 101-I Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

Rozpočet:

méněpráce změna v RDS oproti PDPS

méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Komunikace					
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			PS-C (C65 B5) 0.40 kg/m2					
			ČSN 736129, ČSN EN 13808					
			plocha planimetrována ze situace programem autocad					
37	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2					
			ČSN 736129, ČSN EN 13808					
39	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
			ložná vrstva ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm					
40	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			podkladní vrstva ACP 16S, 50/70 tl. 50 mm					
42	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM					
			obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
64	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			planimetrováno ze situace programem autocad					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 05 SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa

Rozpočet:

méněpráce změna v RDS oproti PDPS

méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Zemní práce					
27	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV, šachty Š10, pro přípojky UV až po konstrukci vozovky Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, úprava, hutnění, atp.). planimetrováno ze situace programem autocad					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
77	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA planimetrováno ze situace programem autocad					
78	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA planimetrováno ze situace programem autocad					
79	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA planimetrováno ze situace programem autocad					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01

II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 06

SO 111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace

Rozpočet:

méněpráce

změna v RDS oproti PDPS

méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Zemní práce					
15	12573	R.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
20	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M					
			rozprostření ornice v tl. 0.15m					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM					
			založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů,					
			výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, travní směs,					
			zálivka 1x po 5 l/m2					
22	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU					
			ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp.					
			dosev nevzešlých míst					
			2* (součet pol. č. 18241)					
			Do doby předání stavby					
			Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu					
23	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ					
			celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí k					
			zabránění jejich dalšímu růstu					
			1.5*(pol. č. 18241)					
	9		Ostatní konstrukce a práce					
36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
			chodníkový bet. obrubník (1000x200x100)					
			včetně bet. lože z C20/25n XF3					
			planimetrováno ze situace programem autocad					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 01 SO 112-I Obnova stávajícího chodníku - I. Etapa

vícepráce

Rozpočet:

vícepráce skutečné provedení

rozpočet.									
všepráce skutečně provedení									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	7	
	0		Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU						
			asfaltový beton bez dehtu						
	1		Zemní práce						
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM						
			odstranění asf. vrstvy na chodníku						
			planimetrováno ze situace programem autocad						
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele						



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 02 SO 211 - PHS - PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Rozpočet:

vícepráce skutečné provedení

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			konstrukce z betonu, železobetonu					
		1	Zemní práce					
1	112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO SKM					
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU					
			Zásyp jam po demolici stávajících základů					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
25	96616	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU					
			Demolice základů,					
			včené odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 03 SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa

Rozpočet:

vicepráce změna v RDS oproti PDPS

vicepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			beton					
		1	Zemní práce					
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					
			odstranění stávajících sil. obrubníků včetně betonového lože					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE					
			včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele					
		5	Komunikace					
14	587202		PŘEDKLÁZDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK					
			budou použity očištěné stávající žulové kostky					
			vyspárování hmotou s odolností XF4					
			vč. bet lože z C20/25n XF3					
			čerpáno se souhlasem TDI a objednatele					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
21	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
23	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
			bet. silniční obrubník šířky 150 mm					
			včetně bet. lože z C20/25 n XF3					
			v místě vstupu do vozovky, atp. budou požitý nájezdové obrubníky					
			včetně přechodových obrubníků (levý, pravý)					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
25	91772	a	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH					
			dvouřádek ze žulových kostek - doplnění chybějících žulových kostek v místě					
			obnovy stávajícího dvouřádku					
			nový žulový dvouřádek v místě nové obruby					
			vyspárování hmotou s odolností XF4					
			vč. bet lože z C20/25n XF3					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
			budou použity očištěné žulové kostky ze stavby					
26	91772	b	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH					
			čtyřřádek ze žulových kostek - doplnění chybějících žulových kostek v místě					
			obnovy stávajícího čtyřřádku					
			vyspárování hmotou s odolností XF4					
			vč. bet lože z C20/25n XF3					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
			budou použity očištěné žulové kostky ze stavby					
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
28	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2					
			zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2					
			včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 04 SO 101-I Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa

Rozpočet:

vícenpráce změna v RDS oproti PDPS

vícenpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			zemina a hornina					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			asfaltový beton bez dehtu					
		1	Zemní práce					
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
11	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
			vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			odfrézování asfaltového krytu					
			odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)					
			odborná kontrola povrchu po odfrézování a upřesnění ploch k lokálním výsrávkám					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
20	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I					
			výkop pro přípojky ul.vpustí					
			odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			uložení vykopaného materiálu na skládku					
24	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV, šachty Š10, pro přípojky UV až po konstrukci vozovky					
			Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.).					
			Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
		8	Potrubí					
46	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM					
			přípojka UV z kameniny DN150					
			spojovací systém F					
			včetně podkladních prací pro přípojky					
			vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a napojení na stávající kanalizaci					
53	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM					
			napojení nových přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci navrtávkou					
			včetně osazení napojovací tvarovky v novém místě					
			UV49					
54	899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10					
			obetonování přípojek uliční vpustí na polovině délky nové přípojky					
55	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM					
			nové potrubí uliční vpustí					
			zkouška průtlačnosti tlakovou vodou v celé délce potrubí					
56	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ					
			prohlídka potrubí, 1x před převzetím investorem, zdokumentován TV záznam					
			protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí,					
			zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
57	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			odečteno ze situace					
58	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ					
			stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele					
			odečteno ze situace					
61	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			odečteno ze situace					
62	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
			stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele					
			odečteno ze situace					
65	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
68	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
			bet. silniční obrubník					
			včetně bet. lože z C20/25n XF3					
			planimetrováno ze situace programem autocad					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 05 SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa

Rozpočet:

vícepráce změna v RDS oproti PDPS

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			zemina a horniny					
		1	Zemní práce					
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I					
			výkopy tř. I. v místě autobusových zálivů pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno z pf. řezů a situace programem autocad					
18	12573	R.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
19	12573	R.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
21	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I					
			výkop pro přípojky ul.vpustí					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
22	17110		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM					
			Zásyp v místech rekultivace					
			vhodná zemina v tl. 500 mm					
			Kompletní provedení včetně uložení					
			planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad					
23	17120		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			uložení vykopaného materiálu na skládku					
24	171303		ULOŽENÍ SPANINÝ DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS					
			Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.					
			Kompletní provedení včetně uložení,případně úpravy násypového materiálu					
			hydraulickými pojivy, hutnění, atp.					
			Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly					
			splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude					
			doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP.					
			vhodný materiál fr. 0/125					
			planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad					
29	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M					
			rozprostření ornice v tl. 0.15m					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
30	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM					
			založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů,					
			výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávni směs,					
			zálivka 1x po 5 l/m2					
31	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU					
			ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp.					
			dosev nevzešlých míst					
			2*(součet pol. č. 18241)					
			Do doby předání stavby					
			Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu					
33	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ					
			celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí k					
			zabránění jejich dalšímu růstu					
			1.5*(pol. č. 18241)					
		2	Základy					
37	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I					
			výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy, vč. odvozu zeminy na skládku					
			drenáž DN 150 mm HDPE					
			profilovaná kruhová pevnost SN8					
			částečně perforovaná s plným dnem					
			uložená do ŠP lože tl. 0.05 m (v případě pod. sklonem < 1% do betonu C8/10)					
			drenáž bude zaústěna do přípojky ul. vpustí (do odbočky za sifonem)					
40	21461	c	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE					
			separační geotextilie v souladu s TP97					
			odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN					
			odolnost proti proražení menší než 10 mm					
			tažnost větší než 50%					
			pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa					
			použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133					
			plošná hmotnost min. 300 g/m2					
		8	Potrubí					
59	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM					
			přípojka UV z kameniny DN150					
			spojovací systém F					
			včetně podkladních pražců pro přípojky					
			vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a					
			nápojení na stávající kanalizaci					
67	89948		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM					
			nápojení nových přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci navrtávkou					
			včetně osazení napojovací tvarovky v novém místě					
			UV46, UV47					
68	899521		OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C8/10					
			obetonování přípojky uliční vpustí na polovině délky nové přípojky					
69	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM					
			nové potrubí uliční vpustí					
			zkouška průtlačnosti tlakovou vodou v celé délce potrubí					
70	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ					
			prohlídka potrubí, 1x před převzetím investorem, zdokumentován TV záznam a					
			protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí,					
			zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU					
		9	Ostatní konstrukce a práce					
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A					
			MONTÁŽ					
71	914131		odečteno ze situace					

72	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS		
			stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele odečteno ze situace			
75	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		
			odečteno ze situace			
76	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS		
			stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele odečteno ze situace			
83	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		
			bet. silniční obrubník včetně bet. lože z C20/25n XF3 planimetrováno ze situace programem autocad			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01

II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 06

SO 111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace

Rozpočet:

vícepráce

změna v RDS oproti PDPS

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			zemina a hornina					
		1	Zemní práce					
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I					
			Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele planimetrováno z pf. řezů a situace programem autocad					
14	12573	R.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			uložení vykopaného materiálu na skládku					
17	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% P5					
			Sanace podloží chodníku Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně uložení, případné úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp. Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. vhodný materiál fr. 0/125 planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad					
18	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% P5					
			zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp. planimetrováno ze situace a vz. řezů programem autocad					
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
			planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad					
		2	Základy					
25	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE					
			separační geotextilie v souladu s TP97 odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN odolnost proti proražení menší než 10 mm tažnost větší než 50% pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 plošná hmotnost min. 300 g/m2					
		5	Komunikace					
26	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
			štěrkodrt ŠDA 0/32 v tl. 250 mm plocha planimetrována ze situace programem autocad					
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
			včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy					
30	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
			včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 100x200 mm signální a varovné pásy červené barvy					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01

II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 07

SO 111-II Úprava chodníků a zastávek MHD - místní komunikace

BKOM - II. Etapa

Rozpočet:

vícepráce

změna v RDS oproti PDPS

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			zemina a hornina					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			asfaltový beton bez dehtu					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			beton					
	1		Zemní práce					
5	11130		SEJMUTÍ DRNU					
			sejmutí drnu v tl. 150 mm					
			planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
8	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
			vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					
			odstranění stávajících sil. a chodníkových obrubníků včetně betonového lože					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
122	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			odfrézování asfaltového krytu					
			odvoz a likvidace materiálu je v režii zhotovitele (nejedná se o nebezpečný odpad)					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
12	12373	.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I					
			Sanace podloží chodníku pro aktivní zónu, včetně úpravy terénu po odtěžení					
			včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele					
			planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad					
13	12573	R.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
14	12573	R.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I					
			nákup, natěžení a dovoz vhodného materiálu					
			dovozná vzdálenost v režii zhotovitele					
222	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM					
			Zásyp v místech rekultivace					
			vhodná zemina v tl. 500 mm					
			Kompletní provedení včetně uložení					
			planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad					
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			uložení vykopaného materiálu na skládku					
16	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS					
			Sanace podloží chodníku					
			Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.					
			Kompletní provedení včetně uložení, případné úpravy násypového materiálu					
			hydraulickými pojivy, hutnění, atp.					
			Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly					
			splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude					
			doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP.					
			vhodný materiál fr. 0/125					
			planimetrováno ze situace a vzorových řezů programem autocad					
17	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS					
			zhutněná dosypávka ze štěrkodrti ŠDb 0/32 v místě chodníků					
			Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.					
			Kompletní provedení včetně nákupu, uložení, hutnění, atp.					
			planimetrováno ze situace a vz.řezů programem autocad					
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
			planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad					
19	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M					
			rozprostření ornice v tl. 0.15m					
			planimetrováno ze situace programem autocad					
20	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM					
			založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů,					
			výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, travní směs,					
			zálivka 1x po 5 l/m2					
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU					
			ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp.					
			dosev nezvešlých míst					
			2*(součet pol. č. 18241)					
			Do doby předání stavby					
			Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na správci objektu					
22	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ					
			celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí k					
			zabránění jejich dalšímu růstu					
			1.5*(pol. č. 18241)					
	2		Základy					
24	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE					

			separační geotextilie v souladu s TP97 odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN odolnost proti proražení menší než 10 mm tažnost větší než 50% pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 plošná hmotnost min. 300 g/m2	
		5	Komunikace	
25	56143G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM Směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10	
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM štěrkodrt ŠDA 0/32 v tl. 150 mm plocha planimetrována ze situace programem autocad	
27	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM štěrkodrt ŠDA 0/32 v tl. 250 mm plocha planimetrována ze situace programem autocad	
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy	
29	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy	
32	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 100x200 mm signální a varovné pásy červené barvy	
33	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 100x200 mm signální a varovné pásy červené barvy	
		9	Ostatní konstrukce a práce	
39	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkový bet. obrubník (1000x200x100) včetně bet. lože z C20/25n XF3 planimetrováno ze situace programem autocad	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Objekt:

Změna č. 08 SO 001 Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK

Rozpočet:

vicepráce

stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní technologické přestávky

vicepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci					



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Firma:

Soupis prací objektu

23012-01 II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, TDK 1

Změna č. 09 SO 181-I Dopravné inženýrské opatření - I. Etapa

stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní technologické přestávky

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9	Ostatní konstrukce a práce					
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap včetně podkladní desky a stojky viz příloha SO 181 - DIO					
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO					
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO					
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap viz příloha SO 181 - DIO					
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení viz příloha SO 181 - DIO					
9	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916112 viz SO 181 - DIO					
25	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap včetně podkladní desky a stojky viz SO 181 - DIO					
26	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení k pol.č. 916362 viz SO 181 - DIO					
27	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 916362 viz SO 181 - DIO					

Projekt : II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, po DI č. I

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		Méněpráce	Vícepráce		
SO 101-I	Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa					
SO 101-II	Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa					
SO 101.1-I	Napojení místních komunikací - I. Etapa					
SO 101.1-II	Napojení místních komunikací - II. Etapa					
SO 111-I	Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa					
SO 111-II	Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa					
SO 111.1-I	Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa					
SO 112-I	Obnova stávajících chodníků - I. Etapa					
SO 112-II	Obnova stávajících chodníků - II. Etapa					
SO 181-I	Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa					
SO 181-II	Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa					
SO 211	PHS - protihluková stěna					
Stavba celkem - stavební náklady celkem		46 761 101,79	-305 611,24	965 648,90	47 421 139,45	57 379 578,73

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			Méněpráce	Vícepráce		
Ostatní náklady						
Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 534 955,00	0,00	11 098,38	1 546 053,38	1 870 724,59

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
		Méněpráce	Vícepráce		
Finanční náklady projektu celkem	48 296 056,79	-305 611,24	976 747,28	48 967 192,83	59 250 303,32