

Úprava zelené plochy:



- vykácení původních keřů před fasádou objektu (před započítím stavby)
- po dokončení stavby výsadba nového trávníku v upravovaném úseku, výsadba nového podrostu nízkých listnatých keřů do max. výšky 0,5 m, doplnění o keřové solitéry cca 3 ks, výška 1 - 2 m

Přesunutí přístřešku:

- demontáž stávajícího přístřešku
- odstranění zemních kotev
- zásyp doplnění dlažby vč. skladby konstrukce v místě původních sloupků
- zhotovení patek pro sloupky v novém místě - 8x
- opětovná montáž přístřešku na novém místě do původní podoby



0,000 = 292,900 (B.p.V.)

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|--|
| VEDOUČÍ PROJEKTU | ZODP. PROJEKTANT | PROJEKTANT | <div>Ing.arch.Karel Spáčil ČKA 03 334 Podlešl 949/2 624 00 Brno tel: 605 588 298</div> <div> KAREL SPÁČIL ARCHITEKT</div> | |
| Ing. arch. K. Spáčil | Ing. arch. K. Spáčil | Ing. arch. K. Spáčil | | |
| |  | | | |
| INVESTOR | Jihomoravský kraj | | | |
| MÍSTO STAVBY | Brno-Lesná, Ibsenova 1 | FORMÁT | 1x A4 | |
| ČÁST PD: | SO 02 Úpravy školního areálu | DATUM | 7/2024 | |
| STAVBA | MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ | ÚČEL | PDPS | |
| | | MĚŘÍTKO | 1:250 | |
| OBSAH VÝKRESU | | Č. VÝKRESU | | |
| SITUACE | | D.SO 02-1 | | |