

SMLOUVA O DÍLO

REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNÁCH CESTMISTROVSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

AB stavby s.r.o.

Sídlem: Košíky 78, 687 04
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Jiřím Pelkou, Libuší Pelkovou, jednatelem

IČO: 25524232, DIČ: CZ25524232
sp.zn. C30171

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** provedení kompletní rekonstrukce podlahy včetně montážní jámy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou, Kollárova 1234, 69801 Veselí nad Moravou na parcele 2524 v k.ú. Veselí – Předměstí (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- Místem plnění je SÚS JMK cestmistrovství cestmistrovství Veselí nad Moravou, Kollárova 1234, 69801 Veselí nad Moravou.
- Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - Soupis prací.
 - Projektová dokumentace ve stupni DPS, vypracovaná společností TYPRO 2010 s.r.o., Tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 291 94 741.
 - Písemné pokyny objednatele.
 - Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
- Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci užít, a to výhradně k účelu provádění díle dle této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

**do 30 dnů od převzetí staveniště;
nejdříve však 1. března 2025**

Dokončení a předání stavby

do 31.05.2025

Předání a převzetí díla

**do 30 dnů od dokončení a předání
stavby**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dní předem. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - vyčištěné prostory staveniště.
6. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3. 315 972,95 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDACTED] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu *.xlsx. správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDACTED]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit

při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iii. Doklady o likvidaci odpadu (podrobněji uvedeno v odstavci 13.).

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

11. Poddodavatelé

- 11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
- 11.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-----	----- --	-----

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal sám a nyní chce práce provádět pomocí poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 11.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 12.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.

- i. množství a druh materiálu.
- ii. způsob využití.
- iii. původ materiálu.
- iv. komu byl materiál předán.
- v. datum předání.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
15. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedených v dokladové části projektové dokumentace.
16. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. ohlašování pohybu třetích osob na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí

být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele nejdéle však, do 10 dnů informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 7 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
 2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
 3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
 4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
 5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
-----		-----
Cena uvedená v sazebníku RTS		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*
 - * v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.
 - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Provoznímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. udílet souhlas s návrhem a převzít;
- ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

60 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
- 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
- | | |
|--|----------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy | 2.000,- Kč denně |
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů | 2.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 2.000,- Kč denně |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby | 500,- Kč denně |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 5.000,-Kč za poddodavatele |
- V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se přednostně ta, která je sjednána pro porušení konkrétní povinnosti.
- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dnů;
 - v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodářství.
 - ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

- xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.
- 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk či bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
- 2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
- 5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
- 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
- 9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- 10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- 11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
- 12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ----. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
- 13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Košicích, dne


Datum: 2025.02.20
15:00:10 +01'00'

Libuše Pelková
jednatelka

AB stavby s.r.o.

V Brně, dne


21.02.2025
10:26:45

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[Redacted signature]

SPRÁVCE STAVBY

[Redacted signature]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[Redacted signature]

za objednatele


Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



za zhotovitele

Libuše Pelková

jednatelka

AB stavby s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odká zv:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td>Číslo změny:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Datum:</td> </tr> </table>			Číslo změny:		Datum:
	Číslo změny:				
	Datum:				
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐				
	Změna dokončení stavby ☐				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:					
Počet listů příloh:					
Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)					
Vícepráce	Kč (bez DPH)				
Méněpráce	Kč (bez DPH)				
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:					
prodloužení lhůty o	kalendářních dní				
zkrácení lhůty o	kalendářních dní				
Za zhotovitele (zpracoval):					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TY23.03** **Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AB stavby s.r.o.** IČO: **25524232**
Košíky 78 DIČ: **CZ25524232**
687 04 **Traplice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 002 988,28
PSV			290 984,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 315 972,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 315 972,95 CZK
Základní DPH	21 %	696 354,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 012 327,27 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova SO01	0,00	3 315 972,95	696 354,32	4 012 327,27	####
D.1.1	Stavební řešení_290424	0,00	3 072 017,95	645 123,77	3 717 141,72	####
D.1.4.2	Elektroinstalace	0,00	243 955,00	51 230,55	295 185,55	####
Celkem za stavbu		0,00	3 315 972,95	696 354,32	4 012 327,27	####

Popis stavby: TY23.03 - Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou

Popis objektu: SO01 - Budova SO01

Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební řešení_290424

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10	Montáže dle ceníku M741	HSV			132 983,00	4,0
_11	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			7 744,00	0,2
_12	Demontáže dle ceníku M741	HSV			15 000,00	0,5
_2	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			18 050,00	0,5
_3	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			8 210,00	0,2
_4	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			12 300,00	0,4
_5	Svítlidla	HSV			23 200,00	0,7
_6	Spínače,zásuvky a vidlice	HSV			2 698,00	0,1
_7	El. přístroje a příslušenství	HSV			8 770,00	0,3
_8	Rozváděče,skříně a příslušenství	HSV			15 000,00	0,5
1	Zemní práce	HSV			495 439,50	14,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			88 732,30	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			687 436,21	20,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			30 083,77	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 868,71	2,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 136,00	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			496 251,07	15,0
8	Trubní vedení	HSV			7 294,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 380,00	0,8

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 169,72	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 553,20	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			334 178,46	10,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			95 034,38	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 507,95	3,4
711	Izolace proti vodě	PSV			156 703,52	4,7
713	Izolace tepelné	PSV			19 235,78	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 437,94	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 505,33	1,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			35 102,10	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			268 968,01	8,1
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	0,7
Cena celkem					3 315 972,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				495 439,50		146,33000		0,00000		
1	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	116,16475	107,00	12 429,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
		v ploše : 17,7*14,45*0,15		38,36475								
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	77,80000	2 500,00	194 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
3	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	38,36475	2 500,00	95 911,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		v ploše : 17,7*14,45*0,15		38,36475								
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,90000	170,50	6 632,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2*0,5		34,10000								
		1,6*1,5*2*2*0,5		4,80000								
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	79,09600	58,30	4 611,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pod schody : 0,9*(0,3+1,3)*0,5*1,8		1,29600								
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	116,16475	58,30	6 772,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
		v ploše : 17,7*14,45*0,15		38,36475								
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	116,16475	309,00	35 894,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
		v ploše : 17,7*14,45*0,15		38,36475								
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	79,09600	636,00	50 305,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pod schody : 0,9*(0,3+1,3)*0,5*1,8		1,29600								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
9	583426002R	Kamenivo drcené 11/22JHM	t	146,32760	604,00	88 381,87	1,00000	146,33000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu										
		pod schody : 0,9*(0,3+1,3)*0,5*1,8		1,29600								
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
		Mezisoučet		79,09600								
		Konec provozního součtu										
		79,096*1,85		146,32760								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			88 732,30		74,73000	0,00000				
10	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	25,57650	1 600,00	40 922,40	2,16000	55,25000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45*0,1		25,57650								
11	273323411RT7	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30 XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí	m3	7,41155	3 900,00	28 905,05	2,52500	18,71000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,85*1,6)*0,25		5,54000								
		(2,366*2+2,3*6)*0,35*0,25		1,62155								
		1*1*0,25		0,25000								
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	19,55000	800,00	15 640,00	0,03920	0,77000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,85*2+2,1*2+0,35*16)*0,5		18,75000								
		1*4*0,2		0,80000								
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	19,55000	167,00	3 264,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.										
		(13,85*2+2,1*2+0,35*16)*0,5		18,75000								
		1*4*0,2		0,80000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			687 436,21		92,37000	0,00000				
14	311321826R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	27,06804	5 000,00	135 340,20	2,53013	68,49000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.										
		(13,85*2+1,4*2+0,4*16)*1,8*0,25		16,60500								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,3*6+2,366*2)*1,8*0,4		13,34304								
		-1,8*0,5*0,4*8		-2,88000								
15	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	66,02000	1 100,00	72 622,00	0,04005	2,64000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,35*2+0,9*2)*1,8		51,30000								
		(1,8*2*8+0,5*2*8)*0,4		14,72000								
16	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	66,02000	330,00	21 786,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,35*2+0,9*2)*1,8		51,30000								
		(1,8*2*8+0,5*2*8)*0,4		14,72000								
17	311351923R00	Lišta do bednění pro sražení hran monolit. konstrukcí TLL 15/15/21 mm, plastová	m	36,80000	107,00	3 937,60	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(1,8*8*2+0,5*8*2)		36,80000								
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,78953	45 000,00	170 528,85	1,02110	3,87000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,85*2+1,4*2+0,4*16)*1,8*0,25*0,14		2,32470								
		(2,3*6+2,366*2)*1,8*0,4*0,14		1,86803								
		-1,8*0,5*0,4*8*0,14		-0,40320								
19	317941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 18	t	0,22264	45 000,00	10 018,80	1,09709	0,24000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Ozn.4 ve výpisí OP na v.č.D.1.2.6 : 0,2024*1,1		0,22264								
20	346244811RT2	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi	m2	60,37500	1 078,00	65 084,25	0,15230	9,20000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)		60,37500								
21	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	60,37500	265,50	16 029,56	0,05850	3,53000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)		60,37500								
22	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B pro svislé i vorodovné i schody	t	4,26863	45 000,00	192 088,35	1,02930	4,39000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		výpis výzruže v.č.D.1.2.6 + prostřih : 3,880575*1,1		4,26863								
Díl: 4					30 083,77			2,43000	0,00000			
23	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	0,53820	6 395,00	3 441,79	2,52508	1,36000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,95*0,9*0,2		0,35100								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,9*0,26*0,2*0,5*8		0,18720								
24	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)	t	0,07020	56 000,00	3 931,20	1,03232	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,95*0,9*0,2*0,2		0,07020								
25	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	2,63250	3 665,00	9 648,11	0,04594	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		1,95*0,9*1,5		2,63250								
26	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	2,63250	199,00	523,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1,95*0,9*1,5		2,63250								
27	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	7,20000	479,00	3 448,80	0,11369	0,82000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*8		7,20000								
28	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,60000	2 385,00	8 586,00	0,01693	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*0,5*8		3,60000								
29	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,60000	140,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,9*0,5*8		3,60000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			84 868,71	0,14000	0,00000					
30	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitř.stěn	m2	66,02000	165,50	10 926,31	0,00217	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(13,35*2+0,9*2)*1,8		51,30000								
		(1,8*2*8+0,5*2*8)*0,4		14,72000								
31	PC	Epoxidový nátěr tl.1mm vč.penetrace, uzavíracího nátěru	m2	66,02000	1 120,00	73 942,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		(13,35*2+0,9*2)*1,8		51,30000								
		(1,8*2*8+0,5*2*8)*0,4		14,72000								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			5 136,00	0,01000	0,00000					
32	622300181RT2x	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	64,20000	80,00	5 136,00	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.										
		13,85*4+2,2*2*2		64,20000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			496 251,07	194,47000	0,00000					

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	25,57650	3 950,00	101 027,18	2,52500	64,58000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45*0,1		25,57650								
34	631315811R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37	m3	1,20150	4 900,00	5 887,35	2,52500	3,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		beton v montážní jámě : 13,35*0,9*0,1		1,20150								
35	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	237,98700	57,50	13 684,25	0,00022	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		17,7*14,45		255,76500								
		-2,55*2,26		-5,76300								
		--8,6*0,										
		-13,35*0,9		-12,01500								
36	631316211RT4	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s karbidem	m2	237,98700	200,00	47 597,40	0,00500	1,19000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		17,7*14,45		255,76500								
		-2,55*2,26		-5,76300								
		--8,6*0,										
		-13,35*0,9		-12,01500								
37	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	12,01500	136,50	1 640,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		mazanina v montážní jámě : 13,35*0,9		12,01500								
38	631315811RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3	m3	48,62940	5 600,00	272 324,64	2,55000	124,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		17,7*14,45*0,2		51,15300								
		-2,55*2,26*0,2		-1,15260								
		--8,6*0,6*0,2		1,03200								
		-13,35*0,9*0,2		-2,40300								
39	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	15,69000	427,00	6 699,63	0,01410	0,22000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(14,05*2+0,4*16)*0,2		6,90000								
		(13,55*2+1,1*2)*0,3		8,79000								
40	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	15,69000	133,50	2 094,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(14,05*2+0,4*16)*0,2		6,90000								
		(13,55*2+1,1*2)*0,3		8,79000								
41	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,29417	35 000,00	45 295,95	1,08004	1,40000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45*0,0044*1,15		1,29417								
Díl: 8		Trubní vedení			7 294,00			0,25000		0,00000		
42	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	kus	1,00000	1 294,00	1 294,00	0,16102	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
43	899203111RTc	Osazení mříží ocelových pozink s rámem 600/600mm včetně dodávky	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,09436	0,09000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 24/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			27 380,00			0,59000		0,00000		
44	919721211R0x	Dilatační spáry vkládané vyplněné PUR tmelem	m	136,90000	200,00	27 380,00	0,00430	0,59000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		17,7*2+14,45*2+1,1*2+13,55*2+1*2+0,7*2+9,1*3+4,2*3		136,90000								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			5 169,72			0,01000		0,00000		
45	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	19,29000	268,00	5 169,72	0,00070	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(17,7*2+14,45*2)*0,3		19,29000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			20 553,20			0,01000		0,00000		
46	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	256,91500	80,00	20 553,20	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		245,8		245,80000								
		12,35*0,9		11,11500								
Díl: 96		Bourání konstrukcí			334 178,46			0,04000		209,35000		
47	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	33,69124	4 000,00	134 764,96	0,00000	0,00000	2,40000	80,86000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14,05*2,4*0,2		6,74400								
		-0,59*0,4*0,2*5		-0,23600								
		-0,6*0,4*2*0,2		-0,09600								
		-0,5*0,15*0,2		-0,01500								
		-1,95*0,4*0,2*2		-0,31200								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(13,85*2+1,4*2+0,4*16)*1,8*0,25		16,60500								
		(2,3*6+2,366*2)*1,8*0,4		13,34304								
		-1,8*0,5*0,4*8		-2,88000								
		1,95*0,9*0,2		0,35100								
		0,9*0,26*0,2*0,5*8		0,18720								
48	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	60,37500	120,00	7 245,00	0,00067	0,04000	0,18400	11,11000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)		60,37500								
49	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	21,93750	2 600,00	57 037,50	0,00000	0,00000	2,20000	48,26000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(17,7*14,45-13,35*0,9)*0,09		21,93750								
50	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	26,81250	2 600,00	69 712,50	0,00000	0,00000	2,20000	58,99000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(17,7*14,45-13,35*0,9)*0,11		26,81250								
51	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,56375	2 600,00	11 865,75	0,00000	0,00000	2,20000	10,04000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14,05*2,4*0,15		5,05800								
		-0,59*0,4*0,15*5		-0,17700								
		-0,6*0,4*2*0,15		-0,07200								
		-0,5*0,15*0,15		-0,01125								
		-1,95*0,4*0,15*2		-0,23400								
52	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	21,93750	1 000,00	21 937,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(17,7*14,45-13,35*0,9)*0,09		21,93750								
53	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	31,37625	1 000,00	31 376,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		14,05*2,4*0,15		5,05800								
		-0,59*0,4*0,15*5		-0,17700								
		-0,6*0,4*2*0,15		-0,07200								
		-0,5*0,15*0,15		-0,01125								
		-1,95*0,4*0,15*2		-0,23400								
		(17,7*14,45-13,35*0,9)*0,11		26,81250								
54	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	119,50	239,00	0,00000	0,00000	0,04500	0,09000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				95 034,38		0,00000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	209,09655	454,50	95 034,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu										
		kolem montážní jámy : (14,05*2+1,5*4)*2		68,20000								
		1,6*1,5*2*2		9,60000								
		v ploše : 17,7*14,45*0,15		38,36475								
		Mezisoučet		116,16475								
		Konec provozního součtu										
		116,16475*1,8		209,09655								
Díl: 99				Staveništní přesun hmot		112 507,95	0,00000		0,00000			
56	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	511,39977	220,00	112 507,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 711				Izolace proti vodě		156 703,52	2,10000		1,57000			
57	711111131R22	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku	m2	255,76500	35,00	8 951,78	0,00044	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Provedení nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.										
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45		255,76500								
58	711112131R22	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku	m2	60,37500	35,00	2 113,13	0,00063	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)		60,37500								
59	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	255,76500	120,00	30 691,80	0,00041	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45		255,76500								
60	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	60,37500	150,00	9 056,25	0,00058	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		svislá : (14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)		60,37500								
61	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	255,76500	22,80	5 831,44	0,00000	0,00000	0,00487	1,25000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45		255,76500								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	711140201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva <i>svislá : (14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)</i>	m2	60,37500	23,40	1 412,78	0,00000	0,00000	0,00524	0,32000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				60,37500								
63	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm <i>zpětný spoj : (14,05*2+2,4*2+0,4*12)*2</i> <i>nápojení na stávající izolaci : (17,7*2+14,45*2)</i>	m	139,70000	145,00	20 256,50	0,00021	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				75,40000								
				64,30000								
64	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí <i>vodorovná : 17,7*14,45*1,15</i> <i>svislá : (14,05*2+0,4*16)*(1,6-0,1+0,05+0,2)*1,2</i> <i>zpětný spoj : (14,05*2+2,4*2+0,4*12)*0,15*2*1,2</i> <i>nápojení na stávající izolaci : (17,7*2+14,45*2)*0,2*1,15</i>	m2	394,94075	180,00	71 089,34	0,00450	1,78000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				294,12975								
				72,45000								
				13,57200								
				14,78900								
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 570,00000	4,65	7 300,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						19 235,78		0,01000		0,49000		
66	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm <i>podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45-0,9*13,35</i>	m2	243,75000	21,10	5 143,13	0,00000	0,00000	0,00200	0,49000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				243,75000								
67	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie <i>podkladní beton tl.100mm : 17,7*14,45</i>	m2	255,76500	55,10	14 092,65	0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				255,76500								
Díl: 762 Konstrukce tesařské						36 437,94		0,00000		0,00000		
68	762591100R0x	Zakrytí kanálů hranoly <i>14,05*1,1</i>	m2	15,45500	257,50	3 979,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				15,45500								
69	605	Hraniol dub 90/60/1070mm impregnované hoblované <i>1</i>	m3	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1,00000								
70	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	299,79000	8,20	2 458,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						43 505,33		140,09000		0,00000		
71	Z1,2,3,4	Lemovací úhelník L50/50/5+ pracny z ocel.pás.30/3, pu žár.zinek, D+M	m	29,36000	400,00	11 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,5*4+1,8*12+0,72*8		29,36000								
72	Z4	Lemovací úhelník L30/30/3+ pracny z ocel.pás.30/3, pu žár.zinek, D+M	m	2,32000	200,00	464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		0,58*4		2,32000								
73	Z6	Lemovací úhelník L100/100/10 + pracny z ocel.pás.40/5, pu žár.zinek, D+M	m	28,90000	1 000,00	28 900,00	4,84740	140,09000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		13,35*2+1,1*2		28,90000								
74	Z8	Lemovací úhelník L30/30/3+ pracny z ocel.pás.30/3, pu žár.zinek, D+M	m	7,20000	200,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		8*0,9		7,20000								
75	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	425,48000	2,25	957,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				35 102,10		0,26000		0,00000		
76	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,01500	9,00	108,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		mazanina v montážní jámě : 13,35*0,9		12,01500								
77	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové ast 302, protiskluzné	m2	15,69500	1 368,00	21 470,76	0,00360	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.										
		mazanina v montážní jámě : 13,35*0,9		12,01500								
		schody : 8*0,46		3,68000								
78	777217610R00	Soklíky s požlábkem ChS Epoxy 521, výšky do 100 mm	m	79,30000	165,50	13 124,15	0,00255	0,20000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.										
		13,35*2+0,9*9		34,80000								
		obvod haly : 17,7*2+14,45*2-4,1*2-1,8*2-3-1*5		44,50000								
79	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	347,00000	1,15	399,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				268 968,01		0,00000		0,00000		
80	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,56195	6 060,00	9 465,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet										
		1,24558+0,31637		1,56195								

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	0,48750	25 000,00	12 187,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,4875		0,48750								
82	97999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	197,84923	390,00	77 161,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		80,55898+48,2625+58,9875+10,04025		197,84923								
83	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	11,10900	264,50	2 938,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		11,109		11,10900								
84	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	211,39767	301,00	63 630,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 268,38600	20,00	25 367,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	211,39767	280,00	59 191,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
87	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	634,19300	30,00	19 025,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady			22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000				
88	PC1	Ochrana stávajících konstrukcí a povrchů vč.následné likvidace	sb	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
89	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
90	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
91	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
92	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
93	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.										
94	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.										

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.1	Stavební řešení_290424

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Celkem							3 072 017,95					
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Kabely,vodiče a příslušenství				18 050,00		0,00000		0,00000		
1	1	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	250,00000	38,00	9 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	100,00000	18,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
3	3	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	200,00000	15,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	4	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	150,00000	25,00	3 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Ukončovací prvky a svorkovnice				8 210,00		0,00000		0,00000		
5	1	PRICHYTKA VAŽ. VPP 4/360	KS	850,00000	5,00	4 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	80,00000	18,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
7	3	SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM	KS	6,00000	420,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Úložný materiál,krabice a příslušenství				12 300,00		0,00000		0,00000		
8	1	TRUBKA MONOFLEX 320N 1432	M	65,00000	8,00	520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	8,00000	18,00	144,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
10	3	PRICHYTKA TYP OMEGA 5232	KS	12,00000	58,00	696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	4	KRABICE VODOT. ACIDUR SV.SEDA	KS	8,00000	180,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	5	ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M	M	12,00000	250,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	6	ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M	M	25,00000	220,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	7	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	200,00000	5,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Svítlidla				23 200,00		0,00000		0,00000		
15	1	Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x32W, zdroj 700mA, IP65, IK08, 4400lm, 4000K, CRI 80-89, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, distribuce světla symetrická, výstup světla přímí, rozměry 1575 x 84 x 100 mm	KS	8,00000	2 900,00	23 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Spínače,zásuvky a vidlice				2 698,00		0,00000		0,00000		
16	1	ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+	KS	4,00000	170,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	1,00000	18,00	18,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
18	3	ZASUVKA 416RS6W	KS	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 7		El. přístroje a příslušenství				8 770,00		0,00000		0,00000		
19	1	CHRANIC MRB6-16/3N/C/003-A	KS	2,00000	1 900,00	3 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	2,00000	60,00	120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	3	SPINAC KEM 325 U Y/R	KS	1,00000	850,00	850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	4	CHRANIC PFL6-10/1N/C/0,03-A	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	5	CHRANIC PFL6-16/1N/0,03/B-A	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Rozváděče, skříně a příslušenství						15 000,00		0,00000		0,00000		
24	1	Dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 10 Montáže dle ceníku M741						132 983,00		0,00000		0,00000		
25	1	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	1,00000	18,00	18,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)												
27	3	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	4	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	600,00000	35,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	5	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	76,00000	35,00	2 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	6	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	160,00000	50,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	7	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	8,00000	50,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	8	Montáž příchytok kabel-p40 mm	kus	85,00000	50,00	4 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	9 R00	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	100,00000	35,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 13/ I	Indiv
34	10	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	11	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	12	Montáž jističů 3pól nn-63A signální	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	13	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	kus	8,00000	450,00	3 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	14	Montáž spínač 3pól nástěn venk -63A	kus	3,00000	250,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	15	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
40	16	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZG164.	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	17	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
42	18	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	19	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
44	20	Dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
45	21	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
46	22	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	23	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	80,00000	50,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
48	24	Montáž lišt vkladac s víčkem -60 mm	m	25,00000	200,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	25	Montáž lišt vkladacích š. do 120 mm	m	12,00000	200,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	26	Montáž rozvodek ACIDUR vodič-4 mm2	kus	8,00000	150,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	27	Montáž svorkovnic ochranných 6236-3	kus	6,00000	150,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	28	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	m	65,00000	85,00	5 525,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	29	Mont trub pancéf kovo tuh pevně p29	m	8,00000	85,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: _11 Stavební práce při elektromontážích - 846-9						7 744,00		0,00000		0,00000		
54	1	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	2R	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	208,00000	18,00	3 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I	Indiv
Díl: 12 Demontáže dle ceníku M741						15 000,00		0,00000		0,00000		
56	1	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	243 955,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	TY23.03	Rekonstrukce podlahy v dílnách cestmistrovství Veselí nad Moravou
O:	SO01	Budova SO01
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Harmonogram prací - rekonstrukce podlahy v dílnách Cestmistrovství Veselí nad Moravou
převzetí staveniště

Převládající stavění																		
Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%		III.25				IV.25			V.25			
_10	Montáže dle ceníku M741	HSV			132 983,00	4,0												
_11	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	HSV			7 744,00	0,2												
_12	Demontáže dle ceníku M741	HSV			15 000,00	0,5												
_2	Kabely,vodiče a příslušenství	HSV			18 050,00	0,5												
_3	Ukončovací prvky a svorkovnice	HSV			8 210,00	0,2												
_4	Úložný materiál,krabice a příslušenství	HSV			12 300,00	0,4												
_5	Svítlidla	HSV			23 200,00	0,7												
_6	Spínače,zásuvky a vidlice	HSV			2 698,00	0,1												
_7	El. přístroje a příslušenství	HSV			8 770,00	0,3												
_8	Rozváděče,skříně a příslušenství	HSV			15 000,00	0,5												
1	Zemní práce	HSV			495 439,50	14,9												
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			88 732,30	2,7												
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			687 436,21	20,7												
4	Vodorovné konstrukce	HSV			30 083,77	0,9												
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 868,71	2,6												
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 136,00	0,2												
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			496 251,07	15,0												
8	Trubní vedení	HSV			7 294,00	0,2												
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 380,00	0,8												
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 169,72	0,2												
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 553,20	0,6												
96	Bourání konstrukcí	HSV			334 178,46	10,1												
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			95 034,38	2,9												
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 507,95	3,4												
711	Izolace proti vodě	PSV			156 703,52	4,7												
713	Izolace tepelné	PSV			19 235,78	0,6												
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 437,94	1,1												
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 505,33	1,3												
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			35 102,10	1,1												
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			268 968,01	8,1												
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	0,7												
Cena celkem					3 315 972,95	100,0												