VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50

SO 101 SILNICE II/432 MILOTICE - RATÍŠKOVICE - IZ

EXTRAVILÁN

S 7,2/90 MODIFIKOVANÁ





PLOŠNÉ SANACE

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,25 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,0 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Štěrkodrť	$ŠD_A$ 0/32 G_E	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť	$ŠD_A$ 0/63 G_E	150 mm	ČSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem		500 mm	

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,25 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	70 mm	
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0.5 kg/m2	PS-E	-	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6129
Vysprávky plošné - asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1.0 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.110 mm	(vysprávky plošné nejsou započteny)

POZNÁMKA:
Úprava podloží bude provedena za předpokladu (v určitých daných úsecích prověří únosnost podloží statickou zkouškou), že nebude dosaženo modulu přetvárnosti zemní pláně $E_{def,2}$ = 45 MPa

LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY = OPRAVY TRHLIN A JINÝCH PORUCH

STRUČNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ (po odfrézování vrstvy živice):

TYP "1" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin >10m (provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové modifikované emulze s výztužnou vložkou): frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na šířku min.500mm, trhliny se prořízne na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou, na upravené ploše se provede postřik modifikovanou asfaltovou emulzí do něhož se položí pásy výztužné vložky (dle TP115 8.2.3.1 a 8.2.1.2)

TYP "2" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin <10m (provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu): frézovaná plocha se očistí v úseku trhlin, trhliny se prořízne na hloubku 35mm a šířku 10-30mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou (u trhlin s šířkou menší než 5mm se trhlina neprořezává, ale opatří proužkem zálivkové hmoty šířky 40mm), na upravené ploše se provede postřik a poté pružná membrána s následným podrcením (dle TP115 8.2.3.1)

Vysprávky jiných poruch (plošné): vyfrézování plochy tl. 90mm, vyčištění plochy, nalití hran, Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,0 kg/m2 v ploše vysprávky a pokládka ložné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22+ s asfaltovým pojivem tl. 90mm (dle ČSN EN 13108-1)

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 60182 Brno

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

HIP	Ing. František Kokorský	
Zodp. projektant	Ing. František Kokorský	
Vypracoval	Ing. Karin Hlavatá	
Kontroloval	Ing. Tomáš Jakl	

Název stavby :

II/432 Milotice - Ratíškovice - IZ

Stavební objekt

VÝKRESOVÁ ČÁST

Název dokumentu

Vzorový příčný řez

Autorizační razítko

Kraj :	JIHOMORAVSKÝ
Formát	4 A4
Datum	9/2014
Číslo střediska	AT. S2
Měřítko	1:50

Č. ..zakázky :	Č. objektu :	Stupeň:	Členění :	Č. výkresu :	Č. paré :
L-14-030-003		IZ	**2**	**3**	