LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ A BOURANÉ KONSTRUKCE

- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO — Cihla plná pálená CP P10 na MC 10
- OBVODOVÉ ZDIVO — Porotherm 44 P10 na MC 15
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO — Cihla lehčená P10 na MC 10
- DESKA SOK, tl. 12,5 mm
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- Bourané konstrukce obecně
- Demolice stávajících keramických obkladů.
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE minerální vata
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBECN Ě
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÉ DESKY PRO NOVÉ ODPADY Viz. část ZTI
- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSEK
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- Zelená plocha
- Zpevněná plocha: Chodníky

Pozn: Bližší specifikace materiálů viz "Výpis skladeb konstrukcí"

LEGENDA OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ

OSVĚTLENÍ BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO A LIKVIDOVÁNO

- Zářivková 2x36W - STROPNÍ
- Žárovková 40W - NÁSTĚNNÉ
- Žárovková 40W - STROPNÍ
- Zářivková 2x36W - NÁSTĚNNÉ
- Nouzové osvětlení unikový východ

POZNÁMKY KONKRÉTNÍ

POZN. 1 Demontáž a likvidace stávajících výplní otvorů v/č. plechových parapetů

POZN. 3 Demontáž a likvidace hromosvodu v/č. demontáže dešťového svodu ze střechy. Svody a žlaby budou na objektu kompletně demontovány a likvidovány

POZN. 4 Demontáž a likvidace stávajících ocelových vrat. Otvor bude zazděn – viz legenda materiálů nový stav

POZN. 5 Stávající šachta dešťové kanalizace, demontáž a likvidace ocelových poklopů osazení poklopů nových, šachta bude snížena na výšku nového

POZN. 7 Demontáž a likvidace stávající ocelové m/ížie. nová mříž na přání investora nebude osazena

POZN. 8 Demontáž a likvidace skleněných luxfer

POZN. 9 Demolice a likvidace betonového soklu kolem objektu dělka 75,7m

POZN. 13 Stávající schody budou zachovány. Jejich povrchová úprava z ocelové konstrukce bude odstran ěna a bude provedena nová.

POZN. 14 Schodiště zůstane zachováno – ocelová část schodiště bude nově povrchově upravena, barvu urči investor při vzorkování. Schodiště před nástěnn bude obrouzeno.

POZN. 15 Poláraí lavička bude demontován a nastaven o tl. kontaktního zateplovacího systému, ležiště bude v horní části na střeše upraven tak, aby odpovídal dnešním požadavkům. Žebřík bude obrouzen a nově povrchově upraven. odstin bude v šedé barvě, konkrétní barvu určí investor po vzorkování potrobně viz výpis zámečnických výrobků

POZN. 16 Demolice a likvidace vnitřních dveřních křídel. Ocelové zárubně zůstanou zachovány. Bude provedeno přebrousení zárubní a nový nátěr. Výběr barvy dle investora - vzorkováno na stavbě

POZN. 17 Demolice a likvidace vnitřních dveřních křídel protipožárních. Demolovány a likvidovány budou i zárubně, které budou provedeny kompletně nové. Protipožární dveře budou v koordinaci s platným požárně bezpečnostním řešením stavby, které je součástí projektové dokumentace v samostatné příloze.

POZN. 20 Vybourání nového otvoru pro vnitřní dveře. Před vybouráním bude osazen překlad viz. nový stav.

POZN. 21 Demontáž a likvidace přečerpávky pro měření a řízení úzavěry vody a tepla. Přečerpávka je dřevěná

POZN. 22 Demolice a likvidace vnější čistící rohože. Bude osazena nová viz nový stav. Bude provedeno vyplnění podlahy zálivkou, provedeno zateplení soklu a zámková dlažba v/č. osazení nové čistící rohože

POZN. 24 Zábradlí bude nově povrchově upraveno, broušení, základní barva a vrchní barva, odstín bude v šedé barvě, konkrétní barvu určí investor po vzorkování

POZN. 48 Demolice DTD kastýlku

POZN. 49 Kouřový hlásič potrubí – výdech stávající VZT dlen. Viz Část Elektro.

POZN. 55 Stávající dveře do podkladní desky (nově vedení ZTI, prostupy) budou provád ěny řezn ými nástroje, šetrně, po provedení budou do svislých stěn vrtů vlepeny trny ø8/200 mm, spojení KARI sítí ø6/100 mm a rýhy a prostupy budou dobetonovány betonem C12/15 XC1. Krytí ocelí min. 25 mm.

POZN. 56 Podepření stropní konstrukce před prováděním otvoru minimálně 8 ks stojek s únosností 5 kN, na vodorovnou bačkoru z dřevěného trámu.

POZN. 60 Vybourání prostoru pro novou čistící zónu

POZN. 67 Lavice v učebních budou nové výškově stavitelné nebo budou mít různé výšky - lavice a židle nejsou součástí PD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - SS a BK

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODHLADY	STROPY	STĚNY	Komentáře
1.01	Závětří	5,05 m²	keramická dlažba	venkovní omítka	venkovní omítka	
1.02	Závětří	11,68 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.03	Chodba	37,14 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.05	Šatna	23,78 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.06	Chodba	2,34 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.07	Předsíň WC	3,99 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	
1.08	WC a Sprcha	5,52 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	
1.09	WC	1,24 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	
1.10	WC	0,98 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.11	Umývárna	5,49 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	
1.12	Kabinet	25,98 m²	PVC	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.13	Chodba	4,53 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.14	Umývárna	2,66 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.15	Předsíň	2,68 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.16	WC	1,43 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.17	WC	11,61 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.18	Umývárna	7,97 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.19	Úklidová místnost	2,25 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	vápenocementová omítka a malba / keramický obklad	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.20	Učebna	77,09 m²	PVC	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy, zasah bude i ŽB desky pro provedení kanalizace
1.21	Chodba	52,95 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.22	Učebna	77,80 m²	PVC	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.23	Učebna	62,31 m²	PVC	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	Demolice a likvidace nenosné části podlahy
1.24	Strojní truhlářská dílna	181,17 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.25	Strojovna	22,83 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.26	Strojovna	10,67 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.27	Strojní truhlářská dílna	59,54 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.28	Strojní truhlářská dílna	122,76 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.29	Kabinet mistrů	24,37 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	
1.30	Chodba	6,58 m²	keramická dlažba	vápenocementová omítka a malba	vápenocementová omítka a malba	

Celkový součet: 29 840,40 m²

POZNÁMKY OBECNÉ

- Před zahájením bouracích a demontážních prací bude odborným stavebně-statickým dozorem ověřena statická funkce bouraných konstrukcí a případné nejasnosti budou řešeny ve spolupráci se statikem, popř. jeho přizvaním na stavbu .
- Veškeré bourací práce budou prováděné postupným rozebíráním a musí být prováděné sesihora směrem dolu. Vybouraný materiál nesmí být skládován v objektu, ihned se musí transportovat mimo budovu, aby nedocházelo k zbytečnému přitěžování konstrukcí a k zbytečnému znečišťování vnitřních prostor. Při bouracích pracích bude SD zajištěn odborný stavebně-statický dozor, budou dodržany všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášky.
- Součástí technologické dokumentace realizační firmy stejně tak jako ochrana před působením povětrnostních vlivů vč. Ochrany pracovního prostorul Časově provádění bouracích prací bude předem odsouhlaseno investorem v návaznosti na průběh výstavby.
- Součástí všech prací je i zajištění a zabezpečení skořepin, bouraných a demontovaných konstrukcí, vč. Ochrany pracovního prostoru. Časově provádění prací bude předem odsouhlaseno investorem v návaznosti na průběh výstavby
- Před započetím bouracích otevíracích výplní zhotovitel zajistí vnitřní nábytek a předměty tak, aby vlivem prašnosti a demontáže nedošlo ke znehodnocení vnitřního vybavení

- Veškeré otvorové výplně jak vnější tak vnitřní budou kompletně vybou rány a likvidovány. Demontáže výplní bude probíhat v navaznosti a v koordinaci s uživatelem a vyuku potažmo s dodávkou výplní nových. Práce na sebe musí navazovat.
- Před výměnou otvorových výplní je nutné počítat s provedením odsunutí nábytku od oken a zakrytí nábytku folií
- Vnitřní prostory objektu budou v novém stavu kompletně vymalovány bílou barvou. Součástí bouracích prací bude odstranění stávající malby a budou provedeny lokální opravy omítek v rozsahu 15%. Jedna se o povrchy stěn a stropů.
- Práce budou probíhat v koordinaci s projektem zdravotechniky. Pe vybourání sociálního zázemí budou v které potrubní rozvody kanalizace zaslepeny a některé zůstanou stávající nebo budou vyměněny za nové. Je třeba dbát důsledné opatrnosti, aby potrubní rozvody nebyly zničeni a aby nedocházelo k zanášení potrubí stavební sutí.
- V sociálním zázemí (WC, uklidové místnosti a sprchy) budou demontovány a likvidovány stávající za .fizovací předměty.
- Demolice a likvidaci bude podléhat keramické obklady a dlažby v sociálních zázemích. Pod těmito obklady bude počítáno s 20% opravou a dorovnání jádrových omítek.

Projektová dokumentace funguje jako celek tj. textové části, výkresové části a výkaz výměr (rozpočet stavby). V případě zjištěných nedostatku nebo nesrovnalostí zhotovitel stavby upozorní investora popř. projektanta stavby.

±0,000 =ZDE ZADEJTE ČÁST OBJ.m n.m. B.p.v.

generální projektant	projektant části
LP Staving, s.r.o. Vávrov 160, 664 01 Oslavilce Všeteka 26/4206, 619 00 Brno info@lpstaving.cz	
HIP: Ing. Petr Antl	architekt: -
zodp. projektant: Ing. Ladislav Pokorný	vypracoval: Ing. Marek Hála

investor	Střední škola technická Znojmo, příspěvková Organizace, Uherská 3264/6, 66902 Znojmo, IČO: 00530506
místo stavby	Uherská 3264/6, 66902 Znojmo, parcela č. 5691/6, 5691/5, 5691/1 a 5691/11, k.ú. Znojmo-město

Řešení školního stravování (jídelny) Střední školy technické Znojmo, příspěvkové organizace

název stavby	
objekt	SO 001 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP - stávající stav a bourací práce

číslo zakázky	13/2023
datum	10/2023
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	1.101