



LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ A BOURANÉ KONSTRUKCE

	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO		ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE		ROSTLÝ TERÉN
	CHLA ZVLNĚNÝ CP P10 NA MC 10		ŠTĚRKOPISEK		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV
	OBVOODOVÉ ZDIVO		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		Železná plocha
	Poretherm 44 P10 na MC 15		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		Zpěvná plocha
	VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		Chodníky
	CHLA lehčená P10 na MC 10		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		
	DESKA SDK, tl. 12,5 mm		ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		
			ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		
			ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		
			ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSPV		

LEGENDA OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ

	Zářivkové 2x36W - STROPNÍ
	Žárovkové 40W - NÁSTĚNNÉ
	Žárovkové 40W - STROPNÍ
	Zářivkové 2x36W - NÁSTĚNNÉ
	Novouze osvětlení unikový výhled

POZNÁMKY KONKRÉTNÍ

POZN. 1	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 7	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 11	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 14	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 15	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 16	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 23	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 29	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů
POZN. 33	Demonž a likvidace stávajícího výhledu 0 vč. plechových parapetů


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - stávající stav

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODMATY	STROPY	STĚNY	Komentáře
2.01	Chodba	73,88 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.02	Dlha odborného výcviku	238,16 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.03	Společná	9,91 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.04	Chodba	4,50 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.05	WC	10,36 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.06	Předsíň	15,34 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.07	WC	12,6 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.08	WC	12,6 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.09	Umývárna	11,71 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.10	Kabina	26,54 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.11	WC	4,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.12	Umývárna	2,99 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.13	WC	4,63 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.14	Umývárna	7,82 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.15	Umývárna	1,95 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.16	Umývárna	15,65 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.17	Chodba	52,95 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.18	Umývárna	77,80 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.19	Umývárna	11,22 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.20	Sklad nářadí	8,54 m²	PVC	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.21	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.22	Šatna MDV mistři	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.23	Šatna MDV mistři	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.24	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.25	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.26	Sklad nářadí	4,73 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.27	Sklad nářadí	4,73 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.28	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.29	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.30	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
2.31	Šatna žáci	18,68 m²	keramická dlažba	podhled SDK a malba	výpencementová omítka a malba	
Celkový součet: 32		875,12 m²				

POZNÁMKY OBECNÉ

- Před zahájením bouracích a demontážních prací bude odborným stavebně-statickým dozorem ověřena statická funkce bouraných konstrukcí a případně rekonstrukce budou řešeny ve spolupráci se statikem, popř. jeho příslušným stavebním.
- Všechny bourací práce budou prováděny postupným rozšiřováním a musí být prováděny sešera směrem dolů. Vybouraný materiál nesmí být skladován v objektu, ihned se musí transportovat mimo budovu, aby nedocházelo k zbytečnému přiléhání konstrukcí a k zbytečnému znečištění vnitřních prostor. Při bouracích pracích bude 100% zajištěn odběrny stavebního odpadu, budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášky.
- Součástí technické dokumentace realizátorů firmy stavební tak jako ochrana před působením povětrnostních vlivů vč. Ochrany pracovních prostorů. Časové provádění bouracích prací bude předem dohodnuto investorem v návaznosti na průběh výstavby.
- Součástí všech prací je i zajištění a zabezpečení stávajících a demontážních konstrukcí, vč. Ochrany pracovních prostorů. Časové provádění prací bude předem dohodnuto investorem v návaznosti na průběh výstavby.
- Před započetím bouracích prací bude předem dohodnuto investorem v návaznosti na průběh výstavby.
- Všechny stavební práce budou prováděny v souladu s výstavbou rýny a likvidovány. Demontáž vnitřní bude probíhat v návaznosti a v koordinaci s užíváním a výstavbou potrubí a dodávkou vnitřních nových. Práce na sebe musí navazovat.
- Před výstavbou otevíracích výhledů je nutné počítat s provedením odborníků nábytku od stěn a zářivky nábytku těl.
- Vnitřní prostory objektu budou v novém stavu kompletně vymalovány bílou barvou. Součástí bouracích prací bude odstranění stávající malby a budou provedeny škrábky opravy omítky v rozsahu 15%. Jedna se o povrchy stěn a stropů.
- Práce budou probíhat v koordinaci s projektem zdravotnických. Po vybudování sociálního zázemí budou n některé potrubí rozvody kanalizace zapojeny a některé zázemí stávající nebo budou vyměněny za nové. Je třeba dbát důkladné opatrnosti, aby potrubí rozvodů nebyly zničeny a aby nedocházelo k znečištění potrubí stávajícími.
- V sociálním zázemí (WC, úklidové místnosti a sprchy) budou demontovány a likvidovány stávající a řízevací předměty.
- Demontáž a likvidace bude podléhat keramické dlažby a dlažby v sociálních zázemích. Pod klenbu obklady bude počítáno s 20% opravou a dorovnání jádrových omítek.

+0,000 -ZDE ZADATE ČÁST 081.m n.m. B.p.v.

generální projektant		projektant části	
 LP Staving, s.r.o. Věrova 10, 602 00 Brno Ing. Petr Antl Ing. Ladislav Pokorný		Ing. Marek Hliva	
HP	Ing. Petr Antl	architekt	-
zodp. projektant	Ing. Ladislav Pokorný	výpracovatel	Ing. Marek Hliva
investor	Společnost technické Znojmo, příspěvková organizace, Uhebná 234A/6, 68002 Znojmo, IČO 00300366		
zákazník	Uhebná 234A/6, Znojmo, parcelas 2. 58/10, 58/15, 58/16 a 58/17, k. z. Znojmo-město		

Rešení školního stravování (jeden) Střední školy technické Znojmo, příspěvkové organizace

název stavby

objekt

část

SO 001 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN

D.1.1 ARCHITECTONICKO - STAVBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 2.NP - stávající stav a budoucí práce