

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice**

Místo: **Hodonín**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RTS,a.s.**

IČ: **25533843**

Lazaretní 4038/13

DIČ:

61500 Brno-Židenice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			0,00
---------------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Cena celkem bez DPH		0,00 CZK
----------------------------	--	-----------------

v _____ dne **30.09.2024** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
90	Přípočty	HSV			0,00
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00
734	Armatury	PSV			0,00
735	Otopná tělesa	PSV			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Nemocnice
O:	Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
1	416020115R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RB 15 mm, demontáž a zpětná montáž SDK podhledu	m2	2,00000	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
2	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny a zpětné zapravení, tloušťka 5 cm	m2	0,30000	0,00	0,00
Díl:	90	Přípočty				0,00
3	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	0,00	0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	34,00000	0,00	0,00
5	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40	m	1,00000	0,00	0,00
6	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	34,00000	0,00	0,00
7	733161924R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 22	kus	2,00000	0,00	0,00
8	733161922R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 15	kus	2,00000	0,00	0,00
9	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	34,00000	0,00	0,00
10	722182001R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj	m	34,00000	0,00	0,00
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00
Díl:	734	Armatury				0,00
12	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00000	0,00	0,00
13	551272712R	Šroubení Vekolux pro 1-trubkové soustavy Rp 1/2 G 3/4 přímé vnitřní závit	kus	2,00000	0,00	0,00
14	551200160R	Hlavice termostatická kapalinová	kus	2,00000	0,00	0,00
15	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
16	735157689R00	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 900 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
17	735157785R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 900 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
18	735200010RA0	Demontáž otopných těles	ks	1,00000	0,00	0,00
19	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	48,00000	0,00	0,00
20	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle, včetně vypuštění části potrubí	kpl	1,00000	0,00	0,00
21	735148001R00	Tlaková zkouška otopných těles jednořadých	kus	2,00000	0,00	0,00
22	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání