

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 291/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024, dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 08. 01. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

Změna ceny

- změna množství výkopových prací v důsledku vyhovující únosnosti zemní pláně v hloubce -0,7 m; změna v odvozu a uložení výkopové zeminy,
- v PD chyběla výztuž v základové desce stavebního objektu SO 01-doplnění výztuže v základové desce - distanční třmínky po obvodu desky,
- provedení asfaltových vrstev vozovky ze směsí s vyšší odolností proti vzniku trvalých deformací při pojezdu těžkými vozidly a namáhání smykovými silami,
- zřízení nové prefabrikované armaturní šachty a prodloužení vodovodu - rozvodu srážkové vody z retenční nádrže na roh solné haly.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

42 759 357,77 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne


V Brně, dne



Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.



11.04.2025
09:19:06

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena dle SoD	TDK1-dodatek č.2		Nová cena	TDK2-dodatek č.3		Nová cena v Kč bez DPH
			VCP	MNP		VCP	MNP	
SO.01	Stavba skladu posypové soli	27 959 025,86	5 772,95		27 964 798,81	1 800 494,46	-4 882 077,66	24 883 215,61
SO.02	Stavba přístřešku	7 679 990,21			7 679 990,21	463 511,77	-1 697 076,32	6 446 425,66
SO.03	Zpevněné plochy	6 949 003,55	38 049,43	-261 478,33	6 725 574,65	1 522 778,60	-2 281 299,85	5 967 053,40
SO.04	Přípojka NN včetně rozvodů	60 860,44			60 860,44			60 860,44
SO.05	Přeložka podzemního vedení NN	60 396,97	77 130,36	-29 228,85	108 298,48			108 298,48
SO.06	Přeložka venkovního osvětlení	263 105,56			263 105,56			263 105,56
SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu	4 494 884,10			4 494 884,10	427 360,68	-760 796,16	4 161 448,62
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	868 950,00			868 950,00			868 950,00
Celkem za stavbu		48 336 216,69	120 952,74	-290 707,18	48 166 462,25	4 214 145,51	-9 621 249,99	42 759 357,77

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1 Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
-------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			501 173,39
PSV			-199 796,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			301 377,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	301 377,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	301 377,35 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____ 14.2.2025 _____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	Stavba skladu posypové soli	0,00	-168 710,68		-168 710,68	-56
ZL_13	Změna skladby živičných vrstev	0,00	-168 710,68		-168 710,68	-56
SO.02	Stavba přístřešku	0,00	22 735,62		22 735,62	8
ZL_13	Změna skladby živičných vrstev	0,00	22 735,62		22 735,62	8
SO.03	Zpevněné plochy	0,00	447 352,41		447 352,41	148
ZL_13	Změna skladby živičných vrstev	0,00	447 352,41		447 352,41	148
Celkem za stavbu					301 377,35	389

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-28 196,00	-9,4
5	Komunikace	HSV			529 728,51	175,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-359,12	-0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			-199 796,04	-66,3
Cena celkem					301 377,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_13	Změna skladby živičných vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			0,74930		-28 196,00	
1	2733001.x	Provedení a ošteření dilatačních spár ŽB desky, konkrétní rozmístění a provedení bude řešeno dílenskou dokumentací	m2	-848,00000		33,25	-28 196,00	Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

-743

-743,00000

-105

-105,00000

Díl: 5		Komunikace					59 349,66	
2	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-102,64000		500,00	-51 320,00	Rozpočet

Původní zadání :

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : -102,64000

-102,64000

3	565141211	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-750,00000		500,00	-375 000,00	Rozpočet
---	-----------	---	----	------------	--	--------	-------------	----------

Původní zadání :

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : -750,00000

-750,00000

4	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	102,64000	408,37	545,00	41 915,10	RTS 25/ I
---	-----------	---	----	-----------	--------	--------	-----------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S1 (102) : 68

68,00000

S4 : (5,0+6*5,1)*0,9

32,04000

26*0,1

2,60000

5	577112123	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	750,00000	377,65	504,00	283 237,50	RTS 25/ I
---	-----------	--	----	-----------	--------	--------	------------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S1 (101) : 750

750,00000

6	577114115	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	102,64000	579,96	774,00	59 527,09	RTS 25/ I
---	-----------	--	----	-----------	--------	--------	-----------	-----------

7	577114125	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	750,00000	546,99	730,00	410 242,50	RTS 25/ I
---	-----------	---	----	-----------	--------	--------	------------	-----------

8	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-102,64000		362,70	-37 227,53	Rozpočet
---	-----------	---	----	------------	--	--------	------------	----------

Původní zadání :

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S1 (102) : -68

-68,00000

S4 : -(5,0+6*5,1)*0,9

-32,04000

-26*0,1

-2,60000

9	577132111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-750,00000		362,70	-272 025,00	Rozpočet
---	-----------	---	----	------------	--	--------	-------------	----------

Původní zadání :

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

S1 (101) : -750

-750,00000

Díl: 99		Stavištní přesun hmot					-68,30	
10	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	-2,27655		30,00	-68,30	Rozpočet

Díl: 711		Izolace proti vodě					-199 796,04	
11	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	-586,67000		67,50	-39 600,23	Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

-743+112*0,2+4,5

-716,10000

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_13	Změna skladby živičných vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-64+60*0,2+4,5		-47,50000				
		Nové řešení :						
		Izolace 1 m kolem obvodu 101 : (33,225*2+22,48*2)*1		111,41000				
		Izolace 1 m kolem obvodu 102 :		65,52000				
		(3,7+2,72+15,4+2,78+5,04+4,68+22,48+3,7+5,02)*1						
12	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	17,69300	139,37	186,00	2 465,87	RTS 25/ I
		Nové řešení :						
		Izolace 1 m kolem obvodu 101 : (33,225*2+22,48*2)*0,1		11,14100				
		Izolace 1 m kolem obvodu 102 :		6,55200				
		(3,7+2,72+15,4+2,78+5,04+4,68+22,48+3,7+5,02)*0,1						
13	62852251	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	-852,51010		185,00	-157 714,37	Rozpočet
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : -850,40000		-850,40000				
		Koeficient ztratiné + přesahy 30 %: 0,3		-255,12000				
		Nové řešení :						
		Izolace 1 m kolem obvodu 101 : (33,225*2+22,48*2)*1		111,41000				
		Svislá izolace 101 : (33,225*2+22,48*2)*0,1		11,14100				
		Izolace 1 m kolem obvodu 102 :		65,52000				
		(3,7+2,72+15,4+2,78+5,04+4,68+22,48+3,7+5,02)*1						
		Izolace 1 m kolem obvodu 102 :		6,55200				
		(3,7+2,72+15,4+2,78+5,04+4,68+22,48+3,7+5,02)*0,1						
		Koeficient ztratiné + přesahy 30 %: 0,3		58,38690				
14	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	-4,15182		1 191,60	-4 947,31	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.02	Stavba přístřešku
R:	ZL_13	Změna skladby živičných vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace			0,74930		22 759,25	
1	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-295,00000		505,00	-148 975,00	Rozpočet
				Odkaz na mn. položky pořadí 30 : -295,00000		-295,00000		
2	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	m2	295,00000	397,13	530,00	117 153,35	RTS 25/ I
3	577114115	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	295,00000	570,22	761,00	168 214,90	RTS 25/ I
4	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-295,00000		385,20	-113 634,00	Rozpočet
				viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :		S1 : -295		
						-295,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-23,63	
5	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	-0,78765		30,00	-23,63	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.03	Zpevněné plochy
R:	ZL_13	Změna skladby živičných vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace			0,74930		447 619,60	
1	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-100,00000		505,00	-50 500,00	Rozpočet
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : -100,00000						
		-100,00000						
2	565141211	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	-1 540,00000		382,50	-589 050,00	Rozpočet
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : -1540,00000						
		-1 540,00000						
3	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	100,00000	408,37	545,00	40 837,00	RTS 25/ I
4	577112123	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 540,00000	377,65	504,00	581 581,00	RTS 25/ I
5	577114115	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	100,00000	579,96	774,00	57 996,00	RTS 25/ I
6	577114125	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 540,00000	546,99	730,00	842 364,60	RTS 25/ I
7	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	-100,00000		385,20	-38 520,00	Rozpočet
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		K.I : -100						
		-100,00000						
8	577132111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-1 540,00000		257,85	-397 089,00	Rozpočet
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		K.I : -1540						
		-1 540,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-267,19	
9	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	-4,37880		61,02	-267,19	Rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_16** **Rozvod užitkové vody**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 995,81
PSV			122 921,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			152 916,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 916,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	152 916,87 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne **21.2.2025** _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 995,81	19,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			122 921,06	80,4
Cena celkem					152 916,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_16	Rozvod užitkové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		29 995,81	
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,80000	254,76	340,00	4 279,97	RTS 25/ I
		40*0,6*0,7		16,80000				
2	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	10,00000	1 543,56	2 060,00	15 435,60	RTS 25/ I
		2,0*2,0*2,5		10,00000				
3	151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	16,00000	103,03	137,50	1 648,48	RTS 25/ I
		2,0*4*2,0		16,00000				
4	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	16,00000	40,01	53,40	640,16	RTS 25/ I
5	151101301	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	8,00000	66,01	88,10	528,08	RTS 25/ I
		2*2*2		8,00000				
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,12000		99,00	704,88	Indiv
		10-1,2*1,2*2		7,12000				
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,20000		315,00	2 268,00	Indiv
		40*0,6*0,3		7,20000				
8	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál, vč. dopravy	t	12,96000		346,50	4 490,64	Indiv
		7,2*1,8		12,96000				
Díl: 722		Vnitřní vodovod					122 921,06	
9	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,00000		48,87	1 954,80	Indiv
10	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 577,98800		1,26	1 988,26	Indiv
11	5655957	D+M Vodotěsné prefa šachty 1200mm x 1200mm x 2100mm, včetně vodotěsného poklopu D400	ks	1,00000		106 522,00	106 522,00	Indiv
		betonový prefabrikát o vnitřních rozměrech 1200x1200x2100						
		zákrytová deska s otvorem 600/600						
		komínky 600/600 výška 300 se zapuštěným stupadlem						
		poplastovaná stupadla						
		kompozitový poklop D400 stěsněním, uzamykatelný						
12	7230003	Montáž potrubí PE	m	40,00000		79,20	3 168,00	Indiv
13	723100156_R001	Potrubí PE d63	m	40,00000		232,20	9 288,00	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_17** **Liniové žlaby**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	0,00 CZK
----------------------------	-----------------

v _____	dne	_____ 21.2.2025 _____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_17	Liniové žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00	
1	721211621.BET	LINIOVÉ ŽLABY BETONOVÉ S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU, CELKOVÁ ŠÍŘKA 220 mm, SVĚTLÁ ŠÍŘKA 175 mm, VÝŠKA 250 mm, DO BETONOVÉHO LOŽE (C25/30; XF2) min. tl. 200 mm V DÉLCE 29 m, 18.5 m A 11.5 m, LV1; LV3 LINIOVÉ VPUSTI SE SPÁDOVANÝM DNEM 0.5%, LV2 LINIOVÁ VPUŠŤ BEZ SPÁDOVANÉHO DNA	kus	59,00000	4 651,59	274 443,81	Indiv
2	721211621.HLE	Liniový žlab odvodňovací vyspádovaný s litinovou mříží odtok DN150	kus	-59,00000	4 651,59	-274 443,81	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1 Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
-------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			-5 872 618,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 872 618,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 872 618,33 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-5 872 618,33 CZK
----------------------------	--------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ 5.2.2025 _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	Stavba skladu posypové soli	0,00	-2 924 092,16		-2 924 092,16	50
12	Zemní práce Skutečnost	0,00	-1 555 182,03		-1 555 182,03	26
12-1	Odvoz a uložení zeminy	0,00	-1 368 910,13		-1 368 910,13	23
SO.02	Stavba přístřešku	0,00	-1 256 300,16		-1 256 300,16	21
13	Zemní práce Skutečnost	0,00	-791 371,41		-791 371,41	13
13-1	Odvoz a uložení zeminy	0,00	-464 928,75		-464 928,75	8
SO.03	Zpevněné plochy	0,00	-1 205 873,66		-1 205 873,66	21
03	MPC Odvoz a uložení suti	0,00	-562 196,25		-562 196,25	10
04	MPC Odvoz a uložení zeminy	0,00	-643 677,41		-643 677,41	11
SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu	0,00	-486 352,35		-486 352,35	8
06	Odvoz a uložení zeminy	0,00	-486 352,35		-486 352,35	8
Celkem za stavbu					-5 872 618,33	95

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 290 105,26	39,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			43 856,59	-0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 885 156,69	49,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-179 016,72	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-562 196,25	9,6
Cena celkem					-5 872 618,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	12	Zemní práce Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		619 022,38	
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ (((41,71+41,71)*(2,6+1,2)+21,64*(1,6+1,2)+(21,64+21,64) *(2,5+1,2))*0,9	m3	483,95160	111,65	149,00	54 033,20	RTS 24/ II
2	131201113	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ (41,71+6)*(26+6)*0,67	m3	1 022,90240		81,00	82 855,09	Rozpočet
3	131201113	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -77*40,5 -5,0*18	m3	-3 208,50000		81,00	-259 888,50	Rozpočet
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3208,50000*0,5	m3	-1 604,25000		13,50	-21 657,38	Rozpočet
5	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1022,90240*0,5	m3	511,45120		13,50	6 904,59	Rozpočet
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -3208,50000*0,07	m3	-224,59500		112,50	-25 266,94	Rozpočet
7	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -45,00000*1,1	m3	-49,50000		855,00	-42 322,50	Rozpočet
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,95160*3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1022,90240*3 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 471,67340 Koeficient : 0,1	m3	5 491,45894	85,79	114,50	471 112,26	RTS 24/ II
9	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1022,90240*2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,95160*2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 471,67340	m3	3 485,38140	64,36	85,90	224 319,15	RTS 24/ II
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 483,95160*3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1022,90240*3	m3	4 520,56200	15,14	20,20	68 441,31	RTS 24/ II
11	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : Zpětný zásyp odtěženým a vytřízeným materiálem kolem základových pásů : 483,9516- (((41,71+41,71)*(2,6)+21,64*(1,6)+(21,64+21,64)*(2,5))*0,9- 9- (((41,71+41,71)*(0,92)+21,64*(0,6)+(21,64)*(0,88)+(21,64) *(0,96))*0,25 Násyp ze stávajícího materiálu pod skladbu podlahy tl. 0,25 : ((41,71+6)*(26+6)- (24,16*0,96+24,16*0,875+24,16*0,6+40,07*0,92*2+1,395 *0,84*16))*0,25	m3	471,67340		128,25	60 492,11	Rozpočet
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					23 729,06	
12	273313611	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : podkladní beton : -(1135-(677+66))*0,1 (((41,71+41,71)*(2,6+0,8)+21,64*(1,6+0,8)+(21,64+21,64) *(2,5+0,8))*0,1	m3	8,63880		2 746,80	23 729,06	Rozpočet
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-2 064 692,70	
13	60013.x	D+M Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -29,5*43,0*0,6	m3	-1 864,94000		855,00	-1 594 523,70	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	12	Zemní práce Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-(710+92)*0,9		-721,80000				
		-(765+25+60)*0,25		-212,50000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		-169,54000				
14	664861111RT4.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/63, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -0,7*18 pod objektem : -0,5*(21,5*28,0)	m3	-313,60000		765,00	-239 904,00	Rozpočet
15	664861111RT5.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 63/125, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : pod objektem : -0,5*(21,5*28,0)	m3	-301,00000		765,00	-230 265,00	Rozpočet
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-133 240,77	
16	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	-4 441,35903		30,00	-133 240,77	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	12-1	Odvoz a uložení zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-1 368 910,13	
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3 578,85000	90,00	-322 096,50	Rozpočet
2	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-53 682,75000	4,50	-241 572,38	Rozpočet
3	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-7 157,70000	112,50	-805 241,25	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.02	Stavba přístřešku
R:	13	Zemní práce Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		54 741,00	
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (34,2+1,7)*(10,8+3)*0,465	m3	230,37030	111,27	148,50	25 633,30	RTS 24/ II
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 230,37030*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 1 :	m3	115,18515	36,34	48,50	4 185,83	RTS 24/ II
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ ((34,9)*(1,5+1,4)+(9,3*5)*(1,7+1,4)+(9,3)*(0,7))*0,88	m3	221,64560	111,65	149,00	24 746,73	RTS 24/ II
4	131201113	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -30*35 -2*15	m3	-1 080,00000		81,00	-87 480,00	Rozpočet
5	131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -1080,00000*0,5	m3	-540,00000		13,50	-7 290,00	Rozpočet
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -1080,00000*0,07	m3	-75,60000		112,50	-8 505,00	Rozpočet
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 230,37030 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 221,64560 Hodnota z bývalého odkazu. : 25 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 175,93760 Koeficient : 0,1	m3	718,24885	85,79	114,50	61 618,57	RTS 24/ II
8	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 175,93760	m3	175,93760	64,36	85,90	11 323,34	RTS 24/ II
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 230,37030 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 221,64560 Hodnota z bývalého odkazu. : 25 Koeficient : 0,1	m3	524,71749	15,14	20,20	7 944,22	RTS 24/ II
10	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : Zpětný zásyp odtěženým a vytřízeným materiálem kolem základových pasů : 221,6456- ((34,2)*(1,5)+(9,3*5)*(1,7))*0,88 Násyp ze stávajícího materiálu pod skladbu podlahy tl. 0,25 : 6*9,2*5*0,25	m3	175,93760		128,25	22 564,00	Rozpočet
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					20 127,53	
11	273313611	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : podkladní beton : -147*0,1 (34,2+9,3*5)*2,6*0,1	m3	6,28200		3 204,00	20 127,53	Rozpočet
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-820 463,99	
12	60013.x	D+M Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -12,5*36,0*0,6 -4*48+50)*0,9 -295*0,3 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1	m3	-633,93000		855,00	-542 010,15	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.02	Stavba přístřešku
R:	13	Zemní práce Skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	664861111RT4.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 0/63, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -0,5*(35,5*5,7) Koeficient zrtatné 10 %: 0,1	m3	-111,29250		1 251,00	-139 226,92	Rozpočet
					-101,17500 -10,11750			
14	664861111RT5.x	D+M Podklad z betonového recyklátu fr. 63/125, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : -0,5*(35,5*5,7) Koeficient zrtatné 10 %: 0,1	m3	-111,29250		1 251,00	-139 226,92	Rozpočet
					-101,17500 -10,11750			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					-45 775,95	
15	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	-1 525,86495		30,00	-45 775,95	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.02	Stavba přístřešku
R:	13-1	Odvoz a uložení zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-464 928,75	
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 215,50000	90,00	-109 395,00	Rozpočet
		koef. nakypření 1,1 :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -1080,00000*1,1		-1 188,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -25,00000*1,1		-27,50000			
2	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-18 232,50000	4,50	-82 046,25	Rozpočet
		+15 km :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -1215,50000*15		-18 232,50000			
3	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-2 431,00000	112,50	-273 487,50	Rozpočet
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -1215,50000*2		-2 431,00000			

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.03	Zpevněné plochy
R:	03	MPC Odvoz a uložení suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-562 196,25	
1	979082119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	-38 940,00000	4,50	-175 230,00	Rozpočet
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -1622,50000*24				-38 940,00000			
2	979089001	Poplatek za uložení	t	-1 622,50000	166,50	-270 146,25	Rozpočet
3	979083112	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	-1 622,50000	72,00	-116 820,00	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.03	Zpevněné plochy
R:	04	MPC Odvoz a uložení zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-643 677,41	
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 521,69600	90,00	-136 952,64	Rozpočet
2	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-22 825,44000	7,20	-164 343,17	Rozpočet
3	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-3 043,39200	112,50	-342 381,60	Rozpočet

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	06	Odvoz a uložení zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				-486 352,35	
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-1 334,30000	72,00	-96 069,60	Rozpočet
2	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-20 014,50000	4,50	-90 065,25	Rozpočet
3	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	-2 668,60000	112,50	-300 217,50	Rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **15** **Doplnění výztuže - ŽB deska**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		11 219,63
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		11 219,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 219,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	11 219,63 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne **13.1.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 209,01	99,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10,62	0,1
Cena celkem					11 219,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	15	Doplnění výztuže - ŽB deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 209,01	
1	273361921	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí	t	0,33556	33 403,90	11 209,01	Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část

D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

Začátek provozního součtu

50 : (322*2+46)*0,95

655,50000

51 : (225*2+226)*0,95

642,20000

-43,7-428,4

-472,10000

Konec provozního součtu

838,9*0,4/1000

0,33556

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,62	
2	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0,35416	30,00	10,62	Rozpočet