

Příloha č. 4 - Podklady

II/642 Brno, ul. Rokytova (Svatoplukova – Komprdova)

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky **12 m**
- provozní staničení **km 0,009 – 0,171**
- délka úseku **162 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **2 430 m²**
- frézování (10 cm) - **2 355 m² / 235,5 m³**
- frézování (5 cm) sanace – **270 m² / 13,5 m³**
- spojovací postřik - **5 130 m²**
- pokládka MODIFIK ACO 11+, 11S tl. 5 cm - **2 430 m² / 121,5 m³**
- pokládka MODIFIK ACL 16+, 16S tl. 5 cm - **2 430 m² / 121,5 m³**
- pokládka MODIFIK ACP 16+, 16S tl. 5 cm – **270 m² / 13,5 m³**
- geomříž – **270 m²**
- vybourání přídlažby z betonových desek - **300 m / 75 m² / 7,5 m³**
- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **230 m**
- zalití pracovních spár a u napojení na stávající povrch - **230 m**
- ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím) - **400 m**
- výšková úprava
 - uliční vpust' - **9 ks**
 - hrnce - **2 ks**
 - revizní šachta - **11 ks**
- VDZ v barvě i plastu:
 - čára V1a (0,125) - **200 m / 25 m²**
 - čára V2a (3/6/0,125) - **201 m / 67 m / 8,375 m²**
 - čára V2b (3/1,5/0,125) - **111 m / 74 m / 9,25 m²**
 - čára V2b (1,5/1,5/0,125) - **30 m / 15 m / 1,875 m²**
 - V5 - **6,5 m²**
 - V7a - **63 m²**
 - V9a šipka vlevo - **5 ks / 7,5 m²**
 - V9a šipka vpravo - **4 ks / 6 m²**
 - V13 – **64 m² / 32 m²**
 - slepecké pásy v místě přechodu (pouze v plastu) - **18 m**
- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady

