LEGENDA:

ozn.	místnost	plocha
1.01	ZÁDVEŘÍ	1,94 M²
1.02	CHODBA	10,18 M²
1.03	POKOJ	12,21 M²
1.04	KOUPELNA	2,61 M²
1.05	POKOJ	11,46 M²
1.06	KOUPELNA	2,57 M²
1.07	CHODBA	4,41 M²
1.08	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	3,17 M²
1.09	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	1,06 M²
1.10	WC	0,91 M²
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,40 M²
1.12	OBYTNÝ PROSTOR	34,75 M²
1.13	SKLAD	23,19 M²

ozn.	místnost	plocha
1.14	ZAZDĚNÝ SKLAD	7,83 M²
1.15	ZAZDĚNÝ SKLAD	10,08 M²
1.16	CHODBA	13,94 M²
1.17	POKOJ	18,49 M²
1.18	KOUPELNA	3,28 M²
1.19	POKOJ	19,36 M²
1.20	KOUPELNA	2,98 M²
1.21	POKOJ	5,49 M²
1.22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,50 M²
1.23	SKLAD	14,11 M²
1.24	PRŮJEZD	23,29 M²
1.25	ZPEVNĚNÁ PLOCHA NÁDVOŘÍ	68,69 M²
1.26	TRÁVNÍK	51,14 M²
1.27	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,29 M²

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO Z CPP
- DOZDÍVKA KONSTRUKCÍ Z CPP NA MVC
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 100MM NA MVC
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 125MM NA MVC
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 150MM NA MVC
- NOSNÉ ZDIVO TL. 450MM NA MVC
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM – POJEZDOVÁ
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM TL. 160MM, MINERÁLNÍ VATA
  SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI = 0,035W/m2.K
  VČETNĚ ZAKLÁDACÍ LIŠTY, VÝZTUŽI HRAN A ROHŮ A KOTVENÍ DO PODKLADNÍ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30M, JMENOVITÉ SVĚTLOSTI HADICE 19MM A VYDATNOSTI MIN.0,3 l/s; PROSKLENÁ NEREZ DVÍŘKA

POZNÁMKA:
- ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI NOVĚ BUDOVANÝCH PŘEKLADŮ Z OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE ZAJIŠTĚNA VÁPENOU NEBO VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU NA KOTVENÉM KERAMICKÉM PLETIVU TL. 30MM)
- ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD SCHODIŠTĚM (1.08) BUDE ZAJIŠTĚNO NATAŽENÍM RABICOVÝM NEBO KERAMICKÝM PLETIVEM A OMÍTKOU MIN. TL. 13MM
- UMÍSTĚNÍ HLÁSIČŮ POŽÁRU DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI 1.04, 1.06, 1.10, 1.18, 1.20 A 1.22

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE, 50 Hz, 400V.AC–TN.C.S
OCHRANA před ÚRAZEM EL. PROUDEM:
ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM od ZDROJE
DOPLŇKOVÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a POSPOJOVÁNÍM
ČSN 33 2000–4–41 ed.2
PROSTŘEDÍ : AB 5 – VEŠKERÉ VNITŘNÍ PROSTORY 1.NP DOMU

NOVÁ ELEKTROINSTALACE CELOPLASTOVÝMI VODIČI pod OMÍTKOU, LV LIŠTÁCH a v SDK STĚNÁCH a PODHLEDECH.
ELEKTROINSTALACE ve STÁVAJÍCÍCH PROSTORÁCH ZŮSTÁVA PŮVODNÍ a dle POTŘEB UPRAVENÁ NOVÉMU STAVU.
VÝŠKA SPÍNAČŮ a OVLADAČŮ +1.200mm nad PODLAHOU
VÝŠKA ZÁSUVEK OZNAČENÁ na VÝKRESE
STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ DOMU ozn. "RMS" DOPORUČUJI DEMONTOVAT a VYMĚNIT na NOVÝ, v PLASTOVÉ ROZVODNICI s PARAPETEM +1.200mm.
JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ KONTROLOVAT PRŮŘEZ STÁVAJÍCÍHO VODIČE od ROZVÁDĚČE MĚŘENÍ ozn."RE" do ROZVÁDĚČE DOMU ozn."RMS".
MIN. PRŮŘEZ VODIČE AYKY–J 5x16mm2 nebo CYKY–J 5x10mm2.
POD ROZVÁDĚČEM "RMS" MUSÍ BÝT OSAZENÁ NOVÁ HOP SBĚRNICE v KRABICI KO125E/EQ02 s PARAPETEM +600mm nad PODLAHOU.

S V Í T I D L A:
A – ZÁŘIVKOVÉ, ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO typ LLY 418 KP.EP
B – STROPNÍ, PŘISAZENÉ typ AURA 10, E–25BT14/014
C – PŘISAZENÉ SVÍTIDLO typ FLORA 5, E–15DU14/128

EV/xx – VENTILÁTOR do 50W/230V.AC
t – VENTILÁTOROVÉ RELÉ SMR–T

POZNÁMKA:
VZHLEDEM k TOMU, že PŘÍPRAVA TUV NEBUDE v EL. AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH–BOILERECH, DOPORUČUJI ZMĚNU SAZBY.

STÁVAJÍCÍ SAZBA "C 25"
NOVÁ SAZBA "C 02d"

ZMĚNA 3

0,000 = STÁVAJÍCÍ VÝŠKA PODLAHY V 1.NP Č.P. 34 OSTROV U MACOCHY

ELEKTROTECHNICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
Slatinská 3893/1, 636 00 Brno
IČ.: 114 71 824, tom.sedlacek@volny.cz
tel.: 548 531 328, 723 630 514

VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL
ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK	ING. VOJTĚCH PAROLEK	ING. VOJTĚCH PAROLEK	ING. ARCH. MARIE ŠKVAŘILOVÁ Tel: + 420 776 126 777, 776 227 747 e-mail: marie_skvarilova@email.cz www.marieskvarilova.cz sídlo firmy: Loužky 355, 679 21 Bořitov IČO 756 32 993

INVESTOR	JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 12, 679 62 KŘETÍN			
STAVBA	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14 A NOVOSTAVBA PARKOVIŠTĚ	STUP. PROJEKT. DOKUMENTACE	DPS	
OBJEKT	SO 01 - BYT, SO 02 - UBYTOVÁNÍ	DATUM	11.5.2015	
		FORMÁT	A 1	
ČÁST	D.1.4.G - SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ	Č.ZAKÁZKY	35/2014	
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP	1:50	D.1.4.G-03	