



KUJMXOQA1J5J



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor investic  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 70297/2025

Sp. zn.:

S - JMK 42896/2025 OINV

Vyřizuje:

Bc. Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

5

Počet příloh:

3

Datum:

viz podpis

**Informace o zadavateli:**

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace IV, V, VI a VII****Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

**Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života**

Předmětem veřejné zakázky je přístavba mateřské školy a základní školy Kyjov, Za Humny provozovatele Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádosti dodavatele doručené dne 07.05.2025 a 09.05.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. Současně zadavatel uveřejňuje revizi části PD a upřesňuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, čímž mění zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ. Dále zadavatel mění zadávací dokumentace opravou předchozí odpovědi v rámci vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužením lhůty pro podání nabídek.

**Dotaz č. IV/1:***Dobrý den, prosím o doplnění a upřesnění zadávací dokumentace:**Výplň pozice P/5 nelze vyrobit z plastu. Výška barevného HST portálu vyrobitelná z plastu je max.2500 mm.***Odpověď č. IV/1:**

Zadavatel je přesvědčen, že požadavky na materiál i rozměry lze splnit.

Dotaz č. IV/2:

*V oddíle UT počet termostatických hlavice neodpovídá počtu otopných tělese.*

Odpověď č. IV/2:

Upřesnění rozporu PD Ústřední teplovodní vytápění a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v množství termostatických hlavice:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr D.1.4.1 Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika, Díl 734 Armatury dochází k opravě položky č. 186, popis položky Hlavice ovládání ventilů termostat, opravené množství 32 ks.

Díl	734	Armatury		
186	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	32,00000

Dotaz č. IV/3:

*V oddíle ZTI v soupisu rozebrání ploch ze silničních panelů není uvedena další manipulace s panely vč. uložení. Uvedte.*

Odpověď č. IV/3:

Rozebrání ploch ze silničních panelů z plochy v množství 162 m<sup>2</sup>, jedná se přípravu území k provádění sítí areálových rozvodů; v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr D.1.4.1 Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika, Díl 11 Přípravné a přidružené práce, položka číslo 3 bude ceněna včetně zpětné montáže, dochází k opravě popisu, množství beze změny.

Díl	11	Přípravné a přidružené práce		
3	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů, včetně zpětné montáže	m2	162,00000

Dotaz č. IV/4:

*Na střeše je umístěna venkovní solární sprcha, která není v soupisu uvedena. Počet střešních vpustí 2ks v soupisu neodpovídá 12ks v PD výkresu střechy a odvodnění.*

Odpověď č. IV/4:

D+M venkovní sprcha není předmětem PD Vodovod a kanalizace a výkazu výměr. Součástí vodovodu je pouze přívod SV vyvedený na střechu.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr D.1.4.1 Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika, Díl 721 Vnitřní dochází k opravě množství položky číslo 50 popis položky Vtok střešní pro plochou zelenou střechu, vyhříváný.

Díl	721	Vnitřní kanalizace		
50	721234104RT1	Vtok střešní pro plochou zelenou střechu, vyhříváný	kus	12,00000

Dotaz č. IV/5:

*S ohledem na charakter vznesených dotazů se domníváme, že pokud zadavatel bude měnit či doplňovat položky výkazu výměr, měl by v rámci vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace poskytnout aktualizovaný výkaz výměr, který tyto změny zahrnuje.*

Odpověď č. IV/5:

Zadavatel přikládá aktualizovaný Soupis prací k ocenění-Revize 05/2025, zahrnující změny na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace doručených ke dni 09.05.2025.

Dotaz č. V/1:

*Dobrý den, prosím o doplnění a upřesnění zadávací dokumentace:*

*V soupisu venkovních hliníkových žaluzií je požadavek na elektropohon. V projektové dokumentace a výkazu elektroinstalace chybí příprava k jednotlivým žaluziím. Chtěli bychom požádat o doplnění.*

*Děkujeme za odpověď.*

Odpověď č. V/1:

Venkovní hliníkové žaluzie budou na dálkové ovládání, součástí dodávky elektropohonu bude volný 2m kabel CYKY-J 3x1,5. Přívodní kabely k jednotlivým žaluziím budou vedeny z rozvaděče RP2, který bude doplněn o jističe 3 ks B10S-1, dále rozvodem v podhledu, v místě žaluzie bude na vnitřním obvodovém zdivu kabel ukončen nad podhledem v instalační krabici na povrch vč. svorek (pro připojení vývodu pohonu žaluzie). Zatažení a připojení kabelu od pohonu je součástí dodávky žaluzie. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 786 Zastiňovací technika dochází k upřesnění popisu položky č. 283, D+M venkovní hliníkové žaluzie, elektropohon připojovací kabel od pohonu 2m, včetně dálkových ovladačů 20ks, množství beze změny, viz příloha.

Díl	786	Zastiňující technika		
283	769211001VC	D+M venkovní hliníkové žaluzie, elektropohon připojovací kabel od pohonu 2m, včetně zapojení, dálkový ovladač 20ks,	m2	69,16000
		P/1 : 28*1,3*1,9		69,16000

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr část D.1.4.2 Elektroinstalace dochází k upřesnění:

- 3 vývody B10A-1 v rozvaděči RP2, Díl 02 Rozvaděč přístavby RP2, položka č. 40 popis položky Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni, upravené množství 60 ks. Dále Pol. č. 42, popis Jistič 1 pólový 10A, char. B, upravené množství 13 ks,
- kabel CYKY-J 3x1,5 v délce 373m, Díl Instalace, položka č. 92 popis položky Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY), množství 673 m. Dále pol. č. 95 popis kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2, upravené množství 2153 m,
- 20 ks vrtání do 10 mm - vnitřní příčky + 28 ks průvrtů - obvodovým zdivem včetně zapravení, bude nově oceněna Díl 01 Instalace, položka č. 152, popis položky Koordinace s ostatními profesemi, upravené množství na 14 hod. a položka č. 153, popis položky Pomocné práce, upravené množství na 14 hod.,
- 28 ks instalačních krabic pro montáž na povrch vč. svorek (pro připojení vývodu pohonu žaluzie), bude nově oceněna Díl 01 Instalace, položka č. 150, nový popis položky Montáž instalačních krabic na povrch, množství na 4 hod.

Díl	02	ROZVÁDĚČ PŘÍSTAVBY RP2		
40	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	ks	60,00000
42	35822109	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	13,00000
Díl	01	INSTALACE		

92	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	673,00000
95	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	2 153,00000
150	HZS2221	Montáž instalačních krabic na povrch	hod	4,00000
151	V38	Instalační krabice na povrch včetně svorky a příslušenství	ks	28,00000
152	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	14,00000
153	HZS2221	Pomocné práce	hod	14,00000

Zadavatel přikládá revizi částí PD; PD Rozvody Revize 1 a PD Rozvaděč RP Revize 1.

Dotaz č. VI/1:

*Dobrý den, prosíme o upřesnění ZD:*

*V barevném řešení interiéru jsou nad všemi interiérovými dveřmi do chodby znázorněny po stropem prosklené nadsvětličky. Projektové dokumentace řeší jen standardní výšku interiérových dveří, prosíme o vysvětlení.*

Odpověď č. VI/1:

Platí PD ASŘ bez nadsvětlíků.

Dotaz č. VI/2:

*Počet umyvadel v soupisu celkem 8 ks neodpovídá projektové dokumentaci 16 ks vč. příslušenství a rozvodů. Klozetů je v soupisu 8 ks a v projektové dokumentaci 9 ks, prosíme o upřesnění.*

Odpověď č. VI/2:

Upřesnění pro PD ASŘ ZTI: platí výkresy ZTI.

Celkový počet umyvadel 14 ks standart rozměr 55 × 45 cm, 2 ks invalidní 64 × 55 cm. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem dochází k opravě množství standartních umyvadel na 10 souborů dle výkresu Půdorys 1. NP, současně jsou množstevně opraveny i položky s tím související. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem D.1.4.1 Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika, Díl 725 Zařizovací předměty dochází k opravě položek č. 104; 105; 115 a 121.

Celkový počet klozet závěsný 9 ks, z toho standart 7 souborů a invalidní 2 soubory. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem dochází k opravě množství klozet závěsný na 9 souborů dle výkresu Půdorys 1. NP, současně jsou množstevně opraveny i položky s tím související. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem D.1.4.1 Zdravotechnika, vytápění, plyn, vzduchotechnika, Díl 725 Zařizovací předměty dochází k opravě položek č. 101; 102; 103 a 114.

Díl	725	Zařizovací předměty		
101	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	9,00000
102	72509VD	Podomítkový modul k zazdění	soubor	9,00000
103	72510VD	Tlačítko pro závěsné WC (standard)	ks	9,00000
104	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé	soubor	10,00000
105	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	10,00000
114	725819402R00	D + Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	16,00000
115	725829201RT1	D + M baterie umyv..a dřezové nástěnné chromové	kus	16,00000
121	725860211R00	Sifon umyvadlový	kus	10,00000

Změna zadávací dokumentace č. VII/1:

Zadavatel upravuje odpověď č. II/4 z Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace II uveřejněné dne 05.05.2025. V písmeně c) zmíněné odpovědi zadavatel uvádí u položky č. 245, popis Z/7 - Ocelové zábradlí, 6550 x 1000 mm celkový počet 1 kpl, zatímco v tabulce zachycující opravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u této položky uvádí 2 kpl. Správně je množství 1 kpl, jak je v aktualizovanému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace IV, V, VI a VII.

**Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27.05.2025 v 10:00 hodin.**

**Dodavatelé jsou povinni tuto změnu zadávací dokumentace zapracovat do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude předložen v nabídce.** Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb k využití dodavateli při zpracování nabídky.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí odboru

Přílohy: PD Rozvody Revize 1

PD Rozvaděč RP Revize 1

Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr