



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1.PP

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA m ²	S.V. m	POVRCHY PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
0.01	SCHODIŠTĚ	7.30	5.44	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
0.02	VESTIBUL	35.90	2.42	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
0.03	ŠATNA	61.50	2.51	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
0.04	CHODBA	49.70	2.43	BETON	OMITKA	OMITKA	
0.05	DŘEVNÍK	6.70			OMITKA	OMITKA	
0.06	KOTELNA	49.30	4.56	BETON	OMITKA	OMITKA	
0.07	UHELNA	49.60	2.56	BETON	OMITKA	OMITKA	
0.08	SKLEP	30.10	2.56		OMITKA	OMITKA	
0.09	DÍLNA	26.00	2.52		OMITKA	OMITKA	
0.10	CHODBA	4.10	2.52	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.11	CHODBA	9.06	2.52	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.12	SPROCHA	4.20	2.52	KER. DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	
0.13	CHODBA	35.50	2.33	PRKNA	OMITKA	OMITKA	
0.14	BATERKÁRNA	11.20	2.38				
0.15	CHODBA	8.40	2.33	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.16	DÍLNA 2	16.50	2.59				
0.17	CHODBA	20.10	2.32	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.18	ŠATNA DVŮR	5.00	2.42	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.19	ŠATNA POSILOVNA	4.90	2.42	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.20	VESTIBUL	21.50	2.32	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
0.21	WC ZAMĚSTNANCŮ	1.60	2.32	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD V 1.5 M	OMITKA	
0.22	KLUBOVNA	63.80	2.65	KOBEREK	OMITKA	OMITKA	
0.23	ZÁZEMÍ	5.90	2.65	KER. DLAŽBA	KER. OKLAD V 1.5 M	OMITKA	
0.24	ŠATNA	2.60	2.65	PVC	OMITKA	OMITKA	
0.25	SCHODIŠTĚ	7.80		TERACCO	OMITKA	OMITKA	
0.26	GARÁŽ	47.10					
0.27	SKLAD	12.80					
0.28	SCHODIŠTĚ	9.10		TERACCO	OMITKA	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení úběben / zakrytí nábytkem a vybavením. Dále k odpojení pitné a teplé vody a cirkulace u ohříváče TUV. Dále dojde k demontáži otopných těles z místností předškolní WC a z WC chlapců v jednotlivých patrech a jejich uskladnění pro budoucí zpětnou montáž.

Bourací práce budou následující:

- demontáž zařizovacích předmětů, u umyvadel z úběben, kiozky z WC a umyvadel z předškolní WC
- odstranění obkladů u umyvadel / učeben a obkladů a dlažby z WC
- v 1 pp bude lokálně odstraněna podlaha v rozsahu viz výkresové šedé
- u hlavního uzavíratelny vody (1 pp - 0.12) odstraněno umyvadlo a sprcha včetně dělicí příčky a vpusť - zabetonováno
- v klubovně (1 pp) demontována linka a horní skříňky
- u WC zaměstnanců v 1 pp odstraněny zařizovací předměty a obklad a dlažba
- budou vysekány drážky pro stoupací potrubí. Police drážek je navržena v trase stávajících stoupáček pokud není na výkrese zaznamenáno jinak.
- odstranění vnitřního hydrantu
- odstranění části podlahy a výkop pro šachtu u přívodu pitné vody

Odvoz suší na skládce.

POZNÁMKY

- NEJEDNÁ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ
- JEJEN S PŘÍMÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZAPÍSEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENÍSE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVÁDĚNÉ BEZ PŘÍMÝHO ODSOUHLASENÍ
- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Včetně POUKROVÝCH ÚPRAV, KOTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBÍHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDRŽIVĚ KONSTRUKCE NESENE A PAK NESOUČÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DODRŽENY PŘEDPISY BOZP
- VZHLÉDEM K NEPROVEDENÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLÁDÁNE, V RÁMCI AUT. DOZ. BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO

+0,000 = 241.08 Bp

PROJEKTANT ČÁSTI:	Zodpovědný projektant čládek:	PROGETTO Brno s.r.o.
PROGETTO Brno s.r.o.	Ing. Ludvík Chadima	Šrovcova 425/1, 602 00 Brno
Šrovcova 425/1, 602 00 Brno	Vypracoval:	IČO 043 89 981
tel. 777 156 200	Ing. Filip Balcar	www.progetto-brno.cz
Investor:	Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,	Stupeň:
Alce:	Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královské Pole 612 00	Datum:
Objekt:	GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Formát:
Část:	SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ	Zakázkové číslo:
Výkres:	ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	PB-P-06/19
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.PP		Měřítko
		Číslo výkresu
		1:100
		D.1.1-10

TENTO VÝKRES PŮDORYS BOURÁNÍ JE ZÁKONNĚ Č. 131/2000 Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON), OPRAVNĚNÝM VÝKRESU A NÁVRHŮM JE VLASTNOSTÍ AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NEVÝKRESU JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ A JINÁ NÁM UŠETŘENÉ ROZESÍLÁNÍ.