



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1.NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA	S.V.	POVRCHY	STĚNY	STŘEP	POZN.
1.01	VSTUPNÍ HALA	42.63	4.05	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
1.02	SATNA	71.45	2.77	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
1.03	VRÁTNICE	6.30	3.98	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.04	SCHODIŠTĚ	8.30		TERACCO	OMITKA	OMITKA	
1.05	KABINET 08	16.40	3.55	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
1.06	JIDELNA	58.10	3.55	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.07	KUCHYNĚ	32.16	3.61	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAJ V. 1.8M	OMITKA	
1.08	VÝDEJ JIDEL	6.26	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
1.09	AULA	82.50	3.66	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
1.10	DIVŮR						
1.11	POKOJ	18.60	2.87				
1.12	OBÝVACÍ POKOJ	25.50	2.87				
1.13	KUCHYNĚ-JIDELNA	17.80	2.87				
1.14	KOMORA						
1.15	KOUPELNA	4.60	2.87				
1.16	ZÁDVEŘÍ	3.30	2.87				
1.17	WC	1.30	2.87				
1.18	NĚMECKÁ KNIHOVNA	47.10	3.12	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
1.19	SCHODIŠTĚ	35.70		TERACCO	OMITKA	OMITKA	
1.20	SKLAD	11.80	3.36	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
1.21	MALÝ DVŮR	106.30	#TYPE	BETON			
1.22	KABINET TV	18.20	4.22	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
1.23	NÁŘADOVNA	18.30		VLVSY			
1.24	MALÁ TĚLOCVIČNA	34.90	4.18	KOBEREC			
1.25	VELKÁ TĚLOCVIČNA	209.50	8.86	VLVSY			
1.26	VSTUPNÍ HALA	9.30	4.19	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
1.27	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ-ZENY	5.10	4.19	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAJ V. 2.1M	OMITKA	
1.28	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ-MUŽI	5.10	4.19	KER.DLAŽBA	KER.OBKLAJ V. 2.1M	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÁ PODLAHA - VÍZ POPS NA VÝKRES

BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení úbehu / zakrytí nábytkem a vybavení. Dále k odpojení větve pitné a teplé vody a okenice. Dále dojde k demontáži otopných těles z místností předstíní WC a WC v jednotlivých patrech.

Bourací práce budou následující:

- demontáž stávkových předstíní, tj. umyvadla z úbehu, kizety z WC a umyvadla z předstíní WC
- odstranění dvíhových kizet z kizy na WC 4np (4.11, 4.14) viz výkres
- odstranění obkladů z úbehu a obkladů a dlažby z předstíní WC a z WC v jednotlivých patrech
- v předpokládané tloušťce 80 mm odstranit podř (a 40 mm náspu) pod dlažbou v předstíních WC a na WC (1.41-1.43)
- odstranění ríkosový podřek na WC a předstíních WC
- v předstíních WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách
- posuv dvíř z předstíní WC v 1np (1.41) do 1.42 - vybourání nového otvoru
- vybourání příčky z předstíní WC ženy (1.43, 2.40, 3.19) na WC a z předstíní WC zaměstnanců na WC (1.40, 2.37, 3.16, 4.12) v patrech 1np-4np dle výkresové části dokumentace
- na WC muži (1.42, 2.39, 3.18, 4.15) dojde k odstranění překladů jednotlivých kiz WC
- v 1np (1.40) bude vybourána podřah na WC do hloubky a v rozsahu viz výkresová část pro umocnění položení nového potrubí
- budou vyplekány drážky pro stoupací potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících stoupáček.
- odstranění a zpětné zapravení dřevěného obkladu v chodbě (1.39)
- demontáž hydrantu, tj. vybourání skříně a její zapravení omítkou jako riko pro osazení nové hydrantové skříně

Odvoz suti na skládku.

POZNÁMKY

- NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

- POZICE STOUPAČÍCH POTRUBÍ A DRÁŽEK VE STOPĚ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ. NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ K VÝLU ZAMEZENÍ KOLIZÍ S ŽEBRY STŘEPŮ

- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ I EN S PŘÍMÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPÍSEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU

- PROJEKTANT NENÍSE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU. PROVÁDĚNÍ BEZ PŘÍMÉHO ODSOUHLASENÍ

- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KOTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDRÍVE KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUČÍ

- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DOORZENY PŘEDPISY BOZP

- VZHLÉDEM K NEPROVEDĚNÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLÁDÁNE DLE ZJIŠTĚNÍ Z 1 ETAPY. V RÁMCÍ AUT.DOZ. BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Ludvík Chadima

Výpracoval:
Ing. Filip Balcar

PROGETTO Brno s.r.o.
Srovnání 42561, 636 00 Brno
www.progetto-brno.cz
tel. 777 156 200

Stupeň:
DPS
Datum:
03/2025
Formát:
12x A4
Zakázkové číslo:
PB-P-12/25

Investor:
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00

Alor:
GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ

Objekt:
ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres:
Měřítko
Číslo výkresu

1:100

D.1.1-11

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Ludvík Chadima

Výpracoval:
Ing. Filip Balcar

PROGETTO Brno s.r.o.
Srovnání 42561, 636 00 Brno
www.progetto-brno.cz
tel. 777 156 200

Stupeň:
DPS
Datum:
03/2025
Formát:
12x A4
Zakázkové číslo:
PB-P-12/25

Investor:
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00

Alor:
GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ

Objekt:
ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres:
Měřítko
Číslo výkresu

1:100

D.1.1-11

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Ludvík Chadima

Výpracoval:
Ing. Filip Balcar

PROGETTO Brno s.r.o.
Srovnání 42561, 636 00 Brno
www.progetto-brno.cz
tel. 777 156 200

Stupeň:
DPS
Datum:
03/2025
Formát:
12x A4
Zakázkové číslo:
PB-P-12/25

Investor:
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00

Alor:
GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ

Objekt:
ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres:
Měřítko
Číslo výkresu

1:100

D.1.1-11

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Ludvík Chadima

Výpracoval:
Ing. Filip Balcar

PROGETTO Brno s.r.o.
Srovnání 42561, 636 00 Brno
www.progetto-brno.cz
tel. 777 156 200

Investor:
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00

Alor:
GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ

Objekt:
ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres:
Měřítko
Číslo výkresu

1:100
D.1.1-11

TEXT VÝKRESU POUŽITÝ DLE ZÁKONA Č. 183/2003 Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON). OPRAVNÁ TATO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE VLASTNOSTÍ AUTORA.
BEZ SOUHLASU AUTORA NEVÝKRESU TATO DOKUMENTACE NEPOUŽÍVAT A ANI JINAK VĚSTĚNĚ ROZŠÍŘOVAT.