



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 3.NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	S.V. m	POVRCHY PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
3.01	VESTIBUL	89.80	4.08	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
3.02	STUDOVNA	70.50	3.63	VLYSY	OMITKA	OMITKA	
3.03	ÚČEBNA 208	49.90	3.63	VLYSY	OMITKA	OMITKA	
3.04	KABINET 1	36.00	3.75	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.05	ŽÁKOVSKÁ KNĚHOVNA	32.80	3.75	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.06	KABINET 2	27.50	3.74	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.07	ÚČEBNA 212	57.80	3.74	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.08	ÚČEBNA 213	63.80	3.74	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.09	ÚČEBNA FYZIKY	65.60	3.74	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.10	KABINET 3	30.90	3.70	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.11	KABINET 4	38.50	3.70	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.12	KABINET 5	13.70	3.70	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
3.13	SKLAD	6.70	3.70	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
3.14	LABORATOR FYZIKY	44.70	3.70	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.15	CHODBA	213.30	3.87	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
3.16	WC ZAMĚSTNANCŮ	4.74	3.86	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.17	WC MUŽŮ	6.55	3.86	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.18	WC MUŽŮ - PŘEDŠÍN	11.63	3.86	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.19	WC ŽENY	5.00	3.86	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.20	ÚČEBNA 201	53.70	3.63	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.21	ÚČEBNA 202	53.40	3.68	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.22	ÚČEBNA 203	53.30	3.65	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.23	ÚČEBNA 204	61.10	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
3.24	WC ŽENY - PŘEDŠÍN	19.25	3.82	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.25	WC ŽENY - PŘEDŠÍN	8.60	3.89	KER.DLAŽBA KER.OBLAD V 1.9M	OMITKA	OMITKA	
3.26	CHODBA	125.70	3.89				
* - ODSTRANĚNÍ POOLAHY V MÍSTNOSTECH NA 2S DESKU (PŘEDPOKLAD POTĚR TL. 80 MM-40 mm násep)							

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE

BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení úběhu / zakrytí nábytkem a vybavení. Dále k odpojení větve pitné a teplé vody a cirkulace.

Dále dojde k demontáži otvorných těles z místností předšín WC a z WC divky v jednotlivých patrech.

Bourací práce budou následující:

- demontáž zařizovacích předmětů, š, umyvadla z učeben, klozety z WC a umyvadla z předšín WC

- odstranění ovládnutí křidel z WC 4np (4.11, 4.14) viz výkres

- odstranění obkladů z úběhu a obkladů a dlažby z předšín WC a z WC v jednotlivých patrech

- v předpokládané touloucí 80 mm odstraní potěr (a 40 mm násep) pod dlažbou v předšín WC a na WC (3.16-3.19)

- odstranění rákosový podhled na WC a předšín WC

- v předšín WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách

- posun dveří z chodby do předšín WC v 1np (1.41) - vybourání nového otvoru

- vybourání příčky z předšín WC ženy (1.43, 2.40, 3.19) na WC a z předšín WC zaměstnanců na WC (1.40, 2.37, 3.16, 4.12) v patrech

1np-4np de výkresové části dokumentace

- na WC muži (1.42, 2.39, 3.16, 4.15) dojde k odstranění předšín jednotlivých kol WC

- budou vysekány drážky pro stoupací potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících stoupaček není-li zakotveno na výkresu jinak.

- demontáž hydrantů t.j. vybourání skříně a její zapravení omítkou jako niky pro osazení nové hydrantové skříně

Odvaz suli na skládce.

POZNÁMKY

- NEJEDNÁ O SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POZICE STOLPACÍCH POTRUBÍ A DRÁŽEK VE STOPĚ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PRO ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ KVŮLI ZAMEZENÍ KOLIZÍ S ŽEBRY STROPŮ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PŘESNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPISEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENÍSE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PŘESNÉHO OSOULASENÍ
- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KOTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBÍHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDRŽIVĚ KONSTRUKCE NESNĚNÉ A PAK NESOUCÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DOORŽENY PŘEDPISY BOZP
- VZHLÉDEM K NEPROVEDENÍ SONDO DO POOLAH JSOU SKLADBY POOLAH PŘEDPOKLADANÉ DLE ZJIŠTĚNÍ Z 1 ETAPY, V RÁMCÍ AUT. DOZ.
- BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO
- POZICE STOLPACŮK / DRÁŽEK DLE PATRA POD

+0,000 = 241.08 Bp

PROJEKTANT ČÁST:	Zodpovědný projektant číst:	PROGETTO Brno s.r.o.
PROGETTO Brno s.r.o.	Ing. Ludvík Chadima	Šrovnova 425/1, 636 00 Brno
Šrovnova 425/1, 636 00 Brno	Vypracoval:	IČO 043 89 981
tel. 777 156 200	Ing. Filip Balcar	www.progetto-brno.cz
Investor:	Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,	Stupeň:
Alce:	Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00	Datum:
Objekt:	GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Formát:
Část:	SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole	Zakázkové číslo:
Výkres:	SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ	PB-P-12/25
	ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 3.NP		Měřítko
		Číslo výkresu
		1:100
		D.1.1-13

TENTO VÝKRES POULAHY ODRAŽENÍ DLE ZÁKONA Č. 131/2008 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON), OPRAVNĚNÍ, TOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE VLASTNOSTÍ AUTORA. BEZ SOULASKU AUTORA NEBO VÝKRESU TOTO DOKUMENTO VOPROUŠI A JAK NIKAM VĚŠENÉ ROZBĚHAT.