STÁVAJÍCÍ LEHKÁ SPORTOVNÍ HALA (ATLETIKA)

B1

B

Stávající kabely UK budou demontovány, zataženy do elektroinstalačních trubek a zaseknány pod omítku.

Přidána klávesnice EZS, stávající kabel libérnice ukončen v klávesnici, od ústředny proveden nový kabel.
Kabely UC, ZS, MR přepojeny na novou trasu.

Stávající kabely UK budou ukončeny v novém dat. rozvaděči, kde budou ukončeny v novém DVR.

DR-2

Stávající kabely UK budou demontovány, zataženy do elektroinstalačních trubek a zaseknány pod omítku.