

CELOPLOŠNÁ SANACE SPODNÍ STAVBY (OPĚR, PILÍŘŮ, ÚL. PRAHŮ)

- OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU 1000 BARŮ
- ODSEKÁNÍ ODTRŽENÝCH HRAN ÚP A DOČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH PLOCH
- NAVRTÁNÍ A VLEPENÍ DODATEČNÉ VÝZTUŽE SPODNÍCH HRAN ÚP
- OBROUŠENÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE OD KOROZE + PASIVAČNÍ NÁTĚR
- HRUBÉ SANACE SPODNÍCH HRAN ÚP A OSTATNÍCH PLOCH V TL. 40 MM
- CELOPLOŠNÁ SANACE SPODNÍ STAVBY V TL. 10 MM (95%) A V TL. 20 MM (5%)

CELOPLOŠNÁ SANACE NOSNÉ KONSTRUKCE

- OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU 1000 BARŮ
- ODSEKÁNÍ ODTRŽENÝCH KRYCÍCH VRSTEV A DOČIŠTĚNÍ
- OBROUŠENÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE OD KOROZE + PASIVAČNÍ NÁTĚR
- HRUBÉ SANACE ODTRŽENÝCH HRAN A OSTATNÍCH PLOCH TL. 40 MM
- CELOPLOŠNÁ SANACE NK V TL. 10 MM (80%) A V TL. 20 MM (20%)

CELOPLOŠNÁ SANACE ŘÍMS

- OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU 1000 BARŮ
- ODSEKÁNÍ ODTRŽENÝCH KRYCÍCH VRSTEV A HRAN NA PODHLEDECH ŘÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTŮ, DOČIŠTĚNÍ
- OBROUŠENÍ VÝZTUŽE OD KOROZE + PASIVAČNÍ NÁTĚR
- HRUBÉ SANACE ODTRŽENÝCH HRAN V TL. 40 MM
- CELOPLOŠNÁ SANACE HORNÍ PLOCHY ŘÍMS V TL. 10 MM
- CELOPLOŠNÁ SANACE FASÁD OCHRANNÝM NÁTĚREM

ODVRTÁNÍ 2 KS OTVORŮ ODVODNĚNÍ IZOLACE
VLEPENÍ PLASTOVÝCH TRUBEK ODV. IZOLACE
PŘED PROVÁDĚNÍM SANACE NK

PŘESPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY V POLI 2
VČ. ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽENÉ MALTY A VYČIŠTĚNÍ SPÁR

VYBOURÁNÍ ROZPADLÉHO OPEVNĚNÍ PILÍŘŮ P2,P3 (KÁMEN DO BETONU)
PROVEDENÍ NOVÉHO OPEVNĚNÍ PILÍŘŮ P2,P3 KAMENNOU DLAŽBOU
TL. 200 MM DO BETONU TL. 150 MM
TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM DLAŽEB

ODKOP NÁNOSŮ U KRAJŮ OPĚR + ODKOP SVAHŮ PRO OPEVNĚNÍ KŘÍDEL
OPEVNĚNÍ KŘÍDEL KAMENNOU DLAŽBOU TL. 200 MM DO BETONU TL. 150 MM
TERÉNNÍ ÚPRAVY

MOST 41317-2 STOŠÍKOVICE - STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1/2

MOST 41317-2 STOŠÍKOVICE - STAVEBNÍ ÚDRŽBA

SCHÉMATICKÝ VÝKRES DLAŽEB

