

Číslo smlouvy objednatele: 400/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1237/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 23/2025/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 385/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/4133 A III/3967 LODĚNICE PRŮTAH, 1.STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED] tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2024, dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- fakturace dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

26 223 803,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


1. Vyčíslení méněprací

Ve Zlíně, dne



Bc. Eliška Nádvorníková
jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE



V Brně, dne



29.05.2025
07:24:51

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚPRACÍ

Projekt : **III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, 1.stavba**

		Dodatek č. 2 - TDK 1			Dodatek č. 3 - TDK 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
SO 101.2	Silnice III/4133 - km 0,339-1,038	16 096 711,27	11 243,02	0,00	16 107 954,29	0,00	-916 816,61	15 191 137,68
SO 101.2.1	Silnice III/4133 - km 0,339-1,038 (zpevněné plochy)	1 770 575,00	0,00	0,00	1 770 575,00	0,00	-14 062,00	1 756 513,00
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	233 250,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	0,00	233 250,00
SO 301.D1, D1-1	Odvodnění silnice III/4133 (km 0,000-1,084) a III/3967 (km 0,000-0,287)	8 901 043,13	404 414,15	0,00	9 305 457,28	0,00	-918 044,00	8 387 413,28
SO 801.2	Sadové úpravy km 0,339-1,038	251 490,00	0,00	0,00	251 490,00	0,00	0,00	251 490,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		27 253 069,40	415 657,17	0,00	27 668 726,57	0,00	-1 848 922,61	25 819 803,96

		Dodatek č. 2 - TDK 1		Dodatek č. 3 - TDK 2				
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH
Popis								
Ostatní náklady		281 930,60	0,00	0,00	281 930,60	0,00	-81 930,60	200 000,00
Vedlejší náklady		204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		485 930,60	0,00	0,00	485 930,60	0,00	-81 930,60	404 000,00

		Dodatek č. 2 - TDK 1			Dodatek č. 3 - TDK 2			
Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH	
Finanční náklady projektu celkem	27 739 000,00	415 657,17	0,00	28 154 657,17	0,00	-1 930 853,21	26 223 803,96	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

SWECO III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, 1.stavba

SO 000.a

- 81 930,60

Objekt:

01 III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah

Objekt:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

SO 000.a Ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce				- 81 930,60	
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	- 1,000	81 930,60	- 81 930,60	
			Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách na SO 101.2, SO 101.2.1, SO 301.D1, D1-1					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

SWEKO III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, 1.stavba

Objekt:

01 III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah

Rozpočet:

SO 101.2 Silnice III/4133 - km 0,339 - 1,038

SO 101.2

- 916 816,61

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				- 24 244,65	
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 161,631	150,00	- 24 244,65	
			ZEMINA A KAMENÍ					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	1		Zemní práce				- 150 964,24	
9	113178		ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč. očištění, vozovka dlažebn kostka 10/10/10 dle zaměření 420,2 m3 odvoz na SÚS Mikulov	M3	- 122,662	540,00	- 66 237,48	
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku					
10	11317B		ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA dopočet km skládka SÚS středisko Mikulov	tkm	- 3 189,212	5,00	- 15 946,06	
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
20	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	- 71,523	505,00	- 36 119,12	
			hloubení rýh s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	- 71,753	25,00	- 1 793,83	
			nevhodná nebo přebytkčná zemina na recyklační skládku					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 27,230	900,00	- 24 507,00	
			násypy šterkodrtí fr. 0/32					

			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
23	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 6,425	990,00	- 6 360,75	
			obspy potrubí štěrkopiskem fr. 0/4 přípojek a provizorního potrubí km 0,340 min. 30cm nad vrch potrubí					
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obspůů neodečítá					
	4		Vodorovné konstrukce				- 1 156,32	
31	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	- 1,168	990,00	- 1 156,32	
			štěrkopískové lože fr. 0/4 pod přípojky UV a provizorní potrubí DN25C					
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	5		Komunikace				- 421 995,40	
39	572123		INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	- 529,600	25,00	- 13 240,00	
			infiltrační postríků 1,0 kg/m2 viz příloha C.1.4.1(2) vzorové příčné řezy					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postríky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
40	572213		SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 529,600	21,00	- 11 121,60	
			spojovací postríků 0,5 kg/m2 viz příloha C.1.4.1(2) vzorové příčné řezy					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postríky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
41	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	- 529,600	260,00	- 137 696,00	
			obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 4cm viz příloha C.1.4.1(2) vzorové příčné řezy					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postríky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
42	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	- 529,600	440,00	- 233 024,00	
			ložná vrstva z ACL 16+ v tl. 7cm viz příloha C.1.4.1(2) vzorové příčné řezy					

			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
48	587202	i	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	- 15,930	660,00	- 10 513,80	
			<i>předláždění v místě propustku v km 0,340: 10,62*1,5 = 15,930 [A]</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
49	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	- 41,000	400,00	- 16 400,00	
			předláždění vozovky u obecního úřadu, očištění vybourané dlažby a pokládka zpět km 0,650 a km 0,715 předláždění chodníků pro výškové dorovnání, staničení viz technická zpráva vozovka u obecního úřadu 41 = 41,000 [A] - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
	7		Přidružená stavební výroba				- 116 080,00	
50	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	- 180,000	150,00	- 27 000,00	
			rezervní chráničky pro kabely cetin DN 110					
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					
51	702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	- 220,000	400,00	- 88 000,00	
			ochrana kabelů dělenou chráničkou DN110 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
52	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	- 180,000	6,00	- 1 080,00	
			výstražná folie na chráničky kabelů cetin 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž folie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					
	8		Potrubí				- 14 868,00	
54	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	- 10,620	1 400,00	- 14 868,00	
			provizorní potrubí pro propustek km 0,340 DN 250 SNĚ položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	9		Ostatní konstrukce a práce				- 187 508,00	
59	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	- 23,000	1 500,00	- 34 500,00	
			viz příloha C.1.7.1. dopravní značení					
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
62	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	- 18,000	1 750,00	- 31 500,00	
			viz příloha C.2.6. dopravní značení					
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					

63	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	- 133,250	280,00	- 37 310,00	
			obnova vodorovného značení plastem viz příloha C.2.6. dopravní značení					
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
65	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	- 103,000	570,00	- 58 710,00	
			silniční obruby 15/25 do lože z C20/25 XF3 viz příloha C.2.4 vzorové příčné řezy					
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
73	96636	i	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	- 10,620	2 400,00	- 25 488,00	
			betonový propustek v km 0,340 bourání propustku vč. podkladních vrstev a obetonování, suť 0,7 m3/m včetně odvozu na skládku <i>10,620 = 10,620 [A]</i>					
			položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

SWECO III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, 1.stavba

SO 101.2.1

- 14 062,00

Objekt:

01 III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah

Rozpočet:

SO 101.2.1 Silnice III/4133 - km 0,339 - 1,038 (zpevněné plochy)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		Ostatní konstrukce a práce				- 14 062,00	
19	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	- 6,250	280,00	- 1 750,00	
			obnova vodorovného značení plastem viz příloha C.2.6. dopravní značení značení š. 125mm 50*0,125 = 6,250 [A]					
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
20	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	- 21,600	570,00	- 12 312,00	
			silniční 15/25 obruby do lože z C20/25 XF3 viz příloha C.1.4.1(2) vzorové příčné řezy					
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

SWECO III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah, 1.stavba

Objekt:

01 III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah

SO 301.D1, D1-1

- 918 044,00

Rozpočet:

SO 301.D1, D1-1

Odvodnění silnice III/4133 (km 0,000-1,084) a III/3967 (km 0,000-0,287)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Zemní práce				- 295 104,00	
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp potrubí a šachet materiálem do úrovně paraplaně šterkodrtí ŠD 0/32, hutnitelnost na 95% PS viz příloha C.5.4 Vzorový příčný řez uložením potrubí - PP	M3	- 73,000	900,00	- 65 700,00	
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp šterkopiskem do výšky min. 30cm nad vrch potrubí viz příloha C.5.4 vzorový příčný řez uložením potrubí - PP	M3	- 229,404	1 000,00	- 229 404,00	
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá					
	4		Vodorovné konstrukce				- 458 240,00	
14	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton z C 12/15 pod šachty a pod ŽB potrubí	M3	- 114,560	4 000,00	- 458 240,00	
			uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtzuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtzuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních žel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtzuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
	8		Potrubí				- 164 700,00	
37	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	- 18,000	3 900,00	- 70 200,00	

		jádrové vrty a mechanická sedla pro npaojení přípojek UV a k dešťovým svodům viz příloha č. C.5.3.1 a C.5.3.2 podélné profily					
		- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.					
38	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	- 21,000	4 500,00	- 94 500,00	
		jádrové vrty a mechanická sedla pro npaojení přípojek UV a k dešťovým svodům viz příloha č. C.5.3.1 a C.5.3.2 podélné profily					
		- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.					