

SOUPIS PRACÍStavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)**Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.a Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
3	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,000	-----	-----
4	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)**Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.b Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
2	00002.R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
6	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
7	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
8	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
9	00016.R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,000	-----	-----
10	00017.R	Havarijní plán	KPL	1,000	-----	-----
11	00018.R	Povodňový plán	KPL	1,000	-----	-----
12	00019.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
13	00020.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora - označení stavby. Zahrnuje naložení DZ ze skladu investora, montáž, demontáž a dovoz zpět na sklad investora	KPL	1,000	-----	-----
14	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu. Včetně povolení k uzavírkám a projednání s dotčenými orgány. Včetně stanovení dočasného dopravního značení. Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----

Specifikace

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění ochrany inženýrských sítí <i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)**

Objekt: **SO 101.1 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Okružní křižovatka						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za zeminu a kamení. ""Viz pol. č. 123735, 2,0 t/m3`"469,301*2,0 -37,167*2,0 = 864,268 [A] ""Viz pol. č. 132735, 2,0 t/m3`"56,8*2,0-28,72*2,0 = 56,160 [B] ""Viz pol. č. 133735, 2,0 t/m3` "31,875*2,0 = 63,750 [C] ""Viz pol. č. 17411, 2,0 t/m3, odečet materiálu co bude použit na zpětný zásyp` "(13,5*2,0) = 27,000 [D] Celkové množství A+B+C-D = 957,178 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	957,178	-----	-----
2	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za beton. ""Viz pol. č. 113185, dlažba, 2,3 t/m3` "58,926*2,3-(30,714+1,206+0,198+3,3)*2,3 = 54,068 [A] ""Viz pol. č. 113524, obrubník a lože, 2,3 t/m3` "334,7*0,08*2,3-(1,9+12,2+12,4)*0,08*2,3 = 56,709 [B] ""Viz pol. č. 113544, přídlažba a lože, 2,3 t/m3` "52,2*0,06*2,3 = 7,204 [C] ""Viz pol. č. 113554, lože jednořádku, 2,3 t/m3` "78,8*0,01*2,3-12,3*0,01*2,3 = 1,530 [D] ""Viz pol. č. 113564, lože dvouřádku, 2,3 t/m3`" 32,8*0,03*2,3 = 2,263 [E] ""Viz pol. č. 96687, vpust, 2,3 t/m3` "5*0,35 = 1,750 [F] Celkové množství = 123,524 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	123,524	-----	-----
3	014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU dm pol. 11130: (98,6*0,1)*2,0 = 19,720 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	19,720	-----	-----
1 Zemní práce						-----
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	98,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele ""Sejmutí drnu` 6,3+15,9+49,3+18,5+8,6" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení (192,8+13,0+21,1)*0,1-2,57 = 20,120 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,120	-----	-----
6	113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. ""20x20"" (67,1+4,8+38,2)*0,06-1,206 = 5,400 [A] ""30x40"" (295,2+8,1+111,1+249,2)*0,06-30,714 = 9,102 [B] ""vlnky"" (81,2+55,0)*0,06-3,3 = 4,872 [C] ""20x10"" (1,4+1,4+4,6+4,7)*0,06 = 0,726 [D] ""lčka"" (28,4+2,0+5,3)*0,06 = 2,142 [E] ""reliefní dlažba"" (3,5+5,6+7,4+3,9+4,0)*0,06-0,198 = 1,266 [F] Celkové množství = 23,508 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	23,508	-----	-----
7	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. ""Silniční obrubník"" 42,1+27,5+31,1+40,4+6,8+4+4+1,6+1,6+4,1+4,1+3,4+3,4+12,2-12,2 = 174,100 [A] ""Chodníkový obrubník"" 24,3+5,0+20,0+6,1+1,1+2,8+12,4-1,9-12,4 = 57,400 [B] ""obrubník ke kruhovým objezdům u ostrůvku"" 39,6+4,7+6,4+13,0+13,0 = 76,700 [C] Celkové množství = 308,200	M	308,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA (308,2*0,08*2,3)*3 = 170,126 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	170,126	-----	-----
9	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. ""Betonová přídlažba` 20,4+19,6+12,2" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	52,200	-----	-----
10	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA (52,2*0,06*2,3)*3 = 21,611 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	21,611	-----	-----
11	113554	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení. Odvoz betonového lože na skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele ""Žulový jednořádek"" 14,3+18,2+25,9+12,3-12,3 = 58,400 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	58,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	11355B	<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA</p> <p>odvoz kostek na skládku na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení dalších 5 km</p> <p>$(58,4*0,1*0,1*2,6)*5 = 7,592$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 	tkm	7,592	-----	-----
13	113564	<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení.</p> <p>Odvoz betonového lože na skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.</p> <p>""Žulový dvouřádek` 13,5+19,3"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M	32,800	-----	-----
14	11356B	<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA</p> <p>Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení dalších 5 km</p> <p>$(2*32,8*0,1*0,1*2,6)*5 = 8,528$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 	tkm	8,528	-----	-----
15	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p>""Frézování v tl. 11 cm` 1374,2*0,11"</p> <p>""Frézování po osazení obrubníku před mostem` $(4,1+6,2)*0,04+(2,1+3,1)*0,07$"</p> <p>""Frézování celého souvrství, předpokládaná tloušťka 17 cm` $(22,7+26,9+159,5+13,4+7,5+4,8*0,8+8,0*0,8)*0,17$"</p> <p>"Součet 192,779"</p>	M3	192,779	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. ""Odkopávky pod dlažbu, včetně odstranění lože u předláždění" " $3,2*0,19+0,8*0,19+106,9*0,19+7,7*0,19+67,5*0,19+19,3*0,15+360,8*0,04+82,4*0,04+7,0*0,04+7,7*0,04+8,7*0,19+293,3*0,04+46,0*0,19+8,0*0,19+54,4*0,19+79,0*0,04-(2,4+8,0)*0,19-(2,4+52,1)*0,19-(554,6+61,3+5,0)*0,04 = 56,544$ [B] ""Odkopávky pod dlažbu ostrůvku"" $11,0*0,29+41,4*0,29+11,1*0,29 = 18,415$ [D] ""Odkopávky prstenec a nároží" " $(99,9+17,9)*0,52 = 61,256$ [E] ""Odkopávky prstenec a nároží - výměna aktivní zóny"" $(99,9+17,9)*1,2*0,4 = 56,544$ [F] ""Odkopávky na větvi náměstí" " $(48,7+46,0)*1,1*0,37 = 38,543$ [G] ""Odkopávky na větvi náměstí - výměna aktivní zóny" " $(48,7+46,0)*1,2*0,4 = 45,456$ [H] ""Odkopávky pro rozšíření komunikace" " $(18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,5 = 86,320$ [I] ""Odkopávky pro rozšíření komunikace - výměna aktivní zóny" " $(18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,4 = 69,056$ [J] Celkové množství = 432,134	M3	432,134	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
17	132735	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.</p> <p>""Hloubení přípojek od vpustí, průměrná hloubka 1,3 m, šířka 0,8 m"" 27*1,3*0,8 = 28,080 [A]</p>	M3	28,080	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
18	133735	<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Část materiálu bude použita na zpěrný zásyp v položce 17411. Včetně odvozu na dočasnou skládku, zřízení skládky v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost přebytečného materiálu v režii zhotovitele.</p> <p>""Odkopávky kolem rušených vpustí` 4*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5)"</p> <p>""Odkopávky kolem výměny vpustí` 1*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5)"</p> <p>""Odkopávky pro nové vpusti` 5*(1,5*1,5*1,5)"</p> <p>"Součet 31,875"</p>	M3	31,875	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
19	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>13,5 m3 uloženo na mezzideponii pro zpětný zásyp, zbytek uložen na skládku</p> <p>z pol. 123735: 432,134 = 432,134 [A]</p> <p>z pol. 132735: 28,080 = 28,080 [B]</p> <p>z pol. 133735: 31,875 = 31,875 [C]</p> <p>Celkové množství = 492,089</p>	M3	492,089	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
20	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>"Zásyp šachet pro zrušených vpustí" 4*(1,5*1,5*1,5)"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	13,500	-----	-----
21	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"Obsyp vyměněné vpustí" 1*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5) = 3,000 [A]</p> <p>"Obsyp nových vpustí" 5*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5) = 15,000 [B]</p> <p>"Podsyp, obsyp a zásyp přípojek vpustí" 28,080 = 28,080 [C]</p> <p>Celkové množství = 46,080</p>	M3	46,080	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
22	18110 Specifikace	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>"405"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	405,000	-----	-----
23	18230A Specifikace	<p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>Rozprostření ornice pro středový ostrůvek pro dosažení požadované výšky</p> <p>47,5*0,3 = 14,250 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	14,250	-----	-----
24	18231A	<p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M</p> <p>rozprostření nakupované ornice: 12,1+6,2+7,5+18,5+8,3+16,1 = 68,700 [A]</p>	M2	68,700	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Zakládání -----						
25	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA ""výměna aktivní zóny pod prstenec a nároží, součinitel rozšíření 1,2, tl. 0,4 m` (99,9+17,9)*1,2*0,4" ""Výměna aktivní zóny pod novou konstrukci, součinitel rozšíření 1,3, tl. 0,4 m` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,4" ""Výměna aktivní zóny pod větví náměstí,součinitel rozšíření 1,2, tl. 0,4 m` (48,7+46,0)*1,2*0,4" "Součet 171,056" <i>Položka zahrnuje</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	171,056	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 ""Lože pod vpusti` 6*(1*1*0,15)"	M3	0,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
27	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>""Kačírek na dopravní ostrůvků na větví I` 40,2"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	40,200	-----	-----
5 Komunikace pozemní -----						
28	56144G	<p>SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM</p> <p>""SC 8/10, 170 mm, plocha měřena mezi stávajícím a novým obručným, 1,25 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků vrstev` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,25"</p> <p>""Po překopec pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"</p> <p>"Součet 176,24"</p>	M2	176,240	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
29	56145G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 250MM ""SC 8/10 tl. 210 mm, prstenec a nároží` 99,9+17,9" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	117,800	-----	-----
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ""Pod dlažbu chodníku"" 106,9+53,3+12,8+46,0+52,1+3,2+8,0+0,8+7,7+3,6+2,9 + 6,5+8,7+2,4+30-(8,0+2,4)- (52,1+2,4) = 280,000 [A] ""Větev náměstí"" 48,7+46,0 = 94,700 [C] ""Větev náměstí, spodní vrstva, součinitel příčného rozšíření 1,3"" (48,7+46,0)*1,3 = 123,110 [D] ""Po překopech pro inženýrské sítě"" 17,0*0,8 = 13,600 [E] Celkové množství = 511,410 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	511,410	-----	-----
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ""Prstenec a nároží, součinitel příčného rozšíření 1,25` "(99,9+17,9)*1,25 = 147,250 [A]	M2	147,250	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
32	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ""plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,4 je součinitel rozšíření vrstev` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,4" ""Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8,0+3,0)*0,8" ""Pod dlažbů ostrůvku větev I a III` 41,4+5,9+5,9+5,2+5,2" "Součet 262,16" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	262,160	-----	-----
33	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM "" U větve I` 9,7" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	9,700	-----	-----
34	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 ""Plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků vrstev, na SC` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3 " ""Větev náměstí` 48,7+46,0" ""Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8" "Součet 277,58" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	277,580	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	572214	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>""0,3kg/m2, pod vrstvu SMA` 4,1+6,2 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"</p> <p>""0,3 kg/m2, plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků vrstev, na ACP` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3"</p> <p>""Větev náměstí, 0,3 kg/m2 pod vrstvu SMA` 48,7+46,0"</p> <p>""Větev náměstí, 0,3 kg/m2, pod vrstvu ACL` 48,7+46,0"</p> <p>""Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"</p> <p>"Součet 1735,78"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	1 735,780	-----	-----
36	572224	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>""0,6kg/m2 na odfrézovaný povrch` 2,1+3,1 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"</p> <p>""0,6kg/m2 na infiltrační postřik` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3"</p> <p>""Větev náměstí, 0,6kg/m2, na infiltrační postřik` 48,7+46,0"</p> <p>"Součet 1625,74"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	1 625,740	-----	-----
37	574D66	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>""ACL 16S PMB, 70 mm` 2,1+3,1 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"</p> <p>""Větev náměstí, ACL 16S PMB, 70 mm` 48,7+46,0"</p> <p>"Součet 1453,1"</p>	M2	1 453,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ""ACP 16S, 60 mm, plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků vrstev` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3 " ""Větev náměstí, ACP 16S, 60 mm` 48,7+46,0" ""Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8" "Součet 277,58" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	277,580	-----	-----
39	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM ""SMA 11S PMB, 40 mm` 4,1+6,2+143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4" ""větev náměstí, SMA 11S PMB, 40 mm` 48,7+46,0" "Součet 1458,2" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 458,200	-----	-----
40	57B20	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU	M2	21,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Barevná úprava stávajícího asfaltového povrchu pro zvýraznění prostoru pro cyklisty. "11,0+10,0" <i>Položka zahrnuje:</i> - úprava stávající vozovky předepsaným způsobem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
41	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC ""Prstenec a nároží" 99,9+17,9" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	117,800	-----	-----
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ""Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hran)"" 106,9+53,3+12,8+46,0+52,1+346,7+77,2+293,3-554,6-52,1 = 381,600 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	381,600	-----	-----
43	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM ""Dlažba 20x10 na dopravním ostrůvku větev III" 41,4" ""Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hra) na ostrůvku větev III" 5,9" ""Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hra) na ostrůvku větev I" 5,9" "Součet 53,2"	M2	53,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
44	582614	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>""Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hran), červená, „nájezdy“ pro cyklisty"" 3,2+8,0-8,0 = 3,200 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	3,200	-----	-----
45	58261A	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>""Reliéfní dlažba 20x10"" 7,7+6,4+4,9+7,0+7,7+0,8+7,7+3,6+2,9 + 6,5+8,7+2,4-2,4-2,4 = 61,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	61,500	-----	-----
46	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>""Reliéfní dlažba na dopravním ostrůvku větev III` 5,2"</p> <p>""Reliéfní dlažba na dopravním ostrůvku větev I` 5,2"</p> <p>"Součet 10,4"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
47	587202	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</p> <p>""Předláždění na větvi na náměstí"" 14,2-5,0 = 9,200 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 	M2	9,200	-----	-----
48	587205	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC</p> <p>""Předláždění části dlažby u sjezdu k hasičské zbrojnici"" 3,5 = 3,500 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 	M2	3,500	-----	-----
8 Trubní vedení						-----
49	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>Včetně napojení do stávajících přípojek.</p> <p>""napojení vpustí, půdorysná délka, součinitel sklonu, kolen atd. 1,2` (1,7+10,5+0,9+5,2+4,2)*1,2"</p>	M	27,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
50	89470	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB</p> <p>Specifikace bude upřesněna při stavbě městem Židlochovice.</p> <p>"Výstavba nové šachty pro máj, včetně odkopávek, osazení, materiálu atd. 1"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření úložných ploch - izolační nátěry proti zemní vlhkosti - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
51	89712	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>"6"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	6,000	-----	-----
52	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>""Výšková úprava dle nového povrchu""</p> <p>""Šachty"" 14-8 = 6,000 [B]</p> <p>""Hydrany, šoupata atd."" 9-8 = 1,000 [C]</p> <p>Celkové množství = 7,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
53	9111A3	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.</p> <p>"20,5+15,2+7,6"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- demontáž a odstranění zařízení</p> <p>- jeho odvoz na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	M	43,300	-----	-----
54	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	55,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""Větev I"" ""A19, na stávající sloupky` 2" ""IP7, na stávající semafor` 1" ""IP7, na stávající sloupek` 1" ""P4, C1` 2" ""C7a,C7b,E13,E13` 4" ""IS3c,IS3c` 2" ""Větev II"" ""IS20, na stávající sloupek` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 4" ""IP6,IP7` 2" ""P4, C1` 2" ""C4` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 4" ""IP6,IP7` 2" ""IS5` 1" ""Větev III"" ""A19, na stávající sloupek` 1" ""C4a` 1" ""IP7, na stávající sloupěk` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 4" ""IS3c,IS3c` 2" ""P4,C1` 2" ""IS20` 1" ""C7a,E13` 2" ""B4,E14, na stožár VO` 2" ""IP6,IP7` 2" ""Větev IV"" ""C7a,C7b,E13,E13` 4" ""P4,C1, na stožár VO` 2" ""IP20a, na stožár VO` 1" ""IS3c, na stožár VO` 1" "Součet 55"				

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
55	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM ""Větev II"" ""opětovná montáž B12,E13,B28,E13` 4" ""Větev III"" ""Opětovná montáž IS22, IS24 na stožár VO` 7" ""Opětovná montáž C9a` 1" "Součet 12" <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	12,000	-----	-----
56	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""Větev I"" ""IS3c, IS24bl, IS3a, IS3a, ze stožáru VO` 4" ""IS9c, ze stožáru VO` 1" ""P2` 1" ""C4a na plastovém podstavci` 1" ""Větev II"" ""IP19 na stožáru VO` 1" ""IS20 a IS21b, na stožáru VO` 2" ""P4` 1" ""Dočasná demontáž značek ze sloupku B12,E13,B28,E13` 4" ""Větev III"" ""IS3a,IS3a,IS3b, IS24bp` 4" ""IS9c, na stožáru VO` 1" ""P2, na stožáru VO` 1" ""C9b, IS19c` 2" ""B4,E5,E14, na stožáru VO` 3" ""DOčasná demontáž IS22, IS24 ze stožáru VO` 7" ""Větev IV"" ""P3, na stožáru VO` 1" ""IS24b, IS3b, IS3c, IS3c, na stožáru VO` 4" ""IP19, na stožáru VO` 1" ""B4,E5,E14,E7b, na stožáru VO` 4" ""P4, na stožáru VO` 1" ""Dočasná demontáž C9a` 1" "Součet 45" <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
57	914566	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT NA PORTÁL ""Předpokládaná velikost 2x2 m, velikost bude upřesněna v realizační dokumentaci, 3ks IS9b`3*(2*2)""	M2	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihadí plošina) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
58	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ ""Větev II"" ""P4` 1" ""B12,E13,B28,E13` 1" "Součet 2" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
59	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""Větev I"" ""P4, C1` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 1" ""IS3c,IS3c` 1" ""Větev II"" ""B12,E13,B28,E13` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 1" ""IP6,IP7` 1" ""P4,C1` 1" ""C4` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 1" ""IP6,IP7` 1" ""IS5` 1" ""Větev III"" ""C4a` 1" ""C7a,C7b,E13,E13` 1" ""IS3c,IS3c` 1" ""P4,C1` 1" ""IS20` 1" ""C9a` 1" ""IP6,IP7` 1" ""Větev IV"" ""C7a,C7b,E13,E13` 1" "Součet 19" <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
60	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""Větev 1`" ""P2` 1" ""B28,E13,B12,E13` 1" ""Větev III" ""IS3a,IS3a,IS3b,IS24bp` 2" ""C9b, IS19c` 1" ""C9a` 1" "Součet 6" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
61	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ ""Kompletní konstrukce pro 3ks značky IS9b` 3" <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----
62	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA První fáze značení. ""viz pol. č. 915211 a pol. č. 915221` 61,800+66,509" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	128,309	-----	-----
63	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	61,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""Větev I"" ""V8c` 18,0" ""Větev II"" ""V8c` 14,0" ""V20` 3*1,0" ""V9a` 0,4" ""Piktogram kola na chodníku` 0,4" ""Větev III"" ""V8c` 18,0" ""Větev IV"" ""V13a` 4,5+1,5" ""Piktogram kola` 4*0,4" ""V9a` 1*0,4" "Součet 61,8" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
64	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ ""Odstranění VDZ na mostě` 76,0*0,25+48*0,125+25*0,67*0,125+15*0,5*0,125+13,0*0,5*0,125+72,0*0,125+74,0*0,25+7,5*0,5+7,0+6*1,2" ""Odstranění VDZ na náměstí` 16,5*0,125+14,5*0,125+2*1,2" "Součet 80,569" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	80,569	-----	-----
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	66,509	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		""Větev I` " ""V4 (0,125)` (45,5+45,5+7,5+7,0)*0,125" ""Větev II` " ""V4 (0,125)` (5,6+7,5+7,5)*0,125" ""Větev III` " ""V4 (0,125)` (40,2+9,1+9,2)*0,125" ""Větev IV` " ""V2b (1,5/1,5/0,25)` 6,8*0,5*0,25" ""V2b (3/1,5/0,25)` (81,3/4,5*3)*0,25" ""V4 (0,125)` (8,8+8,8+4,7+4,5)*0,125" ""V2b (3/1,5/0,125)` (10,3/4,5*3)*0,125" ""V1a (0,125)` 74,6*0,125" ""Okružní křižovatka` " ""V4 (0,25)` (3,0+2,2+3,8+10,2+1,7+2,3+1,4+3,3)*0,25" ""V2b (1,5/1,5/0,25)` (9,0+9,9+6,3+9,2+9,3+9,1+15,4)/3*1,5*0,25" "Součet 66,508" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
66	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 5,1+15,9+1,1+2,5+1,7+2,8+5,0+6,2+0,8+3,2+11,7+3,5+11,4-4,7-11,4 = 54,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	54,800	-----	-----
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	262,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"Snížený betonový obrubník" 4,0+5,0+6,7+5,0+5,0+5,0+5,0+1,7+5,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0-4,0-4,0 = 58,400 [A] "Přechodový obrubník levý" 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0-1,0-1,0 = 10,000 [B] "Přechodový obrubník pravý" 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0-1,0 = 9,000 [C] "Silniční obrubník přímý" 1,0+3,2+2,1+10,4+1,0+3,2+15,8+8,9+2,5+1,0+4,2+0,8+7,2+9,4+1,0+2,3+5,4+5,4+0,8+1,0+5,6+1,0+1,0+1,0+1,1+1,1+1,0+12,0+1,0+4,6+1,0+27,1 = 144,100 [E] 5,7+7,5+10,3+7,7+9,8-4,8-6,3 = 29,900 [F] "Silniční obrubník R0,5" 0,9+0,9 = 1,800 [G] "Silniční obrubník R1" 1,6+1,6 = 3,200 [H] "Silniční obrubník R2" 1,6 = 1,600 [I] "Silniční obrubník R5" 1,2+3,5 = 4,700 [J] Celkové množství = 262,700 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
68	91726	<p>KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ "45,9+3,0+14,8+3,6+2,5+3,6+14,7+2,5+2,1+6,5+0,7+0,4+0,9+0,6+6,1+1,3+0,3+6,0+1,5+0,5+1,7+5,0+0,3+2,5+2,5+3,8+9,2+13,0" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	155,500	-----	-----
69	96653	<p>ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "3,0" <i>Položka zahrnuje:</i> - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	3,000	-----	-----
70	96687	<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Odvoz betonových skruží na skládku. Odvoz a likvidace mříže v režii zhotovitele. "5"</p>	KUS	5,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
71	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. ""Výbourání šachty pro máj` 1" <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	-----	-----
72	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. V případě zájmu města bude odvezeno na jeho skládku. ""betonové sloupky` 12" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	12,000	-----	-----