


SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - DEMONTÁŽ WC, UMYVADEL, VÝLEVKY AJ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH A VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ AŽ NA NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI (LITÉ TERACO NA NOSNÉ KCI BUDE PONECHÁNO)
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ DVEŘNÍCH.
- BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A OMÍTEK
- BUDE DEMONTOVÁNO KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ POTRUBÍ A TOPENÍ VČETNĚ RADIÁTORŮ
- BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SVĚTLA.

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŘEDPOKLÁDAJÍ SE CIHELNÉ MATERIÁLY
- VYZNAČENÍ BOURANÝCH - RUŠENÝCH KONSTRUKCÍ



D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	<b>UNIPROJEKT s.r.o</b> Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http:// www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák	Ing. Veronika Dvořáková		
Obec : <b>Tišnov</b>	Kraj : <b>Jihomoravský</b>	Číslo zakázky:	23032
Investor : <b>Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov</b>		Stupeň projektu:	DSP,DPS
Akce : <b>MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.</b> Katastrální území Tišnov [767379]		Datum :	09.05.2024
		Měřítko :	1:75
		Formát :	2x A4
Stavební část : <b>PŮDORYS BOURÁNÍ 2NP JIŽNÍ ČÁST</b>		Číslo výkresu. :	<b>9</b>

SONDA DO KCE PODLAHY SP1, SP2

SKLADBA STÁVAJÍCÍ KCE PODLAHY DLE  
PROVEDENÉ SONDY CHODBA A MÍSTNOST 245

