

SOUPIS PRACÍStavba: **Mikrokoberec - III/37357 Pavlov - Benešov - Suchý po DI č. 1**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 délka stavby: 0,690 km 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
2	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
3	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Včetně projednání s dotčenými orgány. Vše v režii zhotovitele. 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
4	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Specifikace</i>	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **Mikrokoberec - III/37357 Pavlov - Benešov - Suchý po DI č. 1**Objekt: **SO 101 - Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290**Rozpočet: **[SO 101] - Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování stávajících vozovkových vrstev tl. 50 mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele 794,10*0,05 = 39,705 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku	M3	39,705	-----	-----
5 Komunikace						
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E k pol. č. 574A44 794,10 = 794,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	794,100	-----	-----
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze min. 0,20 kg/m2 k pol. č. 5732A 4498 = 4 498,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	4 498,000	-----	-----
4	5732A	MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15 položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 zaměřeno na stavbě 4498 = 4 498,000 [A]	M2	4 498,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje:</i> - odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik				
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11+ zaměřeno na stavbě 794,1 = 794,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	794,100	-----	-----
6	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115 včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - pročištění drážky - opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 319 = 319,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	319,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Pavlov - Benešov; km 6,457 - 7,290

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	208,250	-----	-----
8	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící čára V4: 0,125*833*2=208,250 0,125*833*2 = 208,250 [A] <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	208,250	-----	-----
9	915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení zaměřeno na stavbě vodící čára V4: 0,125*833*2=208,250 0,125*833*2 = 208,250 [A] <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	208,250	-----	-----
10	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 4498*2 = 8 996,000 [A] 794,1 = 794,100 [B] "Celkové množství "9790.100000 = 9 790,100 [C] <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	9 790,100	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **Mikrokoberec - III/37357 Pavlov - Benešov - Suchý po DI č. 1**Objekt: **SO 102 - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401**Rozpočet: **[SO 102] - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401						-----
1 Zemní práce						-----
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování stávajících vozovkových vrstev tl. 50 mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele (1015,50+24,00)*0,05 = 51,975 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku	M3	51,975	-----	-----
5 Komunikace						-----
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E k pol. č. 574A44 a 574C46 1015,50+24,00 = 1 039,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 039,500	-----	-----
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze min. 0,20 kg/m2 k pol. č. 5732A 15136 = 15 136,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	15 136,000	-----	-----
4	5732A	MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15 položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 zaměřeno na stavbě 15136 = 15 136,000 [A]	M2	15 136,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje:</i> - odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11+ včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 1015,50 = 1 015,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 015,500	-----	-----
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ pokládka na vyfrézované plochy 24 = 24,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	24,000	-----	-----
7	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	825,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115 včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - pročištění drážky - opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou <p>825 = 825,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Benešov - Suchý; km 8,728 - 11,401

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	668,250	-----	-----
9	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA nové vodorovné dopravní značení. zaměřeno na stavbě vodící čára V4: 0,125*2673*2=668,250 0,125*2673*2 = 668,250 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	668,250	-----	-----
10	915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení zaměřeno na stavbě vodící čára V4: 0,125*2673*2=668,250 0,125*2673*2 = 668,250 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	668,250	-----	-----
11	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění sanací po frézování + očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK zaměřeno na stavbě 15136,00*2 + 1039,50 = 31 311,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	31 311,500	-----	-----