

SOUPIS PRACÍStavba: **Mikrokoberec - III/4194 Slavkov - Vážany po DI č.1**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--|---------|---|-----|----------|-------|--------|
| SO 000 Ostatní a vedlejší náklady | | | | | | ----- |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | ----- |
| 1 | 00014.R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN 1 = 1,000 [A] | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 2 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Včetně projednání s dotčenými orgány. Vše v režii zhotovitele. 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 3 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | KPL | 1,000 | ----- | ----- |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Mikrokoberec - III/4194 Slavkov - Vážany po DI č.1**Objekt: **SO 101 - III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909)**Rozpočet: **[SO 101] - III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909)

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--|--------|--|----|------------|-------|--------|
| SO 101 III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909) | | | | | | ----- |
| 1 Zemní práce | | | | | | ----- |
| 1 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a likvidace v režii zhotovitele 1093,3*0,05 = 54,665 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku | M3 | 54,665 | ----- | ----- |
| 5 Komunikace | | | | | | ----- |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E k pol. č. 574A43 0,1*10933 = 1 093,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M2 | 1 093,300 | ----- | ----- |
| 3 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze min. 0,20 kg/m2 k pol. č. 5732A 5,8*1885 = 10 933,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M2 | 10 933,000 | ----- | ----- |
| 4 | 5732A | MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15 položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 zaměřeno na stavbě 5,8*1885 = 10 933,000 [A] | M2 | 10 933,000 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909)

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje:</i> - odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik | | | | |
| 5 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11 včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě: do 10 % celk. plochy 0,1*10933 = 1 093,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 093,300 | ----- | ----- |
| 6 | 577A2 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115 včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora: do 25 % z celk. délky - vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - pročištění drážky - opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 0,25*1885 = 471,250 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M | 471,250 | ----- | ----- |

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - III/4194 Slavkov - Vážany (od staničení km 0,024 - km 1,909)

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---|--------|---|----|------------|-------|--------|
| 9 Ostatní konstrukce a práce ----- | | | | | | |
| 7 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha | M2 | 235,625 | ----- | ----- |
| 8 | 915222 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ stávající nevyhovující vodorovné dopravní značení zaměřeno na stavbě středová čára: 0,125*1885=235,625 0,125*1885 = 235,625 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M2 | 235,625 | ----- | ----- |
| 9 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA nové vodorovné dopravní značení zaměřeno na stavbě středová čára: 0,125*1885=235,625 0,125*1885 = 235,625 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha | M2 | 235,625 | ----- | ----- |
| 10 | 93818 | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK zaměřeno na stavbě 10933*2+1093,3 = 22 959,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M2 | 22 959,300 | ----- | ----- |