

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 HRANICE PARDUBICKÉHO KRAJE – UHŘICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 53817

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě pochůzky před stavbou bylo rozhodnuto o provedení odláždění okolo propustku 374-12P na výtok z důvodu zjištěného vymílání zeminy,
- při provádění prací na rozhraní intravilánu a extravilánu předmětného úseku stavby byla zjištěna nefunkčnost příkopy v km 4,090 vlevo a to nedostatečné odvádění dešťových vod způsobené nižším dnem příkopy, než byla spodní hrana navazujícího propustku. Pro zlepšení odtokových poměrů byla potřeba úprava propustku a to jeho nahrazením a hlubším uložením,
- z důvodu zajištění bezpečnosti provozu bylo provedeno dosypání a zpevnění krajnic ve větším rozsahu, než PD předpokládala. Navýšené množství odpovídá geodetickému zaměření stavby,
- dle aktuálně zjištěné situace vyplynula nutnost navýšení výměry spojovacího postřiku pod vrstvou ACL. Vyrovnávka byla provedena v extravilánu na celou šířku silnice. Postřik je nutný ke spojení vrstev,
- pokládku ACO nebylo možné provést v intravilánu najednou na celou šíři vozovky z důvodu zachování průjezdu autobusové dopravy. Tudíž bylo nutné provedení středové pracovní spáry, dále bylo provedeno větší množství příčných spar pro napojení navazujících asfaltových vrstev, spáry byly geodeticky zaměřeny,
- vzhledem k aktuálně zjištěnému dobrému stavu dvou svislých povrchů bylo rozhodnuto o neprovedení opravy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 911 361,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Bruntále, dne


Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.



V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-6) a DODATKU Č. 1 SoD

**Projekt : II/374 Hranice Pardubického kraje -
Uhřice**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava komunikace	7 955 242,61	178 313,91	-13 952,00	8 119 604,52
SO 180	DIO	545 610,00	0,00	0,00	545 610,00
SO 190	Dopravní značení	218 604,79	0,00	0,00	218 604,79
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 719 457,40	178 313,91	-13 952,00	8 883 819,31

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		8 542,60	0,00	0,00	8 542,60
Vedlejší náklady		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		27 542,60	0,00	0,00	27 542,60

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	8 747 000,00	178 313,91	-13 952,00	8 911 361,91

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - MNP**

Objekt: **Změna č. 06 - SO 101 Oprava komunikace**

Rozpočet: **[Změna č. 06]/[6] - Úprava svislých ploch**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 06]/[6] - Úprava svislých ploch

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úprava svislých ploch						
62 Úpravy povrchů vnější						
15	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM "-1*(8)"	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - VCP**Objekt: **Změna č. 01 - SO 101 Oprava komunikace**Rozpočet: **[Změna č. 01]/[1] - Výustní objekt u propustku**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 01]/[1] - Výustní objekt u propustku

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Výustní objekt u propustku						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1 Zemní práce						
1	132738.NP1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			
2 Základy a zvláštní zakládání						
2	272313.NP2	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3			
91 Doplňující práce na komunikaci						
3	9182A.NP3	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - VCP**

Objekt: **Změna č. 02 - SO 101 Oprava komunikace**

Rozpočet: **[Změna č. 02]/[2] - Oprava propustku**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 02]/[2] - Oprava propustku

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Oprava propustku						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	T			
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T			
1 Zemní práce						
1	132738.NP1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			
4 Vodorovné konstrukce						
4	45157.NP4	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			
5 Komunikace						
5	56334.NP5	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			
91 Doplnující práce na komunikaci						
6	9183B3.NP6	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M			
96 Bourání konstrukcí						
7	966346.NP7	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - VCP**

Objekt: **Změna č. 03 - SO 101 Oprava komunikace**

Rozpočet: **[Změna č. 03]/[3] - Nezpevněné krajnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 03]/[3] - Nezpevněné krajnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3 Nezpevněné krajnice						
5 Komunikace						
11	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Část materiálu bude použit ze stavby pol. 11372 a část nakoupena	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - VCP**Objekt: **Změna č. 04 - SO 101 Oprava komunikace**Rozpočet: **[Změna č. 04]/[4] - Spojovací postřik**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 04]/[4] - Spojovací postřik

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Spojovací postřik						
5 Komunikace						
12	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK1 - II/374 Hranice Pardubického kraje - Uhřice - VCP**

Objekt: **Změna č. 05 - SO 101 Oprava komunikace**

Rozpočet: **[Změna č. 05]/[5] - Napojení na stávající stav**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 05]/[5] - Napojení na stávající stav

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Napojení na stávající stav						
1 Zemní práce						
5	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.	M			
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
21	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M			