

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 ŽATČANY PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Změna ceny:

- v místech naplánovaného protlaku bylo možné provést výkop přes komunikaci namísto protlaku. Změna představuje technologicky srovnatelné řešení při finanční úspoře,
- pro zajištění optimálního odvedení srážkových vod oproti sklonu v PD došlo lokálně k úpravě proměnného spádu stávajícího stavu podélného sklonu komunikace respektive k výškové úpravě nášlapů obrubníků podél komunikace a předláždění navazujících zpevněných ploch (chodníky, vjezdy viz DSPS) s ohledem na úpravu stávajících sjezdů, tak aby zpevněné plochy byly v souladu s platnými legislativními předpisy,
- při pochůzce na stavbě byla oproti předpokladu provedené diagnostiky vozovky v daném úseku zjištěna deformace stávajících asfaltových vrstev v pravém jízdním pruhu. Tento stav se projevil v rámci časového rozestupu mezi provedením samotné diagnostiky a zahájením stavebních prací. Projektantem stavby bylo navrženo provedení lokální sanace podloží. Po provedení zátěžové zkoušky v místě sanace byly naměřené hodnoty v souladu s normou,
- z důvodu změny podélného sklonu komunikace vznikla lokální místa s problematickým odtokem povrchových vod, proto bylo nutné doplnit předmětné uliční vpusti,
- po odstranění krytu a nestmelených podkladů v místě všech tří zálivů autobusových zastávek bylo provedením SZZ zjištěno neúnosné podloží na zemní pláni. Proto bylo nutné nad rámec PD provést v těchto zálivech sanaci pláně,
- při výkopových prací byla obnažena stávající historická studna, která zasahovala z 1/2 pod projektovanou komunikaci. S projektantem stavby byl navržen postup jejího zakrytí a zachování revizního vstupu do studny. Studna byla opatřena navrženou zákrytovou deskou v dimenzích nezbytných pro provedení příslušné konstrukce komunikace,
- v místě srpovitých krajnic bylo dle nevyhovujících výsledků zátěžových zkoušek zjištěno neúnosné podloží pro stavbu komunikace. Projektantem stavby bylo na základě zkoušek navrženo provedení lokální sanace podloží. Po provedení sanace byly změřené hodnoty vyhovující v souladu s normou,
- změna vznikla vlivem geodetického zaměření skutečného stavu krytu vozovky,

- z důvodu plynulého odtoku dešťových vod bylo nutné vytvořit průleh mezi zastávkou a přilehlou komunikací zároveň jasně vymezit prostor zálivů BUS. Z tohoto důvodu bylo provedeno kladení čtyřřádku z drobných žulových kostek do betonu, současně byl podél silničních a kaselských obrubníků v prostoru těchto zálivů zhotoven dvouřádek z drobných žulových kostek, který slouží jako ochranný prvek. Tento dvouřádek umožňuje bezpečné dojetí zhutňovací techniky až k hraně dlažby bez rizika poškození obrubníků. Tím bylo dosaženo rovnoměrného a kvalitního zhutnění asfaltových vrstev v celé ploše konstrukce,
- televizní kamerová prohlídka přípojek uličních vpustí nebyla provedena z důvodu, že stavba řešila technický stav těchto přípojek přímo v rámci stavebních prací při odkrytí uličních vpustí,
- v rámci stavby byl v maximální míře zapracován asfaltový vyfrézovaný recyklát do sanovaných prohlubovaných sanací a vrstvy RS CA, dle PD. Po dokončení prací bylo zbývající množství materiálu deponováno na staveništní (mezideponii). Z těchto mezideponií byly odebrány vzorky akreditovanou laboratoří (za domluvy AD, TDS a TDI) k provedení zkoušek výluhů dle metodiky ČSN EN a vyhlášek. Množství odváženého recyklátu je doloženo skutečným zaměřením stavu po ukončení frézovacích prací. Odvoz materiálu tedy představuje závěrečnou činnost, nutnou pro řádné dokončení stavby v souladu s podmínkami stavebního řízení a smluvních závazků,
- v průběhu realizace sanací došlo k odtěžení většího množství materiálu, než bylo původně uvedeno v projektové dokumentaci. Tento rozdíl byl způsoben nutností provedení roznášecích klínů větších rozměrů, které jsou nezbytné pro zajištění spolehlivého přenosu zatížení a celkové stability konstrukce. Vzhledem k reálným geotechnickým podmínkám na stavbě bylo provedení těchto konstrukčních prvků nezbytné, a to v souladu s požadavky platných technických norem (ČSN a EN), které upravují postupy při provádění sanací.

Změna termínu plnění:

- prodloužení lhůty pro Předání a převzetí geometrických plánů z důvodu dodatečných požadavků ze strany obce Žatčany.

II.

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30. 05. 2025
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 11. 08. 2025
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

32 089 410,77 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne




Ing. Pavel Borek

člen správní rady

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/416 Žatčany průtah

			Dodatek č.1		Dodatek č.2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/416	24 621 564,97	2 695 176,64		3 906 443,54	-446 808,52	30 776 376,63
SO 181	DIO	92 000,00					92 000,00
SO 451	Osvětlení přechodů	320 319,48			27 692,00	-64 399,84	283 611,64
I.Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS		25 033 884,45	2 695 176,64	0,00	3 934 135,54	-511 208,36	31 151 988,27

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší n. SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady SÚS	611 800,00					611 800,00
Vedlejší náklady SÚS	325 622,50					325 622,50
I.Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS	937 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937 422,50

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Rekapitulace celkem SÚS	25 971 306,95	2 695 176,64	0,00	3 934 135,54	-511 208,36	32 089 410,77

Změna stavby č. ZBV č. 09 Vícepráce č. 9

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 394 148,07 Kč

DPH: 82 771,10 Kč

Cena s DPH: 476 919,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 09

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,332		
1 Zemní práce						
13	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	221,000		
14	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	60,996		
5 Komunikace						
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	25,000		
39	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	37,580		
51	582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	67,880		
53	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,200		
54	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	218,200		
8 Potrubí						
58	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	11,000		
59	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000		
9 Ostatní konstrukce a práce						
69	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	52,000		
74	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	13,490		
NP Nové položky						
92	N10_91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	11,000		
93	N11_R1.91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ - ostrůvkové obrubníky R500m	m	8,000		

Změna stavby č. ZBV č. 10 Vícepráce č. 10

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 124 769,16 Kč

DPH: 26 201,51 Kč

Cena s DPH: 150 970,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 10

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,860		
3	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	87,500		
1 Zemní práce						
11	113325.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	10,500		
13	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	35,000		
17	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3,675		
19	123735.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	35,000		
24	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,500		
25	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	35,000		
2 Základy						
32	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	21,000		
33	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	112,000		
5 Komunikace						
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	10,500		
42	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	26,600		
54	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	6,500		

Změna stavby č. ZBV č. 11 Vícepráce č. 11

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 147 693,58 Kč

DPH: 31 015,65 Kč

Cena s DPH: 178 709,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 11

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	63,680		
1 Zemní práce						
10	113325	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	11,016		
22	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	22,500		
23	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,500		
24	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	11,016		
27	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,468		
28	17581.a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,100		
8 Potrubí						
55	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	9,000		
56	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000		

Změna stavby č. ZBV č. 12 Vícepráce č. 12

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 519 406,76 Kč

DPH: 109 075,42 Kč

Cena s DPH: 628 482,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 12

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	707,760		
1 Zemní práce						
11	113325.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	20,400		
19	123735.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	334,500		
24	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,400		
25	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	334,500		
2 Základy						
32	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	40,800		
5 Komunikace						
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,400		
42	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	24,480		

Změna stavby č. ZBV č. 13 Vícepráce č. 13

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 127 642,22 Kč

DPH: 26 804,87 Kč

Cena s DPH: 154 447,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 13

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,826		
1 Zemní práce						
96	N20_74A113	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU	M3	1,913		
NP Nové položky						
97	N13_R.003 89419	ZÁKRYTOVÁ DESKA S KÓNUSEM	ks	1,000		
98	N14_966145	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 8KM	M3	2,168		
94	N18_272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,913		
95	N19_631314	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,314		

Změna stavby č. ZBV č. 14 Vícepráce č. 14

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 61 348,12 Kč

DPH: 12 883,10 Kč

Cena s DPH: 74 231,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 14

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,000		
1 Zemní práce						
19	123735.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	28,000		
24	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,000		
2 Základy						
32	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	15,750		
5 Komunikace						
40	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	10,000		
42	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	10,500		

Změna stavby č. ZBV č. 15 Méněpráce č. 15

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -435 151,30 Kč

DPH: -91 381,76 Kč

Cena s DPH: -526 533,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 15

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
5 Komunikace						
43	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	-61,800		
45	57.X2.R1	VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA	KUS	-38,907		
46	57.X2.R2	VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA	KUS	-66,837		
47	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-396,030		
48	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-396,030		
49	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	-396,030		
50	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	-60,830		

Změna stavby č. ZBV č. 16.1 Vícepráce č. 16

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 181 904,34 Kč

DPH: 38 199,91 Kč

Cena s DPH: 220 104,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 16.1

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
9 Ostatní konstrukce a práce						
75	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	240,290		

Změna stavby č. ZBV č. 16.2 Méněpráce č. 16

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -3 476,72 Kč

DPH: -730,11 Kč

Cena s DPH: -4 206,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 16.2

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
9 Ostatní konstrukce a práce						
72	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-5,100		

Změna stavby č. ZBV č. 17 Méněpráce č. 17

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -8 180,50 Kč

DPH: -1 717,91 Kč

Cena s DPH: -9 898,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 17

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
8 Potrubí						
60	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-50,000		

Změna stavby č. ZBV č. 18 Vícepráce č. 18

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 182 270,78 Kč

DPH: 248 276,86 Kč

Cena s DPH: 1 430 547,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 18

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
1 Zemní práce						
25	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	442,000		
100	N16_12573A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	442,000		
101	N17_12573B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	10 464,000		
NP Nové položky						
99	N15_014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	273,600		

Změna stavby č. ZBV č. 19 Vícepráce č. 19

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/416**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/416**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **PIS PECHAL, s.r.o.**

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 167 260,51 Kč

DPH: 245 124,71 Kč

Cena s DPH: 1 412 385,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 19

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/416

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/416						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 860,240		
1 Zemní práce						
19	123735.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	979,070		
25	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	979,070		

Změna stavby č. ZBV č. 8.1 Vícepráce č. 8

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 451 - Osvětlení přechodů**

Rozpočet: **[SO 451] - Osvětlení přechodů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 27 692,00 Kč

DPH: 5 815,32 Kč

Cena s DPH: 33 507,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 8.1

Rozpočet: [SO 451] - Osvětlení přechodů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 451 Osvětlení přechodů						
2 C46M-Zemní práce						
13	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	8,000		
16	460071003.a	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř. 3	m3	4,800		
21	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	3,200		
27	460650124	Zřízení krytu vozovky z betonu prostého tl. do 20 cm	m2	1,500		
3 Materiál						
39	10.074.671	Trubka 50 rudá,balení 50m	m	8,000		
49	90001	kopaný písek	m3	0,800		

Změna stavby č. ZBV č. 8.2 Méněpráce č. 8

Stavba: **PD - II/416 Žatčany, průtah (SÚS), TDK2**

Objekt: **SO 451 - Osvětlení přechodů**

Rozpočet: **[SO 451] - Osvětlení přechodů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -64 399,84 Kč

DPH: -13 523,97 Kč

Cena s DPH: -77 923,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV č. 8.2

Rozpočet: [SO 451] - Osvětlení přechodů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 451 Osvětlení přechodů						
2 C46M-Zemní práce						
24	460300222	Protlačení trub průměru do 20 cm v hornině nesoudržné tř. 1-4	m	-8,000		
25	460510094	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 10cm	m	-16,000		