

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 291/2025/99
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 384/2025/99
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 612/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024, dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024, dodatku č. 2 ze dne 08. 01. 2025, dodatku č. 3 ze dne 11. 4. 2025 a dodatku č. 4 ze dne 29. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Odůvodnění:

Změna ceny

- při výkopu rýh pro dešťovou kanalizaci byly v trase výkopu zastiženy neočekávané velkorozměrové předměty – stará ocelová roura, železné slitky, betonové úlomky; bylo nutno provést jejich odstranění a následně zásyp výkopů po těchto předmětech,
- příplatek za lepivost zeminy nebyl součástí rozpočtu SO 07,
- provedení kotvení LEGO bloků nebylo součástí rozpočtu SO 02,
- provedení izolace proti pronikání zemní vlhkosti do dřevěné konstrukce haly – prodloužení životnosti dřevěných prvků,
- doporučení AD – doplnění výztuže do spádového betonu z důvodu zamezení vzniku prasklin ve spádovém betonu mezi základy SO 01 a odvodňovacím žlabem,
- nahrazení původního nakupovaného materiálu na zásypy materiálem získaným na místě tříděním výkopku – méněpráce ,
- provedení obkladu ukončení palisád u SO 01 z důvodu ochrany řezů palisád proti povětrnostním vlivům a částečně z důvodů estetických,
- odbočka na kanalizaci pro napojení dešťového svodu ze střechy přilehlého objektu plechových skladů; zřízení vpusti na ukončení odvodňovacího žlabu za objektem SO 02,

- v soupisu prací a v rozpočtu jsou položky montáže kanalizačních tvarovek, ale chybí zde dodávka těchto tvarovek,
- automatické ovládání – spínání a vypínání VO, tyto práce a dodávky nebyly součástí SoD,
- vyznačení maximální skladovací výšky soli nebylo součástí SoD; označení ochranného pásma NN vyplynulo z revize NN.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

43 597 019,41 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 5 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne


V Brně, dne



Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena dle SoD	TDK1-dodatek č.2		Nová cena	TDK2-dodatek č.3		Nová cena	TDK3-dodatek č.4		Nová cena	TDK4-dodatek č.5		Nová cena
			VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP		VCP	MNP	
SO.01	Stavba skladu posypové soli	27 959 025,86	5 772,95		27 964 798,81	1 800 494,46	-4 882 077,66	24 883 215,61			24 883 215,61	344 986,70	-1 007 053,56	24 221 148,75
SO.02	Stavba přístřešku	7 679 990,21			7 679 990,21	463 511,77	-1 697 076,32	6 446 425,66			6 446 425,66	44 588,17		6 491 013,83
SO.03	Zpevněné plochy	6 949 003,55	38 049,43	-261 478,33	6 725 574,65	1 522 778,60	-2 281 299,85	5 967 053,40	261 633,60		6 228 687,00			6 228 687,00
SO.04	Přípojka NN včetně rozvodů	60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44			60 860,44
SO.05	Přeložka podzemního vedení NN	60 396,97	77 130,36	-29 228,85	108 298,48			108 298,48			108 298,48			108 298,48
SO.06	Přeložka venkovního osvětlení	263 105,56			263 105,56			263 105,56			263 105,56	31 460,13		294 565,69
SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu	4 494 884,10			4 494 884,10	427 360,68	-760 796,16	4 161 448,62	2 491 282,68	-1 489 050,00	5 163 681,30	159 813,92		5 323 495,22
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00			868 950,00
Celkem za stavbu		48 336 216,69	120 952,74	-290 707,18	48 166 462,25	4 214 145,51	-9 621 249,99	42 759 357,77	2 752 916,28	-1 489 050,00	44 023 224,05	580 848,92	-1 007 053,56	43 597 019,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_20** **Odstranění překážek ve výkopu kanalizace**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			30 354,39
PSV			8 994,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 348,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 348,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	39 348,39 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	25.4.2025 _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 814,39	30,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 540,00	47,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 994,00	22,9
Cena celkem					39 348,39	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_20	Odstranění překážek ve výkopu kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 814,39	
1	132301111	Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	23,03000	81,00	1 865,43	Rozpočet
		zvětšení výkopu - odlitky ze sléváren : 10,35		10,35000			
		Zvětšení výkopu - ocelové potrubí DN 500 : 12,68		12,68000			
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,03000	99,00	2 279,97	Rozpočet
3	59691001.x	Recyklát betonový 0/63, vč. dopravy	t	46,06000	166,50	7 668,99	Rozpočet
		23,03*2		46,06000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 540,00	
4	010110R	Odkopání slitků odlitků z výkopu, vybourání kladivem	h	10,00000	1 854,00	18 540,00	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 994,00	
5	767-4	Rozřezání potrubí ocelového	kpl	1,00000	8 994,00	8 994,00	Indiv
		Rozřezání ocelového potrubí DN 500, dl. 4000mm : 1		1,00000			
		2 pracovníci 2 dny - 16hod :					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_21** **Příplatek za lepivost - výkop retenční nádrže**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			56 311,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 311,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 311,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	56 311,08 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	9.5.2025 _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56 311,08	100,0
Cena celkem					56 311,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_21	Příplatek za lepivost - výkop retenční nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		56 311,08	
1	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	425,50000	39,11000	52,20	16 641,31	RTS 25/ I
		Položka č. 1 SO 07 : 851*0,5		425,50000				
2	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	181,00000	219,17000	292,50	39 669,77	RTS 25/ I
		Odkaz na položku č.2 SO 07 : 362*0,5		181,00000				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.02** **Stavba přístřešku**

Rozpočet: **ZL_22** **Kotvení LEGO Bloků**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			44 588,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 588,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 588,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	44 588,17 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	25.4.2025 _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 209,57	92,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 378,60	7,6
Cena celkem					44 588,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.02	Stavba přístřešku
R:	ZL_22	Kotvení LEGO Bloků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			0,74930		41 209,57	
1	274354015	Bednění prostupů pro spřežení LEGO bloků	kus	36,00000		485,00	17 460,00	Indiv
		6*5+6		36,00000				
2	278311061R01	Zálivka kotevních otvorů C 25/30 kamenivo Dmax 8mm do 0,02 m3	m3	0,90432		14 877,00	13 453,57	Indiv
		0,0314*12*2,4		0,90432				
3	311-2	D+M táhel prop spřežení LEGO Bloků	m	31,68000		325,00	10 296,00	Indiv
		2,4*12*1,1		31,68000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					3 378,60	
4	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	18,00000	187,70000	250,50	3 378,60	RTS 25/ I
		3,0*1,0*6		18,00000				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **ZL_23** **Izolace pod kotvící hranol palisád**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		0,00
PSV		9 675,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		9 675,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 675,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	9 675,34 CZK
----------------------------	---------------------

v _____ dne 22.5.2025	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			9 675,34	100,0
Cena celkem					9 675,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_23	Izolace pod kotvící hranol palisád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě			0,74930		9 675,34	
1	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	21,75000		67,50	1 468,13	Rozpočet
		145*0,15		21,75000				
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	7,25000	139,37	186,00	1 010,43	RTS 25/ I
		145*0,05		7,25000				
3	62852251	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	37,70000		185,00	6 974,50	Rozpočet
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,75000		21,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,25000		7,25000				
		Koeficient : 0,3		8,70000				
4	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,18654		1 191,60	222,28	Rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **ZL_24** **Kari sítě do spádového betonu za halou SO 01**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 252,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 252,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 252,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	7 252,18 CZK
----------------------------	---------------------

v

dne

19.5.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 245,31	99,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6,87	0,1
Cena celkem					7 252,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_24	Kari sítě do spádového betonu za halou SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 245,31	
1	273361921	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí	t	0,21690	33 403,90	7 245,31	Rozpočet

KY 85

40,71*1*1,2*4,44/1000

0,21690

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,87	
2	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0,22892	30,00	6,87	Rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **ZL_25** **Zpětný zásyp vytrízeným materiálem**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		-730 524,95
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-730 524,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-730 524,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-730 524,95 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	30.5.2025 _____ _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			134 918,89	-18,5
5	Komunikace	HSV			141 609,72	-19,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 007 053,56	137,9
Cena celkem					-730 524,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_25	Zpětný zásyp vytrízeným materiálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce			0,74930		134 918,89	
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	861,11111	89,17	119,00	76 785,28	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 861,11111		861,11111				
2	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	861,11111	67,51	90,10	58 133,61	RTS 25/ I
		Tonáž dle zaslaných podkladů : (820+320+410)/1,8		861,11111				
Díl: 5		Komunikace					141 609,72	
3	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez dodávky kameniva	m2	4 305,55556	32,89	43,90	141 609,72	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 861,11111*5		4 305,55556				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					-1 007 053,56	
4	60012.x	D+M Podklad z kameniva drceného fr. 0-32 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	-78,71950		1 035,00	-81 474,68	Rozpočet
		hutněno na požadované parametry						
5	60013.x	D+M Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 20 cm	m3	-1 082,54840		855,00	-925 578,88	Rozpočet
		hutněno na požadované parametry						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **ZL_26** **Obložení ukončení palisád**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			0,00
PSV			21 093,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 093,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 093,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	21 093,80 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	22.5.2025 _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 093,80	100,0
Cena celkem					21 093,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_26	Obložení ukončení palisád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 093,80	
1	T07.x	T07 D+M Obklad sloupů 05 - boční, modřínové desky, C24, 160x220 mm, tl. 30 mm, vč. kotvení, příslušenství, PÚ, dle PD	kus	427,00000	49,40	21 093,80	Rozpočet

- odolnost vůči agresivnímu prostředí

- tlakově impregnované

- vč. spojovacích prostředků

Začátek provozního součtu

15m2 : 15/(0,16*0,22)

426,13636

Konec provozního součtu

zaokrouhleno : 427

427,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_27** **Odbočka DN 160 na kanalizaci DN 400**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		7 333,18
PSV		6 988,74
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		14 321,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 321,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	14 321,92 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne **29.5.2025**

[REDACTED]

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			7 333,18	51,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 988,74	48,8
Cena celkem					14 321,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_27	Odbočka DN 160 na kanalizaci DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koeficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení			0,74930		7 333,18	
1	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,00000		889,20	889,20	Rozpočet
2	2865447010	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 400/160	kus	1,00000	6 443,98	8 600,00	6 443,98	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					6 988,74	
3	721110809	ULIČNÍ VPUŠTĚ BETONOVÁ DN600 S LITINOVOU MŘÍŽÍ A KOŠEM DN150 + MONTÁŽ	m	1,00000		197,10	197,10	Rozpočet
4	721211520	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 125 mříž litina 226x226	kus	1,00000		3 195,00	3 195,00	Rozpočet
5	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	1,00000	3 596,64	4 800,00	3 596,64	RTS 25/ I

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.07** **Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu**

Rozpočet: **ZL_28** **Dodávka kanalizačních odboček**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			49 832,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 832,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 832,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	49 832,53 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ [REDACTED] _____	dne	16.5.2025 _____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			49 832,53	100,0
Cena celkem					49 832,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.07	Rozvody kanalizace srážkových vod a vodovodu
R:	ZL_28	Dodávka kanalizačních odboček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ / Koefficient	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení			0,74930		49 832,53	
1	2865447000	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 160/160	kus	8,00000	309,09	412,50	2 472,72	RTS 25/ I
2	2865447001	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 200/160	kus	3,00000	618,17	825,00	1 854,51	RTS 25/ I
3	2865447003	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 250/160	kus	1,00000	1 577,28	2 105,00	1 577,28	RTS 25/ I
4	2865447006	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 315/160	kus	3,00000	2 225,42	2 970,00	6 676,26	RTS 25/ I
5	2865447010	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16, D 400/160	kus	1,00000	6 443,98	8 600,00	6 443,98	RTS 25/ I
6	28654470501	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 160	kus	12,00000	170,09	227,00	2 041,08	RTS 25/ I
7	28654470502	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 200	kus	7,00000	278,36	371,50	1 948,52	RTS 25/ I
8	28654470503	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 250	kus	4,00000	1 097,72	1 465,00	4 390,88	RTS 25/ I
9	28654470504	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 315	kus	8,00000	1 554,80	2 075,00	12 438,40	RTS 25/ I
10	28654470505	Spojka přesuvná kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 400	kus	3,00000	2 476,44	3 305,00	7 429,32	RTS 25/ I
11	2865447080	Koleno 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 160	kus	12,00000	146,86	196,00	1 762,32	RTS 25/ I
12	2865447082	Koleno 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 8-16 D 250	kus	1,00000	797,26	1 064,00	797,26	RTS 25/ I

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.06** **Přeložka venkovního osvětlení**

Rozpočet: **ZL 29** **Ovlávaní a napájení VO**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			30 551,57
PSV			908,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 460,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 460,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	31 460,13 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	19.5.2025 _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Instalační materiál II.	HSV			1 364,02	4,3
_6	Trubky a žlaby	HSV			7 907,04	25,1
E1	Rozvaděč RH - úprava	HSV			5 183,87	16,5
E2	Elektroinstalace	HSV			16 096,64	51,2
799	Ostatní	PSV			908,56	2,9
Cena celkem					31 460,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.06	Přeložka venkovního osvětlení
R:	ZL 29	Ovlávaní a napájení VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: E1		Rozvaděč RH - úprava				5 183,87	
1	Pol__1	40A/stykač	ks	1,00000	1 062,56	1 062,56	Indiv
2	Pol__2	Astro hodiny VO	sada	1,00000	4 121,31	4 121,31	Indiv
Díl: E2		Elektroinstalace				16 096,64	
3	Pol__3	Rozvaděč RP- úprava	soubor	1,00000	3 400,04	3 400,04	Indiv
4	Pol__4	Kabel CYKY-J 5x6	m	84,00000	151,15	12 696,60	Indiv
Díl: 5		Instalační materiál II.				1 364,02	
5	Pol__0014	Krabice pro propojení vodičů do 10mm ² , IP65, UV	ks	2,00000	682,01	1 364,02	Rozpočet
Díl: 6		Trubky a žlaby				7 907,04	
6	Pol__0018	Žlab 62/50 s konzolami	m	19,00000	416,16	7 907,04	Rozpočet
Díl: 799		Ostatní				908,56	
7	Pol__0035	Pomocný materiál - pásy, označení, ...	soubor	1,00000	908,56	908,56	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5873_1** **Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko**

Objekt: **SO.01** **Stavba skladu posypové soli**

Rozpočet: **ZL_30** **Nátěr čáry pro určení skladovací výšky**

Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno	IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
--------------------	---	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			0,00
PSV			30 436,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 436,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 436,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	30 436,77 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	23.05.2025 _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			30 436,77	100,0
Cena celkem					30 436,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	5873_1	Sklad posypové soli a inertních materiálů Blansko
O:	SO.01	Stavba skladu posypové soli
R:	ZL_30	Nátěr čáry pro určení skladovací výšky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 783		Nátěry				30 436,77	
1	7837833	Nátěr žlutý tronásobný - čáry určující skladovací výšku soli vč. plošiny $(33,025-5,04+22,28*2+33,025)*0,14$	m2	14,77980	1 150,00	16 996,77	Indiv
2	78378844	D+M popisů maximální výšky a ochranného pásma a rohových profilů Maximální výška : 12 Ochranné pásmo : 8 Rohová výstražná : 4	ks	24,00000	560,00	13 440,00	Indiv