



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 127092/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

3

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

08.09.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace XIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 03.09.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/XIII:

IO 249 vrtaná studna

Prosíme o doplnění ve výkaze požadovaného průměru vrtu i předpokládanou tloušťku konstrukce.

1.03	015	970051200R00T2	Jádrový vrt	kus	1,00
------	-----	----------------	-------------	-----	------

Odpověď č. 1/XIII:

Průměr jádrového vrtu je do 100 mm, tloušťka stěny 90 mm.

Dotaz č. 2/XIII:

Slaboproud

D.1.4.5 Zařízení slaboproudých instalací

- 1) IP kompak. kamera na úchytné body – znamená instalační podstavec pro kamery, montáž na stěně, přívod datového kabelu ve stěně nebo po stěně v trubkách?

- 2) V TZ se píše, že jako záznamové zařízení bude v RACKU instalován Slave server SBI užívaného centrálního kamerového systému organizace – ve VV nicméně není specifikováno. Prosíme o doplnění.
- 3) Dále je v TZ psáno, že dodávka kamer a systému nahrávání obrazu s kamer musí být kompatibilní se stávajícím BMS systémem SBI výrobce CGC a.s. a že Kamerový systém bude plně integrován do monitorovacího systému SBI instalovaného v centrále ZZS Bohunice, kdo bude nastavovat kamery a integrovat je do tohoto systému? ve VV není specifikováno.
- 4) SBI Portál, portálové řešení je speciálně navrženo pro zákazníky, kteří chtějí využívat služeb systému SBI, např.. PSN, EPS, kontroly vstupu, docházky, ale i řízení technologií v moderních digitálních domácnostech, jako řízení vytápění, osvětlení, zavlažování atd., bez investic do serverového hardwaru a bez starosti o údržbu. Díky unikátnímu konceptu je vhodné pro domácnosti, menší až střední společnosti a jejich manažery.....
Nikde není popsáno, kolik mají ZZS JmK nainstalovaných kamer a dalších prvků ostatních systémů. Nyní zde bude nových 18 kamer, zřejmě by si případné licence a PMA mělo dokupovat pracoviště ZZS JmK?
- 5) Bylo by možné upřesnit položky VV D.1.4.5 Zařízení slaboproudých instalací:

077	222300211R00	Forma pro kabel FTP	kus	378,00
		2*189 :		
		378		378,00
078	222112101R00	Ukončení kabelu FTP	kus	378,00
		2*189 :		
		378		378,00

jedná se pouze o krimpování?

Dále prosíme o upřesnění položek:

237	KAB096	Kabel napájecí 4x1.5	m	420,00
239	MR002	Jednotka zesilovače 100V s mixem, 180/120W	kus	1,00

Žádáme o upřesnění.

- 6) Nesedící VV D.1.4.5 Zařízení slaboproudých instalací na optiku.
Z VV vyplývá délka optického kabelu 250 m. Součet mikrotrubiček je 190 m, ale kalibrovat a tlakovat se má 530m?

040	222280251R00	Kabel FO univerzální distribuční v trubkách	m	250,00
041	KAB022	Kabel optický univ. SM 9/125um, LSOH, 4vl.	m	250,00
042	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	360,00
043	KAB082	Trubka 40mm HDPE	m	360,00
044	222086051R00	Mikrotrubička HDPE	m	170,00
045	KAB072	Mikrotrubička 10/6mm HDPE	m	120,00
046	KAB062	Mikrotrubička 10/6mm LSZH	m	50,00
047	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	530,00
048	222085401R00	Tlakování trubky HDPE	m	530,00

Odpověď č. 2/XIII:

- ad 1) Položka zahrnuje montáž instalačního podstavce pro kamery, montáž na stěně, přívod datového kabelu ve stěně a veškeré práce pro kompletní montáž kamerové soupravy.

- ad 2) V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je to zahrnuto v části D.1.4.7. BMS.
- ad 3) V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je to zahrnuto v části D.1.4.7. BMS. Nastavení a integrace je součástí D.1.4.7. BMS.
- ad 4) V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou licence zahrnuty v části D.1.4.7. BMS a bude je dodávat zhotovitel.
- ad 5) K položkám 077 a 078 – zahrnuto krimpování a kompletní ukončení datových kabelů.
K položkám 237 a 239 – jedná se o kabel pro vedení rozhlasu a zesilovač, více je uvedeno ve standardech a technické zprávě. Standardy jsou součástí upřesňujícího popisu položek v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části D.1.4.5 a popisu v technické zprávě části D.1.4.5.
- ad 6) Délka kabelu je vyšší z důvodu rezervy na obou koncích kabelu, součet trubiček a HDPE trubek je 530 m, výměry jsou tedy v pořádku.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek. Zadavatel současně, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje **aktualizovanou verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (přílohy č. 4 zadávací dokumentace) s doplněním upřesňujícího popisu položek k využití dodavateli při zpracování nabídky.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Příloha:

Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr