



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 127441/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

09.09.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace XIV, XV a XVI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 04.09.2025 a 05.09.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/XIV:

Chtěli bychom vznést dotaz, zda je před zahájením stavebních prací nutné převedení projektové dokumentace do BIM k odsouhlasení? Týká se tento proces i demoličních prací? Byla by možnost zadavatelem převést kompletní projektovou dokumentaci do BIM a provést schválení před samotným zahájením stavebních prací? Jde nám o urychlení stavebního procesu a eliminaci doby prodloužení.

Odpověď č. 1/XIV:

Zadavatel uvádí, že je nutné, aby před zahájením stavebních prací na části stavby byl vyhotoven a objednatel odsouhlasen DIMS této části stavby. Zadavatel nepožaduje po zhotoviteli DIMS celé stavby před zahájením stavebních prací. Toto se týká také bouracích prací. Zadavatel nebude převádět projektovou dokumentaci do DIMS. Možnost předkládání DIMS po částech neprodlužuje výrazně stavební proces.

Dotaz č. 1/XV:

Prosíme o bližší specifikace „Betonové šachty,“ která se nahází v objektu IO 242 Areálová splašková kanalizace. Šachta má sloužit dle TZ jako „uklidňující“ mezi tlakovým a gravitačním úsek přípojky. Prosíme o zaslání rozměrů a řezu šachty.

Odpověď č. 1/XV:

Jedná se o prefa betonovou šachtu DN 1000 a výšce 1,15 m. Schématický řez s výškou napojení jednotlivých potrubí je ve výkrese IO 242_splašková kanalizace – *Přípojka splaškové kanalizace + čerpací stanice*.

Dotaz č. 1/XVI:

Prosíme o bližší specifikace jak bude nakládáno s drny, které budou sejmuty v rámci přípravy území a přemístěny pouze do 50 m?

Odpověď č. 1/XVI:

Do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části IO 212 Příprava území, HTÚ byly přidány následující položky doplňující chybějící přesun a skládkovné:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m	m2	4 829,00000		0,00
3	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m	m2	48 290,00000		0,00
		4829,0*10		48 290,00000		
4	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	482,90000		0,00
		4829*0,10		482,90000		

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek. Zadavatel současně, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje **aktualizovanou verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (přílohy č. 4 zadávací dokumentace) k využití dodavateli při zpracování nabídky.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Příloha:

Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr