




Duševní a průmyslové vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PIS PECHAL, s.r.o.				
ING. MIROSLAV LOUČKA	ING. MARTINA VARMUŽOVÁ	ING. MIROSLAV LOUČKA	Projektové a inženýrské služby				
			602 00 BRNO, Lidická 42				
OBJEDNATEL			SÚS JMK	tel: 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz			
STAVBA			III/424 MOST PŘES TRATĚ ČD BŘELAV – HODONÍN, MOST EV.Č. 424-001	DATUM	ČERVENEC 2025	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
				STUPEŇ	TP	OKRES	BŘECLAV
				ČÍS.ZAK.	P25039	OBEC	MORVASKÁ NOVÁ VES
ČÁST				MĚŘÍTKO		FORMÁT A4	
				ČÍS.PŘÍLOHY		ČÍS.PARÉ	
				05			
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ – NEOCENĚNÝ							

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH**Stavba:** TP Jih 2025-5-III/424 Most přes trať ČD Břeclav–Hodonín, most ev. č. 424-001 - verze 1

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]	DPH	Cena [Kč]
SO 201	Most	-----	-----	-----
Celkem za stavbu:		-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **TP Jih 2025-5 - III/424 Most přes trať ČD Břeclav–Hodonín, most ev. č. 424-001 - verze 1**

Objekt: **SO 201 - Most**

Rozpočet: **[SO 201] - Most**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R Cenová soustava	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
2	00004.R Cenová soustava	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
3	00005.R Cenová soustava	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
4	00014.R Cenová soustava	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
5	027212 Cenová soustava Specifikace	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI Veškeré náklady pro SŽ spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici (předpoklad 11 hodin). OTSKP - 2025 manipulace-příprava 0,042 = 0,042 [A] 1 kolej 0,208 = 0,208 [B] 2 kolej 0,208 = 0,208 [C] Celkové množství = 0,458 <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	DEN	0,458	-----	-----
6	027221 Cenová soustava	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ Pomocné práce zajišťující regulování dopravy - pomalé jízdy osobních a nákladních vlaků. Snížení rychlosti na 50km/hod (předpoklad 11 hodin). OTSKP - 2025 manipulace-příprava 60 = 60,000 [A] 1 kolej 300 = 300,000 [B] 2 kolej 300 = 300,000 [C] Celkové množství = 660,000	MIN	660,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na železnici <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
8	03620	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ Pomocné práce zajišťující regulování dopravy - pomalé jízdy osobních a nákladních vlaků. Snížení rychlosti na 50km/hod (předpoklad 11 hodin). OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba -----						
9	74AF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) Kolejové vozidlo pro provedení výluky a pro dopravu kolejového jeřábu (MTVT), včetně dopravy z depa do prostoru stavby a zpět. Včetně obsluhy. (Předpoklad 11 hodin). OTSKP - 2025 manipulace-příprava 1 = 1,000 [A] 1 kolej 5 = 5,000 [B] 2 kolej 5 = 5,000 [C] Celkové množství = 11,000 <i>1. Položka obsahuje:</i> - kolejové mechanismy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení - dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.	HOD	11,000	-----	-----
10	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	156,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Celoplošný ochranný nátěr podhledu nosné konstrukce v poli 2. Čerpání položky viz technická zpráva. OTSKP - 2025 9.2 * 17 = 156,400 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
11	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Celoplošné otryskání nosné konstrukce v poli 2. Včetně očištění obnažené výztuže.	M2	156,400	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 9.2 * 17 = 156,400 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				