

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - II/429 Mouchnice, propust 429-019P**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00002.R Cenová soustava	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
2	00003.R Cenová soustava	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
3	00010.R Cenová soustava	Hlavní prohlídka propustku prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách vč. vložení do BMS Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
4	02720 Cenová soustava Specifikace	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Veškeré dopravní značení potřebné pro zajištění dopravního opatření dle schématu B/6 dle TP66. Dodávka, montáž, údržba, nájem, přestavění dle etap, demontáž, doprava. OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - II/429 Mouchnice, propust 429-019P**Objekt: **SO 201 - Propust ev.č. 429-019P**Rozpočet: **[SO 201] - Propust ev.č. 429-019P**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 429-019P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Propust ev.č. 429-019P						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU vyčištění území pod propustkem Cenová soustava OTSKP - 2025 položka 12960: 1,90*8,0*0,2*2 = 6,080 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	6,080	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění území pod propustkem včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Cenová soustava OTSKP - 2025 1,90*8,0*0,2 = 3,040 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	3,040	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----
3	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravek římsy na NK, á 1,0 m, á 1,0 kg/kus Cenová soustava OTSKP - 2025 levá římsa 1,00*7 = 7,000 [A] pravá římsa 1,00*7 = 7,000 [B] Celkové množství = 14,000 Položka zahrnuje: - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) Položka nezahrnuje: - x	KG	14,000	-----	-----
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) nadbetonování říms tl. 220 mm	M3	0,546	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 429-019P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>levá římsa $0,20 \cdot (0,10 + 0,12) \cdot 6,20 = 0,273$ [A]</p> <p>pravá římsa $0,20 \cdot (0,10 + 0,12) \cdot 6,20 = 0,273$ [B]</p> <p>Celkové množství = 0,546</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
5	626121	<p>REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM</p> <p>sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,90 \cdot (0,20 + 8,00 + 0,20) = 15,960$ [A]</p> <p>líce opěr $8,0 \cdot 1,00 \cdot 2 = 16,000$ [B]</p> <p>líce křidel $2,15 \cdot 1,00 / 2 \cdot 4 = 4,300$ [C]</p> <p>římsy $0,50 \cdot 6,20 \cdot 2 = 6,200$ [D]</p> <p>Celkové množství = 42,460</p>	M2	42,460	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 429-019P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	36,260	-----	-----
	Cenová soustava	sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel OTSKP - 2025 podhled a boky nosné konstrukce $1,90 \cdot (0,20 + 8,00 + 0,20) = 15,960$ [A] líce opěr $8,0 \cdot 1,00 \cdot 2 = 16,000$ [B] líce křidel $2,15 \cdot 1,00 / 2 \cdot 4 = 4,300$ [C] Celkové množství = 36,260				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	42,460	-----	-----
	Cenová soustava	sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy OTSKP - 2025 podhled a boky nosné konstrukce $1,90 \cdot (0,20 + 8,00 + 0,20) = 15,960$ [A] líce opěr $8,0 \cdot 1,00 \cdot 2 = 16,000$ [B] líce křidel $2,15 \cdot 1,00 / 2 \cdot 4 = 4,300$ [C] římsy $0,50 \cdot 6,20 \cdot 2 = 6,200$ [D] Celkové množství = 42,460				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	9,065	-----	-----
	Cenová soustava	sanace výztuže podhledu nosné konstrukce, líce opěr a obou čel 25% plochy OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Propust ev.č. 429-019P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>podhled a boky nosné konstrukce 0,25*1,90*(0,20+8,00+0,20) = 3,990 [A]</p> <p>líce opěr 0,25*8,0*1,00*2 = 4,000 [B]</p> <p>líce křidel 0,25*2,15*1,00/2*4 = 1,075 [C]</p> <p>Celkové množství = 9,065</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
7 Přidružená stavební výroba						
9	78312	<p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</p> <p>mostní zábradlí</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>6,0*1,1*2 = 13,200 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	13,200	-----	-----
10	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>obě římsy</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>levá římsa (0,50+0,22+0,20+0,12)*6,20 = 6,448 [A]</p> <p>pravá římsa (0,50+0,22+0,20+0,12)*6,20 = 6,448 [B]</p> <p>Celkové množství = 12,896</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	12,896	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 429-019P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	montáž zábradlí OTSKP - 2025 levá strana 6 = 6,000 [A] pravá strana 6 = 6,000 [B] Celkové množství = 12,000				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - kompletní novou PKO				
12	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	demontáž zábradlí OTSKP - 2025 levá strana 6 = 6,000 [A] pravá strana 6 = 6,000 [B] Celkové množství = 12,000				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	44,940	-----	-----
	Cenová soustava	očištění sanovaných ploch podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel, obou říms OTSKP - 2025 podhled a boky nosné konstrukce $1,90 \cdot (0,20 + 8,00 + 0,20) = 15,960$ [A] líce opěr $8,0 \cdot 1,00 \cdot 2 = 16,000$ [B] líce křídel $2,15 \cdot 1,00 / 2 \cdot 4 = 4,300$ [C] římsy $(0,20 + 0,50) \cdot 6,20 \cdot 2 = 8,680$ [D] Celkové množství = 44,940				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				