

Číslo smlouvy objednatele: 568/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1275/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2029/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO II/379 TIŠNOV, MOST 379-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – TIŠNOV

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Ondřej Nádvorník, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- při odbourání betonové desky nad nosníky bylo zjištěno, že mezi krajním nosníkem na levé straně ve směru staničení a ostatními nosníky je puklina. Bylo nutné prokotvit a zalít tuto prasklinu, aby byl nosník propojen s ostatními nosníky a římsou,
- zhotovitel předložil návrh na úpravu technologie provádění římsových kotev. Po dohodě s TDI byla tato úprava odsouhlasena. Jedná se o kvalitativně odpovídající řešení bez navýšení ceny,
- z důvodu zachování stávajícího oplocení pozemku u opěry OP4 bylo nutné po odbourání stávající římsy a zdi vybetonovat novou část opěrné zdi, která podrží oplocení pozemku,

- výměry byly upraveny dle skutečného provedení. Při realizaci oprav asfaltového krytu vozovky bylo z důvodu zjištěného poškození a poklesů nutné vyměnit případně doplnit přídlažby po obou stranách komunikace. Z důvodu nutnosti zachování průjezdu pro autobusové linky (požadavek OD Tišnov) byla obrušná vrstva komunikace prováděna po etapách, proto bylo nutné navýšení asfaltových zálivek. Na základě geodetického zaměření byly dorovnaný množství asfaltových vrstev,
- po geodetickém zaměření a upřesnění v RDS bylo nutné výměry dorovnat. Provedení prací odpovídá rozsahu v zadávací dokumentaci,
- na základě aktuální situace na stavbě. Při dodržení spádu komunikace dle PD došlo k vytvoření problematického místa na sjezdu k pekárně, kde se v období dešťů zdržuje voda. Bylo nutné vyřešit technický způsob odvodnění tohoto místa a současně vyrovnaní povrchu v návaznosti na stávající komunikaci pekárny,
- z důvodu špatného stavu stávajícího oplocení RD [REDAKCE] nebylo možné použít původní materiál plechových tabulí k plánovanému zpětnému provedení oplocení v celém rozsahu, ale bylo nutné nahradit v části oplocení stávající výplň z vlnkovitého plechu novou výplní taktéž z vlnkovitého plechu, kterou bylo nutné výškově upravit,
- z důvodu rozšíření obchůzní trasy přes pozemek 2282/20 bylo nutné odstranit stávající keře. Po stavbě byly nahrazeny novými,
- na základě geodetického zaměření byly upraveny výměry skutečně provedených asfaltových vrstev a obrub. Práce byly provedeny v rozsahu dle zadávací dokumentace,
- zhotovitel předložil návrh na úpravu technologie pažení. Jedná se o kvalitativně srovnatelné a cenově výhodnější řešení,
- na základě schváleného projektu DIO byly upraveny počty značek.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

40 152 717,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně dne



Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – TIŠNOV



Ing. Ondřej Nádvorník


jednatel



Ing. Josef Šopík

jednatel

V Brně, dne



15.09.2025 07:37:52

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/379 Tišnov, most 379 -005

RELAPITULACE TDK 2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Komunikace před a za mostem	1 914 104,91	0,00	0,00	4 850,00	-42 449,50	1 876 505,41
SO 102	Napojovací úseky	2 963 027,00	0,00	0,00	197 004,52	-186 450,00	2 973 581,52
SO 105	DIO	134 111,98	0,00	0,00	0,00	-91 473,00	42 638,98
SO 201	Rekonstrukce mostu	24 061 242,46	1 404 624,29	-195 899,00	356 619,07	-247 696,92	25 378 889,90
SO 202	Lávka pro IS	2 236 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 955,20
SO 203	Provizorní lávka pro pěší	658 330,82	1 286 920,94	-44 352,00	23 995,43	-24 000,00	1 900 895,19
SO 301	Úprava vodovodu	779 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	779 343,40
SO 401	Veřejné osvětlení	496 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 332,00
SO 901	Stavební úpravy objízdné trasy	3 185 841,13	366 358,00	0	93 096,00	-28 430,00	3 616 865,13
Stavba celkem - stavební náklady celkem		36 429 288,90	3 057 903,23	-240 251,00	675 565,02	-620 499,42	39 302 006,73

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady	605 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	605 211,10
Vedlejší náklady	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	850 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	850 711,10

I.+II. Rekapitulace - stavební + ostatní + vedlejší náklady SÚS JmK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. + II. Finanční náklady SÚS JmK - celkem	37 280 000,00	3 057 903,23	-240 251,00	675 565,02	-620 499,42	40 152 717,83

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 12-MNP - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev**Rozpočet: **[ZBV 12-MNP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-64 800,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-64 800,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-13 608,00 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-78 408,00 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 12-MNP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 12-MNP SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev						-64 800,00
3 Svislé konstrukce						-64 800,00
32	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-1 080,000	60,00	-64 800,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 14-MNP - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 14-MNP] - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -186 450,00 Kč

Celková cena: -186 450,00 Kč

DPH: -39 154,50 Kč

Cena s DPH: -225 604,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 14-MNP] - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 14-MNP SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření						-186 450,00
5 Komunikace						-186 450,00
2	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-550,000	15,00	-8 250,00
3	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM 3700-3425 = 275,000 [A] Celkem -275 = -275,000 Celkem -275 = - 275,000	M2	-275,000	266,00	-73 150,00
4	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-275,000	382,00	-105 050,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 15-MNP - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti**

Rozpočet: **[ZBV 15-MNP] - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -182 896,92 Kč

Celková cena: -182 896,92 Kč

DPH: -38 408,35 Kč

Cena s DPH: -221 305,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 15-MNP] - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 15-MNP SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti						-182 896,92
0 Všeobecné konstrukce a práce						-35 461,50
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-23,641	1 500,00	-35 461,50
3 Svislé konstrukce						-65 094,00
35	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,006	19 000,00	-114,00
36	317365.a	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,034	19 000,00	-646,00
37	317365.b	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,112	19 000,00	-2 128,00
40	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-3,274	19 000,00	-62 206,00
4 Vodorovné konstrukce						-57 912,00
42	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	-3,048	19 000,00	-57 912,00
5 Komunikace						-1 021,02
63	572214.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1,540	15,00	-23,10
64	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	-1,540	266,00	-409,64
65	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-1,540	382,00	-588,28
9 Ostatní konstrukce a práce						-23 408,40
91	911DB3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-72,000	150,00	-10 800,00
111	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	-630,420	20,00	-12 608,40

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 19-MNP - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 19-MNP] - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -42 449,50 Kč

Celková cena: -42 449,50 Kč

DPH: -8 914,40 Kč

Cena s DPH: -51 363,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 19-MNP] - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 19-MNP SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření						-42 449,50
5 Komunikace						-40 129,50
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-34,500	20,00	-690,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-64,500	15,00	-967,50
24	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 460-430 = 30,000 [A] Celkem -30 = -30,000 Celkem -30 = - 30,000	M2	-30,000	266,00	-7 980,00
25	574A34.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 257-252,5 = 4,500 [A] Celkem -4,5 = -4,500 Celkem -4,5 = - 4,500	M2	-4,500	335,00	-1 507,50
26	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-30,000	382,00	-11 460,00
27	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-4,500	301,00	-1 354,50
28	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	-30,000	539,00	-16 170,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-2 320,00
35	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-4,000	580,00	-2 320,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 20-MNP - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení**

Rozpočet: **[ZBV 20-MNP] - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -24 000,00 Kč

Celková cena: -24 000,00 Kč

DPH: -5 040,00 Kč

Cena s DPH: -29 040,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 20-MNP] - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 20-MNP SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení						-24 000,00
2 Základy						-24 000,00
8	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	-16,000	750,00	-12 000,00
9	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	-16,000	750,00	-12 000,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 21-MNP - SO105 - DIO - Skutečné zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 21-MNP] - SO105 - DIO - Skutečné zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -91 473,00 Kč

Celková cena: -91 473,00 Kč

DPH: -19 209,33 Kč

Cena s DPH: -110 682,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 21-MNP] - SO105 - DIO - Skutečné zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 21-MNP SO105 - DIO - Skutečné zaměření						-91 473,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-91 473,00
5	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-4,000	120,00	-480,00
6	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	80,00	-320,00
7	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-771,000	13,00	-10 023,00
8	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	100,00	-200,00
9	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	100,00	-200,00
10	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-196,000	40,00	-7 840,00
11	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	850,00	-850,00
12	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	750,00	-750,00
13	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	-280,000	250,00	-70 000,00
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-162,000	5,00	-810,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 22-MNP - SO901-stavební úpravy objízdné trasy - skutečné zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 22-MNP] - SO901-stavební úpravy objízdné trasy - skutečné zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -28 430,00 Kč

Celková cena: -28 430,00 Kč

DPH: -5 970,30 Kč

Cena s DPH: -34 400,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 22-MNP] - SO901-stavební úpravy objízdné trasy - skutečné zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 22-MNP SO901-stavební úpravy objízdné trasy - skutečné zaměření						-28 430,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-28 430,00
21	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-5,000	1 250,00	-6 250,00
22	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-2,000	120,00	-240,00
23	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	80,00	-160,00
24	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-60,000	13,00	-780,00
32	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	100,00	-200,00
33	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	100,00	-200,00
34	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	-60,000	40,00	-2 400,00
35	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	850,00	-1 700,00
36	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	750,00	-1 500,00
37	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	-60,000	250,00	-15 000,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 11-VCP - SO201_Rekonstrukce mostu - spojení nosníků VCP**

Rozpočet: **[ZBV 11-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - spojení nosníků VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	167 732,34 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	167 732,34 Kč
----------------------	---------------

DPH:	35 223,79 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	202 956,13 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 11-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - spojení nosníků VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 11-VCP SO201_Rekonstrukce mostu - spojení nosníků VCP						167 732,34
2 Základy						21 600,00
29	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	144,000	150,00	21 600,00
3 Svislé konstrukce						20 880,00
15	R.05.NP	ŘÍMSOVÉ KOTVY	KUS	58,000	360,00	20 880,00
4 Vodorovné konstrukce						125 252,34
14	R.04.NP	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV Zainjektování spáry mezi nosníky šířky 10-30mm injektážní hmotou na bázi cementu s expanzními účinky a omezeným smrštěním.	kpl	1,000	125 252,34	125 252,34

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 12-VCP - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev**

Rozpočet: **[ZBV 12-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 64 800,00 Kč

Celková cena: 64 800,00 Kč

DPH: 13 608,00 Kč

Cena s DPH: 78 408,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 12-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 12-VCP SO201_Rekonstrukce mostu - Záměna technologie římsových kotev						64 800,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						64 800,00
15	R.05.NP	ŘÍMSOVÉ KOTVY Levá strana 52*2+38 = 142,000 [B] Pravá římsa 48*2 = 96,000 [A] Mezisoučet = 238,000 [D]	KUS	180,000	360,00	64 800,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 13-VCP - SO201 Rekonstrukce mostu- Zídka OP4**Rozpočet: **[ZBV 13-VCP] - SO201 Rekonstrukce mostu- Zídka OP4**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	66 712,23 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	66 712,23 Kč
----------------------	--------------

DPH:	14 009,57 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	80 721,80 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 13-VCP] - SO201 Rekonstrukce mostu- Zídka OP4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 13-VCP SO201 Rekonstrukce mostu- Zídka OP4						66 712,23
2 Základy						17 126,23
30	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ "Kotvení výztuže do stávajících částí spodní stavby. Průměr vlepované výztuže R20, délka kotvení (hloubka vrtu) 500 mm. (Počty a délky dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD""") OP1 3 * 36 = 108,000 [A] P2, P3 40 * 3 * 2 = 240,000 [B] OP4 3 * 36 = 108,000 [C] Boky opěr 20 + 18 = 38,000 [D] a+b+c+d = 494,000 [E] Celkem 494 = 494,000	KUS	31,000	550,00	17 050,00
31	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE "Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na betonové části opěr ve styku se zeminou uvnitř opěr, křídel a přechodové desky. (Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD"" a ""06 Podélný řez - projektovaný stav dig. AutoCAD""")	M2	2,178	35,00	76,23
3 Svislé konstrukce						49 298,00
38	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 2,37*2,030*0,5+(0,68*0,35*2,3) "Železobetonové podpěry, křídla a podložiskové bloky, beton C30/37 XF4, XD1. (Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD""")	M3	2,178	20 000,00	43 560,00
40	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 0,19 * 88,6302 = 16,840 [A]	T	0,302	19 000,00	5 738,00
7 Přidružená stavební výroba						288,00
76	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY "Ochranný nátěr 1*Np, 2*Na na betonové části opěr a křídel ve styku se zeminou vně opěr a křídel. (Počet, plocha a délka dle ""8 Úprava a sanace spodní stavby dig. AutoCAD""")	M2	4,800	60,00	288,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 14-VCP - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 14-VCP] - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 197 004,52 Kč

Celková cena: 197 004,52 Kč

DPH: 41 370,95 Kč

Cena s DPH: 238 375,47 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 14-VCP] - SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 14-VCP SO102_Napojovací úseky - Přídlažba, zálivka, poklopy narovnání výměr dle zaměření						197 004,52
4 Vodorovné konstrukce						67 680,00
18	465114	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 dle GZ 188*0,25*0,3 = 14,100 [A]	M3	14,100	4 800,00	67 680,00
8 Potrubí						16 248,52
19	899110.NP	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	4,000	4 062,13	16 248,52
9 Ostatní konstrukce a práce						113 076,00
7	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 708,8-80,6 = 628,200 [A]	M	628,200	90,00	56 538,00
8	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	628,200	90,00	56 538,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 15-VCP - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti**Rozpočet: **[ZBV 15-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnání výměr dle skutečnosti**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	32 880,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	32 880,00 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	6 904,80 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	39 784,80 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 15-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - narovnění výměr dle skutečnosti

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 15-VCP SO201_Rekonstrukce mostu - narovnění výměr dle skutečnosti						32 880,00
5 Komunikace						32 880,00
66	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 54,80 = 54,800 [A]	M2	54,800	600,00	32 880,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 16-VCP - SO901_Stavební úpravy objízdné trasy - Úprava sjezdu pekárny**Rozpočet: **[ZBV 16-VCP] - SO901_Stavební úpravy objízdné trasy - Úprava sjezdu pekárny**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	93 096,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	93 096,00 Kč
----------------------	--------------

DPH:	19 550,16 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	112 646,16 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 16-VCP] - SO901_Stavební úpravy objízdné trasy - Úprava sjezdu pekárny

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 16-VCP SO901_Stavební úpravy objízdné trasy - Úprava sjezdu pekárny						93 096,00
1 Zemní práce						7 956,00
4	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	12,240	650,00	7 956,00
5 Komunikace						78 840,00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	144,000	15,00	2 160,00
15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	72,000	266,00	19 152,00
16	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	72,000	417,00	30 024,00
26	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	72,000	382,00	27 504,00
9 Ostatní konstrukce a práce						6 300,00
44	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	35,000	90,00	3 150,00
45	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	35,000	90,00	3 150,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 17-VCP - SO201_Rekonstrukce mostu - Oploceni RD**Rozpočet: **[ZBV 17-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Oploceni RD**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	14 768,50 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	14 768,50 Kč
----------------------	--------------

DPH:	3 101,39 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	17 869,89 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 17-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Oploceni RD

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 17-VCP SO201_Rekonstrukce mostu - Oploceni RD						14 768,50
7 Přidružená stavební výroba						14 768,50
16	R.06.NP	Materiál na zpětnou montáž plotu	KPL	1,000	14 768,50	14 768,50

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**Objekt: **ZBV 18-VCP - SO201_Rekonstrukce mostu - Náhradní výsadba**Rozpočet: **[ZBV 18-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Náhradní výsadba**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	9 726,00 Kč
---------------	-------------

Celková cena:	9 726,00 Kč
----------------------	--------------------

DPH:	2 042,46 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	11 768,46 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 18-VCP] - SO201_Rekonstrukce mostu - Náhradní výsadba

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 18-VCP SO201_Rekonstrukce mostu - Náhradní výsadba						9 726,00
9 Ostatní konstrukce a práce						9 726,00
17	R.07.NP	Náhradní výsadba keř	kpl	1,000	9 726,00	9 726,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 19-VCP - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření**

Rozpočet: **[ZBV 19-VCP] - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 4 850,00 Kč

Celková cena: 4 850,00 Kč

DPH: 1 018,50 Kč

Cena s DPH: 5 868,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 19-VCP] - SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 19-VCP SO101 - Komunikace před a za mostem - Skutečné zaměření						4 850,00
4 Vodorovné konstrukce						840,00
18	465114	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 8,2-8,025 = 0,175 [A]	M3	0,175	4 800,00	840,00
9 Ostatní konstrukce a práce						4 010,00
34	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	5,000	550,00	2 750,00
36	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,000	90,00	630,00
37	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	7,000	90,00	630,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **Tišnov - II/379 Tišnov, most ev.č. 379-005 ZBV dodatek č.2**

Objekt: **ZBV 20-VCP - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení**

Rozpočet: **[ZBV 20-VCP] - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 23 995,43 Kč

Celková cena: 23 995,43 Kč

DPH: 5 039,04 Kč

Cena s DPH: 29 034,47 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 20-VCP] - SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 20-VCP SO203 Provizorní lávka pro pěší - Pažení						23 995,43
2 Základy						23 995,43
18	22695A.NP	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) OP1-pažení tvar L 3,908*4 = 15,632 [A] OP4-pažení tvar L 3,908*4 = 15,632 [B] Mezisoučet = 31,264 [C]	M2	31,264	767,51	23 995,43