

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/379 LIPŮVKA – BLANSKO, II. ET. – LIPŮVKA - ŠEBROV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- administrativní chyba, vložen nesprávný soupis prací- Položkový rozpočet,
- oprava přílohy č. 1 této smlouvy nemá vliv na cenu díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č.1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).


V Brně, dne



ředitel závodu Morava jih

EUROVIA CZ a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : **II/379 Lipůvka - Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	
SO 100	Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,460-1,850	1 446 095,79
SO 101	Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 1,2,3A	17 467 158,62
SO 101.3C	Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C	14 197 524,98
SO 183.1	Přechodné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1	298 138,76
SO 193.1	Dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1	722 587,84
Stavba celkem - stavební náklady celkem		34 131 505,99

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH
Popis		
Ostatní náklady		956 812,50
Vedlejší náklady		469 927,50
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 426 740,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		35 558 245,99



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

000.a Ostatní náklady

000.a

956 812,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00			
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00			
			Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
3	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00			
			Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách					
			položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu					
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00			
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

000.b Vedlejší náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	nová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00	
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00	
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00	
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00	
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00	
6	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00	
7	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00	
8	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00	
9	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Rožpočet:

100 Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,46-1,85

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,60	
			zemina			
			"pol. 12920: "14,3*2 = 28,60 [A]			
			Položka zahrnuje:			
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
			Položka nezahrnuje:			
			- x			
	1		Zemní práce			
2	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	150,15	
			vyfřezovaný materiál (ZAS-T3);			
			Využití asfaltové směsi zařazené do ZAS-T3 s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg v sušině dle vyhlášky č.			
			283/2023 Sb, která stanovuje podmínky pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi. Odvoz a likvidace/využití v režii zhotovitele			
			"km 1,460-1,850: "390*7,7*0,05 = 150,15 [A]			
			Položka zahrnuje:			
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.			
			Položka nezahrnuje:			
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
3	113764		FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	557,40	
			dle výkazu výměr			
			"podélná správa: "390 = 390,00 [A]			
			"příčná správa: "2*7,7 = 15,40 [B]			
			"zářiv vlevo+vpravo: "59+56 = 115,00 [C]			
			"MK vlevo: "37 = 37,00 [D]			
			"Celkové množství "557.400000 = 557,40 [E]			
			Položka zahrnuje:			
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.			
			Položka nezahrnuje:			
			- x			
4	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	14,30	
			naložení, odvoz a uložení na skládce			
			"dl. 390m*2 - vlevo BUS, obruby, MK 130m - vpravo BUS 56m - mostní římsy 2*11m)*\$0,5* tl. 0,05 "			
			(390*2-130-56-2*11)*0,5*0,05 = 14,30 [B]			
			Položka zahrnuje:			
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládce.			
			Položka nezahrnuje:			
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
	5		Komunikace			
5	56970		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	14,30	
			bude použit recyklovaný asfaltový materiál			
			výkaz dle pč. 12920			
			14,3 = 14,30 [A]			
			Položka zahrnuje:			
			- dodání materiálu (\$D/R-mat) v požadované kvalitě			
			- očištění podkladu			
			- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce			
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů			
			- úpravu napojení, ukončení			
			Položka nezahrnuje:			
			- postřiky, nátěry			
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 003,00	
			spojovací postřik z asf. emulze 0,20 kg/m2 pod ACO 11+			
			"km 1,460-1,850: "390*7,7 = 3003,00 [A]			
			Položka zahrnuje:			
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství			
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu			
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách			
			- úpravu napojení, ukončení			
			Položka nezahrnuje:			
			- x			
7	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	3 003,00	
			ACO 11+ 50 mm; dle výkazu výměr			
			"km 1,460-1,850 "390*7,7 = 3003,00 [A]			
			Položka zahrnuje:			
			- dodání směsi v požadované kvalitě			
			- očištění podkladu			
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce			
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů			
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
			Položka nezahrnuje:			
			- postřiky, nátěry			
			- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
	9		Ostatní konstrukce a práce			
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	225,17	

		dle výkazu výměr			
		"Podélná čára souvislá V1a(0), š. 0,125m: " $0,125*(390-39) = 43,88$ [A] "Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5), š. 0,250: " $0,250* (37*1/2) = 4,63$ [B] "Podélná čára přerušovaná V2b (3,0/1,5), š. 0,125: " $0,125*37*1/3 = 1,54$ [C] "Podélná čára přerušovaná V2b (0,5/0,5), š. 0,250m: " $0,250*($ "dl. vlevo" $59-15+$ "a vpravo" $56-15)$ " $(1/2) = 10,63$ [D] "Vodící čára V4, š. 0,250m: " $0,250*(2*390-37-44-41) = 164,50$ [E] "Celkové množství " $225.167000 = 225,17$ [F]			
		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
9	931324	TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	557,40	
		trvale pružná asfaltová záливka z ahorka typ N2, š. min. 10 mm, hl. 40mm, dle výkzu výměr, dle pol. 113764 $557,40 = 557,40$ [A]			
		Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Rožpočet:

101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

101

17 467 158,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			9
		0	všeobecné podmínky					
1	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina "pol. ""129958: ""dl."68,7"m""plocha"0,03"m2" = 2,06 [A] "pol. 12996: ""dl."10,7"m""plocha"0,03"m2" = 0,32 [B] "pol. 12920: "247"m3" = 247,00 [C] A+B+C = 249,38 [D] "přepočet na hmotnost (zemina 2t/m3): "D*2 = 498,76 [E] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	498,76			
2	014102	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, drobné kusy do 0,5x0,5m "pol. 967136.01: "2,4"m3" = 2,40 [A] "přepočet na hmotnost (beton 2,3t/m3): "A*2,3 = 5,52 [B] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	5,52			
3	014102	03	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltový materiál kval. tř. ZAS-T4 "dle pol. 11333A: "4,8"m3" = 4,80 [A] "dle ""pol. ""11372A: "117,57"m3" = 117,57 [B] "přepočet na hmotnost (asfalt 2,2t/m3): "(A+B)*2,2 = 269,21 [C] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	269,21			
4	014102	04	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton "pol. 966166.01: "6"m3" = 6,00 [A] "přepočet na hmotnost (žb 2,5t/m3): "A*2,5 = 15,00 [B] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	15,00			
		1	Zemní práce					
5	11333A		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY odvoz na skládku (pol. 11333B) "propust km 0,032: délka"(7+9)"m""š."1,2"m""tl."0,25 = 4,80 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,80			
6	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA kubatura dle pol. 11333A "přepočet na hmotnost (t) (asf. beton 2,2t/m3): "4,8*2,2 = 10,56 [B] B*70"km" = 739,20 [C] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	TKM	739,20			
7	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vyfrézovaný materiál (T3); Využití asfaltové směsi zařazené do ZAS-T3 s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg v sušině dle vyhlášky č. 283/2023 Sb, která stanovuje podmínky pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi. Odvoz a likvidace/využití v režii zhotovitele "km 0,000 - 0,040: ""tl."0,04"m""plocha"633"m2" = 25,32 [A] "km 0,000 - 0,040: ""tl."0,06"m""plocha"633"m2" = 37,98 [B] "km 0,040 - 0,248: ""tl."0,04"m""plocha"1834"m2" = 73,36 [C] "km 0,248 - 0,850: ""tl."0,04"m""plocha"4902"m2" = 196,08 [D] "km 0,850 - 1,460: ""tl."0,13"m""plocha"4858"m2" = 631,54 [E] A+B+C+D+E = 964,28 [F] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	964,28			
8	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 1/ asfaltový materiál kvalit. tř. ZAS-T4; 2/ sanace trhlin ve vozovce (předpoklad ZAS-T4) odvoz a uložení na skládce "1/ km 0,040 - 0,248: ""tl."0,04"m""plocha"1834"m2" = 73,36 [A] "2/ sanace trhlin ve vozovce v km 0,000-0,856 v množství 10% plochy vozovky: "7369"m2""proc"0,1""tl."0,06"m" = 44,21 [B] A+B = 117,57 [C]	M3	117,57			

		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
9	11372B	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA kubatura dle pol. 11372A "přepočít na hmotnost (t) (asf. beton 2,2t/m3): "117,57*2,2 = 258,65 [B] B*70"km" = 18105,50 [C] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	TKM	18 105,50	
10	113764	FREZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle výkazu výměr "podélná spára: "1460 = 1460,00 [A] "příčné ""spáry: "110 = 110,00 [B] A+B = 1570,00 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x	M	1 570,00	
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I naložení a odvoz na meziskládku "dle ""výkazu ""výměr: "128 = 128,00 [A] "propust km 0,032: ""délka"(7+9)"m""1"m2" = 16,00 [B] "sanace: "53,0"m3" = 53,00 [C] A+B+C = 197,00 [D] - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	197,00	
12	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkop s odvozem z meziskládky; "pol.12373: "197,0"m3" = 197,00 [A] "pol. ""12673: "407,4"m3" = 407,40 [B] "R-materiál do krajnic pol. 11372.A: "457,5"m3" = 457,50 [D] "Celkové množství "1061.900000 = 1061,90 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	1 061,90	
13	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPVŮ TR. I naložení a odvoz na meziskládku; dle výkazu výměr 407,4 = 407,40 [A]	M3	407,40	

		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**			
14	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	247,00	
		"na skládku: "52,6 = 52,60 [A] "na skládku: "194,4 = 194,40 [B] A+B = 247,00 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
15	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	68,70	
		dle výkazu výměr, včetně odvozu vzniklého odpadu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele) "DN500"10,7"m, km 0.0318" = 10,70 [A] "DN600"10"m, km 0.08" = 10,00 [B] "DN500"15"m, km 0.235" = 15,00 [C] "DN600"20"m, km 0.8839" = 20,00 [D] "DN600"13"m, km 0.88360" = 13,00 [E] A+B+C+D+E = 68,70 [F] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
16	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	10,70	
		dle výkazu výměr, včetně odvozu vzniklého odpadu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele) "DN800"10,7"m, km 0.25913" = 10,70 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	604,40	
		uložení materiálu na mezikládku "pol.12373: "197"m3" = 197,00 [A] "pol. ""12673: "407,4"m3" = 407,40 [B] A+B = 604,40 [C] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
18	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	604,40	
		dle výkazu výměr 604,40 = 604,40 [A]			

		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
19	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,60	
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
20	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,00	
		propust km 0,032 "déřka"(7+9)"m"*1"m2" = 16,00 [A] Položka zahrnuje: - položka se používá výhradně při nedostatku zemin na stavbě - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy předepsané kvality zeminy - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
21	18220A	ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE VE SVAHU	M3	180,90	
		kubatura dle výkazu výměr 1206"m2"*tl."0,15"m" = 180,90 [A] Položka zahrnuje: - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x			
22	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 206,00	
		plocha dle pol.18220 1206 = 1206,00 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu			
	2	základy			
23	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	200,00	
		dle výkazu výměr 200 = 200,00 [A]			

		Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie			
24	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	53,00	
		výměna podloží; dle výkazu výměr $53 = 53,00 [A]$			
		Položka zahrnuje - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x			
25	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	400,00	
		trativod v km 0.030-0.230 "dl. "200"m"×"š. "2"m" = 400,00 [A]			
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x			
	3	svislé konstrukce (a kompletní)			
26	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,23	
		propust km 0,032 $(0,5*0,3*3,2)+(0,5*0,3*5) = 1,23 [A]$			
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních žel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,			
27	31736	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI	T	0,16	
		klubatura betonu říms dle pol. 317325 $1,23m^3*0,130t/m^3 = 0,16 [A]$			
		Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x			
	4	vodorovné konstrukce			
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	41,25	
		propust km 0,032; $(16*11,5)*1,5 = 41,25 [A]$			

			Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45			
29	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 propust km 0,032; 4 prahy; dle výkazu výměr $(0,25 \cdot 0,5 \cdot 2,6) \cdot 2 + (0,25 \cdot 0,5 \cdot 1,75) \cdot 2 = 1,09 [A]$	M3	1,09	
			- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních žel, kapes, náلتků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů			
		5	komunikace			
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt 0/32 GE ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 "dle výkazu výměr: "plocha"80"m2""tl."0,15"m" = 12,00 [A] "propust v km 0,032: ""déřka"(9+7)"m""*1,2""tl."0,15"m" = 2,88 [B] A+B = 14,88 [C] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery	M3	14,88	
31	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 "dle výkazu výměr: "80 = 80,00 [A] "propust v km 0,032: ""déřka"(9+7)"m""*1,2 = 19,20 [B] A+B = 99,20 [C] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery	M2	99,20	
32	56970		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU bude použit recyklovaný asfaltový materiál $3050 \cdot 0,15 = 457,50 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery	M3	457,50	
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-C 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129; dle výkazu výměr; na horní vrstvu ŠD $80 = 80,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	80,00	
34	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C ČSN 73 6129; "pod ACO (0,20 kg/m2): "4570+2012+4535 = 11117,00 [A] "pod ACL (0,30 kg/m2): "2012+4535)*1,05 = 6874,35 [B]	M2	6 874,35	

			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x			
35	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 585,90	
			Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129; na odfrézovaný povrch $1017+699+232+1996+1083+1879+774+1990+922+257 = 10849,00 [A]$ "sanace trhlín ve vozovce v km 0,000-0,850 v množství 10% plochy vozovky: $736,9 \text{ m}^2 = 736,90 [B]$ $A+B = 11585,90 [C]$			
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x			
36	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	12 229,00	
			Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN 73 6121; dle výkazu výměr $5027+2213+4989 = 12229,00 [A]$			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
37	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 562,10	
			Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50 mm ČSN 73 6121; dle výkazu výměr $(2213+4989)*1,05 = 7562,10 [A]$			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
38	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	38,80	
			vyrovnávací vrstva; dle výkazu výměr $38,8 = 38,80 [A]$			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
39	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 60 mm ČSN 73 6121;	M2	5 725,40	
			dle výkazu výměr $(4535)*1,1 = 4988,50 [A]$ "sanace trhlín ve vozovce v km 0,000-0,850 v množství 10% plochy vozovky: $736,9 \text{ m}^2 = 736,90 [B]$ $A+B = 5725,40 [C]$			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
40	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	99,20	
			Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90 mm ČSN 73 6121; v místě rozšíření; dle výkazu výměr "dle výkazu výměr: "80 = 80,00 [A] "propust v km 0,032: "" délka"(9+7)"m""1,2 = 19,20 [B] $A+B = 99,20 [C]$			

			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	1 700,00		
			výsrava trhlín; technologie dle TP 115; asfaltová modifikovaná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14 188-1; (typ zálivky se volí s ohledem na podmínky použití); $km\ 0,000-0,850: "850"m" = 850,00\ [A]$ $A * "množství" 2 "x" = 1700,00\ [B]$ Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x				
	9		ostatní práce				
42	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,00		
			propust km 0,032; RAL 5017 dle výkazu výměr $4,4+2,6 = 7,00\ [A]$ Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje: - x				
43	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 126,00		
			km 0.264-1.182; km 1.191-1.400; dle výkazu výměr $208,5+917,5 = 1126,00\ [A]$ Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává				
44	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	39,00		
			dle výkazu výměr; bílé $39 = 39,00\ [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x				
45	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	60,00		
			dle výkazu výměr $60 = 60,00\ [A]$ Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku Položka nezahrnuje: - x				
46	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	25,00		
			dle výkazu výměr $25 = 25,00\ [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x				
47	9181C4		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,00		
			propust km 0,032				

			- kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,			
48	931324		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	1 570,00	
			trvale pružná asfaltová zálivka za horka typ N2, š. min. 10 mm, hl. 40 mm; dle výkazu výměr; dle pol. 113764 $1570 = 1570,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil			
49	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dle výkazu výměr $200 = 200,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	200,00	
50	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ propust km 0,032; sanace povrchu stáv. betonového základu $2*4*1 = 8,00 [A]$ Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	8,00	
51	966166	01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM propust km 0,032; vybourání stávajících čel $2*ks*dl*4m*sz*0,5m*sv*1,5m = 6,00 [A]$ Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	6,00	
52	967136	01	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM propust km 0,032; vybourání zpevnění před čely $2*ks*dl*4m*sz*1m*stl*0,3m = 2,40 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,40	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov
Rozpočet: 101.3C Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

101.3C 14 197 524,98

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			9
	0		všeobecné podmínky					
1	014102	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	532,05			
			zemina "pol. ""12920: "264"m3""2,00 = 528,00 [A] "pol.129958:"67,5*0,03*2,0 = 4,05 [B] "Celkové množství "532.050000 = 532,05 [C] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	1		Zemní práce					
2	11372	A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	326,70			
			část vyfřezovaného materiálu ZAS-T1; odvoz materiálu na meziskládku k dalšímu použití do krajnic; dle pol. 56970 "plocha"2178"m2""tl."0,15"m" = 326,70 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
3	11372	B	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	872,47			
			1/ vyfřezovaný materiál (T3); 2/ sanace trhlín ve vozovce (předpoklad ZAS-T3) Využití asfaltové směsi zařazené do ZAS-T3 s obsahem benzo(a)pyrenu do 50 mg/kg v sušině dle vyhlášky č. 283/2023 Sb, která stanovuje podmínky pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi. Odvoz a likvidace/využití v režii zhotovitele "km 1,850 - 1,980: ""tl."0,15"m""plocha"1017"m2" = 152,55 [A] "km 1,980 - 2,070: ""tl."0,08"m""plocha"699"m2" = 55,92 [B] "km 2,070 - 2,100: ""tl."0,13"m""plocha"232"m2" = 30,16 [C] "km 2,100 - 2,360: ""tl."0,10"m""plocha"1996"m2" = 199,60 [D] "km 2,360 - 2,500: ""tl."0,13"m""plocha"1083"m2" = 140,79 [E] "km 2,500 - 2,740: ""tl."0,12"m""plocha"1879"m2" = 225,48 [F] "km 2,740 - 2,840: ""tl."0,06"m""plocha"774"m2" = 46,44 [G] "km 2,840 - 3,100: ""tl."0,10"m""plocha"1990"m2" = 199,00 [H] "km 3,100 - 3,220: ""tl."0,07"m""plocha"922"m2" = 64,54 [I] "km 3,220 - 3,253: ""tl."0,10"m""plocha"257"m2" = 25,70 [J] "minus ""materiál ""pro ""použití ""do ""krajnic: "-326,7 = -326,70 [K] "2/ sanace trhlín ve vozovce v km 1,980-3,253 v množství 10% plochy vozovky: "9832"m2""proc"0,1""tl."0,06"m" = 58,99 [L] A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 872,47 [M] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	113764		FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 511,00			
			dle výkazu výměr "podélná spára: "1405 = 1405,00 [A] "příčné ""spáry: "106 = 106,00 [B] A+B = 1511,00 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x					
5	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	702,30			
			výkop z meziskládky; "pol. ""12673: "375,60"m3" = 375,60 [A] "R-materiál do krajnic pol. 11372.A: "326,70"m3" = 326,70 [C] A+C = 702,30 [D] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku					

6	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I	M3	375,60
naložení a odvoz na mezikládku; dle výkazu výměr 375,60 = 375,60 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
7	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	264,00
"na skládku: "136,4 = 136,40 [A] "na skládku: "127,6 = 127,60 [B] A+B = 264,00 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
8	129958	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	67,50
dle výkazu výměr "DN600"4"m, km 1,848" = 4,00 [A] "DN600"8"m, km 2,141" = 8,00 [B] "DN600"12"m, km 2,594" = 12,00 [C] "DN600"8"m, km 2,805" = 8,00 [D] "DN600"17"m, km 2,929" = 17,00 [E] "DN600"18,5"m, km 3,194" = 18,50 [G] A+B+C+D+E+G = 67,50 [F] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	375,60
uložení materiálu na mezikládku "pol. ""12673: "375,60"m3" = 375,60 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
10	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	375,60
dle výkazu výměr 375,60 = 375,60 [A]				

		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
11	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	136,40	
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x			
12	18220A	ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE VE SVAHU	M3	150,90	
		kubatura dle výkazu výměr "plocha"1006"m2"*"tl."0,15"m" = 150,90 [A] Položka zahrnuje: - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x			
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 006,00	
		plocha dle pol.18220 1006 = 1006,00 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu			
	5	komunikace			
14	56970	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	326,70	
		bude použit recyklovaný asfaltový materiál "plocha"2178"m2"*"tl."0,15"m" = 326,70 [A] Položka zahrnuje: - dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry			
15	572213	a SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 730,12	
		Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129; dle výkazu výměr; pod ACO "pod ACO (0,20 kg/m2): "9647+906 = 10553,00 [A] "pod ACL (0,30 kg/m2): "10225,82+951,30 = 11177,12 [B] A+B = 21730,12 [C] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x			
16	572213	b SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 210,20	
		Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129; na odfrézovaný povrch 633+1834+4902+4858 = 12227,00 [A] "sanace trhlín ve vozovce v km 1,980-3,253: "983,2"m2" = 983,20 [B] A+B = 13210,20 [C]			

		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x			
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 50MM dle výkazu výměr $9647+906 = 10553,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 553,00	
18	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM dle výkazu výměr $951,3 = 951,30 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	951,30	
19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM dle výkazu výměr $10225,82 = 10225,82 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 225,82	
20	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vyrovnávací vrstva; dle výkazu výměr $50 = 50,00 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	50,00	
21	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM dle výkazu výměr $906*1,1 = 996,60 [A]$ $"sanace trhlín ve vozovce v km 1,980-3,253: "983,2"m2" = 983,20 [B]$ $A+B = 1979,80 [C]$ Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 979,80	
22	577A2	VÝSPRAVA TRHLÍN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK výspřava trhlín; technologie dle TP 115; asfaltová modifikovaná zálivka za horka typ N2 dle ČSN EN 14 188-1; (typ zálivky se volí s ohledem na podmínky použití); $"km 1,980-3,253: "3253-1980"m" = 1273,00 [A]$ $A*"množství"2"x" = 2546,00 [B]$	M	2 546,00	

			Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou závlivkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x			
		9	ostatní práce			
23	9113A1		SVOIDIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ km 2.371-2640; km 2.820-3.253; dle výkazu výměr 705 = 705,00 [A]	M	705,00	
			Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává			
24	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dle výkazu výměr; červené kulaté Z11g 4 = 4,00 [A]	KUS	4,00	
			Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x			
25	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dle výkazu výměr; bílé 48 = 48,00 [A]	KUS	48,00	
			Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x			
26	91228	3	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ dle výkazu výměr 50 = 50,00 [A]	KUS	50,00	
			Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku Položka nezahrnuje: - x			
27	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVOIDIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dle výkazu výměr 16 = 16,00 [A]	KUS	16,00	
			Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x			
28	91245	01	SVOIDIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE dle výkazu výměr; Tato položka zahrnuje demontáž sloupků včetně patek a jejich odvoz a likvidaci v režii zhotovitele. Svodnice bude demontována a odvezena v režii SÚS. 90 = 90,00 [A]	KUS	90,00	
			Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího svodidlového sloupku s distančním kusem - jeho odvoz do skladu nebo do žrotu Položka nezahrnuje: - x			
29	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 trvale pružná asfaltová závlivka za horka typ N2, š. min. 10 mm, hl. 40 mm; dle výkazu výměr; dle pol. 113764 1511 = 1511,00 [A]	M	1 511,00	
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov
Rozpočet: 183.1 Přechodné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1

183.1 298 138,76

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6			9
	9		ostatní práce					
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle výkazu výměr 50 = 50,00 [A] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	50,00			
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ dle výkazu výměr 50 = 50,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	50,00			
3	914125	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN dle výkazu výměr 80 = 80,00 [A]	KUS	80,00			
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ 50*140 = 7000,00 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	7 000,00			
5	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA provizorního VDZ; 1.fáze; V1a 0,25*(35+45+37)+0,125*47 = 35,13 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	35,13			
6	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění provizorního VDZ; V1a 0,25*(35+45+37)+0,125*47 = 35,13 [A] Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbrusušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x	M2	35,13			
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle výkazu výměr 2 = 2,00 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,00			
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ dle výkazu výměr 2 = 2,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,00			
9	916115		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - SAMOSTATNÝ PŘESUN 2*4 = 8,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x	KUS	8,00			
10	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 2*140 = 280,00 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	280,00			
11	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00			

		dle výkazu výměr 2 = 2,00 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x				
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
		dle výkazu výměr 2 = 2,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
13	916125	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	6,00		
		dle výkazu výměr 3*2 = 6,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x				
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	280,00		
		2*140 = 280,00 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00		
		dle výkazu výměr 1 = 1,00 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x				
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		
		dle výkazu výměr 1 = 1,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
17	916155	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	3,00		
		3*1 = 3,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x				
18	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	140,00		
		1*140 = 140,00 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00		
		dle výkazu výměr 1 = 1,00 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x				
20	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		
		dle výkazu výměr 1 = 1,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
21	916315	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TR RA1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	3,00		
		dle výkazu výměr 3 = 3,00 [A]				

			Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x			
22	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	140,00	
			$1 * 140 = 140,00 [A]$ Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
23	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	70,00	
			dle výkazu výměr $70 = 70,00 [A]$ Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x			
24	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	70,00	
			dle výkazu výměr $70 = 70,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x			
25	916335		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	320,00	
			dle výkazu výměr $15 * 25 + 70 * 70 + 70 * 70 = 320,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x			
26	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 800,00	
			$70 * 140 = 9800,00 [A]$ Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
27	916542		PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	101,00	
			dle výkazu výměr $101 = 101,00 [A]$ Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x			
28	916543		PATKA PRO VODÍČI DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ	KUS	101,00	
			dle výkazu výměr $101 = 101,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x			
29	916545		PATKA PRO VODÍČI DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	414,00	
			dle výkazu výměr $414 = 414,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště - osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x			
30	916549		PATKA PRO VODÍČI DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	14 140,00	
			$101 * 140 = 14140,00 [A]$ Položka zahrnuje: - cenu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby			
31	916K32		SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	101,00	
			$101 = 101,00 [A]$			

			Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) - montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení			
32	916K33		SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAV ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	101,00	
			$101 = 101,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x			
33	916K35		SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z HLINÍK TRUBEK - SAMOSTATNÝ PŘESUN	KUS	414,00	
			$414 = 414,00 [A]$ Položka zahrnuje: - odstranění a demontáž značky - přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - x			
34	916K39		SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍKOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ	KSDEN	14 140,00	
			$101 * 140 = 14140,00 [A]$ Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu sloupků a počtu dní použití			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

S2308DZS II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Rozpočet:

193.1 Dopravní značení na silnici II/379 – úsek 1

193.1

722 587,84

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		ostatní práce					
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,00			
			P4 zvýrazněná - 2 ks E2a - 1 ks IS16d - 2 ks IS3c - 1 ks IS3b - 2 ks E3a - 1 ks B24b - 1 ks B24a - 1 ks E2b - 1 ks P1 - 3 ks B21a - 3 ks A14 - 2 ks 20 = 20,00 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x					
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,00			
			B21a - 1 ks Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ	KUS	27,00			
			P4 zvýrazněná - 2 ks E2a - 1 ks IS16d - 2 ks IS3c - 1 ks IS3b - 2 ks E3a - 1 ks B24b - 1 ks B24a - 1 ks E2b - 1 ks P1 - 3 ks B21a - 3 ks A14 - 2 ks B21a - 1 ks E13 - 2 ks B20a - 2 ks A8 - 2 ks Odvoz a likvidace v režii zhotovitele 27 = 27,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
4	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00			
			IP22 zvýrazněná - 1 ks Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x					
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00			
			IP22 zvýrazněná - 1 ks Odvoz a likvidace v režii zhotovitele Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,00			
			dle výkazu výměr 14 = 14,00 [A] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x					
7	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	14,00			
			dle výkazu výměr 14 = 14,00 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 760,54			
			I. vrstva; dle výkazu výměr					

			"Podélná čára souvislá V1a (0), š."0,125"m""dl."1495"m" = 186,88 [A] "Podélná čára přerušovaná V2b (1.5/1.5), š."0,250"m""dl."113"*(1/2) = 14,13 [B] "Podélná čára přerušovaná V2b (3.0/1.5), š."0,125"m""dl."1228"*(1/3) = 51,17 [C] "Oddělení jízdních pruhů V3 (3.0/1.5), š."0,125"m""dl."163"*(1/3) = 6,79 [D] "Vodící čára V4, š."0,250"m""dl."5717"m" = 1 429,25 [E] "Příčná čára V5, š."0,500"m""dl."28"m" = 14,00 [F] "Šikmé rovnoběžné čáry V13 (0.5/1.0), ""plocha"175"m2""*(1/3) = 58,33 [G] A+B+C+D+E+F+G = 1 760,55 [H] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
9	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	58,33	
			"Šikmé rovnoběžné čáry V13 (0.5/1.0), ""plocha"175"m2""*(1/3) = 58,33 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
10	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 702,21	
			2. vrstva; dle výkazu výměr; "Podélná čára souvislá V1a (0), š."0,125"m""dl."1495"m" = 186,88 [A] "Podélná čára přerušovaná V2b (1.5/1.5), š."0,250"m""dl."113"m""*(1/2) = 14,13 [B] "Podélná čára přerušovaná V2b (3.0/1.5), š."0,125"m""dl."1228"m""*(1/3) = 51,17 [C] "Oddělení jízdních pruhů V3 (3.0/1.5), š."0,125"m""dl."163"m""*(1/3) = 6,79 [D] "Vodící čára V4, š."0,250"m""dl."5717"m" = 1 429,25 [E] "Příčná čára V5, š."0,500"m""dl."28"m" = 14,00 [F] A+B+C+D+E+F = 1 702,22 [G] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha			
11	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,00	
			Směrové šipky V9a Z = 2,00 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x			

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a

Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Morava jih, EUROVIA CZ a.s.,

panu **Ing. Ludvíku Šumberovi**,

rodné číslo [REDACTED]

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Morava jih**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2026**

V Praze dne

[REDACTED]

Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady