

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - III/3769 Tasovice, propust v km 13,805**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00002.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
2	00003.R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
3	00010.R	Hlavní prohlídka propustku prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách vč. vložení do BMS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Veškeré dopravní značení potřebné pro zajištění dopravního opatření dle schématu B/6 dle TP66. Dodávka, montáž, údržba, nájem, přestavění dle etap, demontáž, doprava. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - III/3769 Tasovice, propust v km 13,805**Objekt: **SO 201 - Propust v km 13,805**Rozpočet: **[SO 201] - Propust v km 13,805**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust v km 13,805

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Propust v km 13,805						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU vyčištění území pod propustkem položka 12960: $2,0*6,7*0,2 = 5,360$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	5,360	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vykácení porostu odvoz a likvidace v režii zhotovitele $2,0*6,6*2 = 26,400$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	26,400	-----	-----
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění území pod propustkem odvozná vzdálenost v režii zhotovitele $2,0*6,7*0,2 = 2,680$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,680	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
4	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM podhled a čela nosné konstrukce, obě římsy podhled a čela nosné konstrukce $6,70*2,00+0,65*6,60*2 = 21,980$ [A] plocha říms $(0,10+0,20+0,50+0,10)*6,6*2 = 11,880$ [B] Celkové množství = 33,860	M2	33,860	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust v km 13,805

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM podhled a čela nosné konstrukce podhled a čela nosné konstrukce 6,70*2,00+0,65*6,60*2 = 21,980 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	21,980	-----	-----
6	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sanace podhledu a čel nosné konstrukce, obou říms podhled a čela nosné konstrukce 6,70*2,00+0,65*6,60*2 = 21,980 [A] plocha říms (0,10+0,20+0,50+0,10)*6,6*2 = 11,880 [B] Celkové množství = 33,860 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	33,860	-----	-----
7	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ sanace podhledu a čel nosné konstrukce 25% plochy podhled a čela nosné konstrukce 0,25*(6,70*2,00+0,65*6,60*2) = 5,495 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5,495	-----	-----
8	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU líce opěr a křídél	M2	36,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust v km 13,805

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>líce opěr $6,70 \times 2,00 \times 2 = 26,800$ [A] líce křidel $2,30 \times 2,00 / 2 \times 4 = 9,200$ [B] Celkové množství = 36,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
7 Přidružená stavební výroba -----						
9	78312	<p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST ocelové bezpečnostní zábradlí PKO levá strana mostu $6,60 \times 1,10 = 7,260$ [A] pravá strana mostu $6,60 \times 1,10 = 7,260$ [B] Celkové množství = 14,520 <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	14,520	-----	-----
10	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) obě římsy plocha říms $(0,10 + 0,20 + 0,50 + 0,10) \times 6,6 \times 2 = 11,880$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	11,880	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust v km 13,805

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
11	938543	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>očištění sanovaných ploch nosné konstrukce, spodní stavby a obou říms</p> <p>podhled a čela nosné konstrukce $6,70 \times 2,00 + 0,65 \times 6,60 \times 2 = 21,980$ [A]</p> <p>líce opěr $6,70 \times 2,00 \times 2 = 26,800$ [B]</p> <p>líce křídel $2,30 \times 2,00 / 2 \times 4 = 9,200$ [C]</p> <p>plocha říms $(0,10 + 0,20 + 0,50 + 0,10) \times 6,6 \times 2 = 11,880$ [D]</p> <p>Celkové množství = 69,860</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	69,860	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					