
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/412 DOBŠICE MOST 412-004

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce ve dnech 17. a 18. 9.2025 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dva z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V ZD, příloha č. 4 – Smlouva o dílo, oddíl XIV. Závazky z vad a zajištění závazků, odstavec 4. Záruka za jakost je uvedeno v bodu 4.1:

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) 120 měsíců

Vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců

Vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců

Žádáme bližší specifikaci rozsahu stavebních částí pro záruku 60 měsíců a pro záruku 120 měsíců. Tedy, jaká je záruka např. pro asfaltové souvrství, mostní izolace, mostní NOK, mostní ložiska a závěry, mostní odvodnění, mostní zábradlí, silniční a mostní svodidlo, PHS?

Odpověď č. 1:

Záruky v souladu s čl. XIV, bodem 4.1 smlouvy o dílo:

asfaltové souvrství – 60 měsíců

mostní izolace – 120 měsíců

mostní NOK – 120 měsíců

mostní ložiska a závěry – 120 měsíců

mostní odvodnění – 120 měsíců

mostní zábradlí – 60 měsíců

silniční a mostní svodidlo – 60 měsíců

PHS – 60 měsíců

Dotaz č.2:

Máme dotaz k objektu **SO 201 Most ev. č. 412-004, pol. 52:**

52	41794A		ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z OCELI S 235	T	12,595	0,00	0,00	
			montážní ztužení ocelových nosníků					
			12,595 = 12,595 [A]					

Objem položky (12,595 t) je převzat z tabulky na výkresu č. 12.5-výkres montážního ztužení.

Zpracovatel PD dosadil chybné hmotnosti prvků z profilu L.

Proto vychází špatná celková hmotnost ztužení. Naším kontrolním přepočtem vychází hmotnost montážního ztužení cca 26,143 t.

Bude rozsah položky upraven?

Odpověď č. 2:

Zadavatel opravil údaje v tabulce a tím i výměru položky 41794A na hodnotu 26,895t.

Opravená tabulka:

SEZNAM POLOŽEK					Vypracoval: Ing. Zdenko Pet'ovský		Zakázkové číslo: 220219							
Pol. č.	Počet kusů	Název	Šířka [mm]	Délka [mm]	Materiál	Norma	Číslo přílohy:		Doplňkové požadavky	Hmotnost [kg]		Plocha [m2]		Poznámka
							Přejímka			Jedn. Položka	Celkem	Systém	Základ	
MONTÁŽNÍ ZTUŽENÍ														
1	370	L100/10	-	2540	S235JR	ČSN EN 10025-1,2				15,0	14134,6		375,92	horní pás
2	370	L70/7	-	1440	S235JR	ČSN EN 10025-1,2				7,4	3930,5		149,18	diagonála
3	185	L100/8	-	2540	S235JR	ČSN EN 10025-1,2				12,2	5723,4		187,96	dolní pás
4	155	P 16	200	250	S235J2+N	ČSN EN 10025-1,2				6,3	973,4		16,74	stýčnkový plech
5	30	P 12	200	250	S235J2+N	ČSN EN 10025-1,2				4,7	141,3		3,18	stýčnkový plech
Celkem montážní ztužení:										24903,1			733,0	

Rekapitulace:

			[kg]	[m²]	[m²]
Montážní ztužení	S235J2+N	ČSN EN 10025-1,2	1114,7	0,0	19,92
	S235JR	ČSN EN 10025-1,2	23788,4	0,0	713,064

Mezisoučet			24903,1	0,0	733,0
Svary + spojovací materiál			1992,3	0,0	58,6

Celkem:	26895,4	0,0	791,6
---------	---------	-----	-------

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvy:

II_412 Dobšice most 412-004,rekapitulace_19.9.2025

II_412 Dobšice most 412-004,soupis prací_19.9.2025

II_412 Dobšice most 412-004,soupis prací_19.9.2025

II_412 Dobšice most 412-004,soupis prací_19.9.2025

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně prodlouženého termínu 6. 10. 2025 v 09:00 hod. na nový termín 8. 10. 2025 v 9:00 hod. Současně se mění **předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původně upravené výše 92 647 000 Kč bez DPH na novou výši **93 752 000 Kč bez DPH**

V Brně, dne 19.9.2025

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení

Příloha: opravený soupis prací