

# PŘÍLOHA Č. 5 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

## Podmínky provádění díla

Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného provozu zadavatele, vzhledem k nutnosti zachovat minimální stupeň péče o svěřené osoby a nemožnosti úplně od sebe oddělit rekonstruovanou část a část provozní, jsou k provádění stavby definovány tyto další požadavky:

- a) Venkovní stavební výtah bude umístěn na jihozápadní straně budovy s nutností demontovat 7 ks slunolamů včetně konzol po celé výšce budovy, jejich uložení a opětovnou montáž po dokončení rekonstrukce, a demontáž zábradlí u balkonových dveří v počtu 7 ks a jejich opětovnou montáž po dokončení rekonstrukce
- b) Chodby musí být za posledním rekonstruovaným vchodem předěleny pomocí SDK stěny s utěsněním u podlahy, s dveřním bezbariérovým prostupem,
- c) vzhledem k nutnosti provést přesun klientů ve velmi krátkém časovém úseku výpomoc s vystěhováním 49 ks polohovacích lůžek klientů do prostor bez rekonstrukce dle pokynů zadavatele v objemu cca 20 hodin. Stěhování započne po montáži a zprovoznění stavebního výtahu, 1 den jedno podlaží.
- d) Výtahy v budově nebudou určeny k přepravě materiálu, pouze osob s lehkým ručním náradím. Použití lůžkového výtahu personálem bude mít vždy přednost před použitím osobami zhotovitele.
- e) Stěhování klientů a bourací práce započnou od 8.podlaží směrem dolů.
- f) Zadavatel nebude mít k dispozici uzamykatelné provozní místnosti, které by mohl poskytnout zhotoviteli jako zázemí.

**Nutné náklady** na zjištění těchto požadavků budou **součástí nabídkové ceny**.

V Hodoníně, dne 27.6.2025

Vladimíra Křížková, ředitelka