

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A STŘEDNÍ

JKSO: 8013419

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 23.04.2015

Objednavatel:

OA a VOŠO Brno, Kotlářská 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jindřich Černík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A STŘEDNÍ

Místo: Brno

Datum: 23.04.2015

Objednavatel: OA a VOŠO Brno, Kotlářská 9

Projektant: Ing. Jindřich Černík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Propos Liberec, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
JMURIMB D	BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A STŘEDNÍ	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A

JKSO: STŘEDNÍ

Místo: 8013419

Brno

CC-CZ:

Datum: 23.04.2015

Objednavatel:

OA a VOŠO Brno, Kotlářská 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jindřich Černík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A STŘEDNÍ

Místo: Brno

Datum: 23.04.2015

Objednavatel: OA a VOŠO Brno, Kotelářská 9

Projektant: Ing. Jindřich Černík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Propos Liberec, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: BRNO, OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY BUDOVY NA ULICI PIONÝRSKÁ A STŘEDNÍ

Místo: Brno Datum: 23.04.2015
Objednavatel: OA a VOŠO Brno, Kotlářská 9 Projektant: Ing. Jindřich Černík
Zhotovitel: Zpracovatel: Propos Liberec, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	317351100	Bednění okapového nosu	m	544,400		0,00
rimsa*4					544,400		

2	K	317362020	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari KD 36 5/100/100 - atypická, montovaná na trny	t	0,619		0,00
3,14 kg/m2							
rimsa*(0,30+0,96)*1,15*3.14*0.001					0,619		
					0,000		
Součet					0,619		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

3	K	620470113	Vnější omítka torkretová - sanační aktivovaná cementová malta tl 30 mm, beton tř. C20/25	m2	171,486		0,00
rimsa*(0,30+0,96)					171,486		
					0,000		
Součet					171,486		

4	K	621451255	Příplatek ZKD vrstvu tl 10 mm u vnější omítky podhledů stropů torkretové	m2	514,458		0,00
rimsa*(0,30+0,96)*3					514,458		
					0,000		
Součet					514,458		

5	K	620470200	Nástřik okapového nosu	m2	32,664		0,00
rimsa*0,24					32,664		
					0,000		
Součet					32,664		

6	K	621142002	Potažení vnějších podhledů pletivem 2/50/50	m2	197,209		0,00
rimsa*(0,30+0,96)*1,15					197,209		
					0,000		
Součet					197,209		

7	K	621321000	Potažení vnějších pohledů sanační stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	171,486		0,00
rimsa*(0,30+0,96)					171,486		
					0,000		
Součet					171,486		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

8	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 809,950		0,00
rimsa*19,50					2 653,950		
přípočet na rohy							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,00*(3*2+2)*19,50		156,000		
					0,000		
		leseni	Mezisoučet		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
9	K	941111220	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za	m2	2 809,950		0,00
			leseni		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
10	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	2 809,950		0,00
			leseni		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 809,950		0,00
			leseni		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
12	K	944511210	Příplatek k ochranné síti za pronájem	m2	2 809,950		0,00
			leseni		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 809,950		0,00
			leseni		2 809,950		
					0,000		
			Součet		2 809,950		
14	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	30,000		0,00
			vstup u ul. Pionýrská				
			10,00		10,000		
					0,000		
			průjezu u ul. Střední				
			15,00+5,00		20,000		
		striska	Mezisoučet		30,000		
					0,000		
			Součet		30,000		
15	K	944711210	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za pronájem	m	30,000		0,00
			striska		30,000		
16	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	30,000		0,00
			striska		30,000		
17	K	952901000	Ochrana stávající fasády překližkou a textilí	m2	612,450		0,00
			výpočet délky římsy				
			36,20+6,20+23,70+50,00+20,00		136,100		
		rimsa	Mezisoučet		136,100		
					0,000		
			-rimsa		-136,100		
					0,000		
			výpočet ochráněné plochy				
			rimsa*4,50		612,450		
					0,000		
			Součet		612,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	952902000	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího dřevěného bezpečnostního koridoru, dl. cca 20m	ks	1,000		0,00
19	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	171,486		0,00
			rimsa*(0,30+0,96)		171,486		
					0,000		
			Součet		171,486		
20	K	155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem - betonových	m2	171,486		0,00
			rimsa*(0,30+0,96)		171,486		
					0,000		
			Součet		171,486		
21	K	155282291	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáči	m2	171,486		0,00
			rimsa*(0,30+0,96)		171,486		
					0,000		
			Součet		171,486		
22	K	977141130	Vrty pro kotvy do betonu průměru 36 mm hloubky 400 mm	m	108,880		0,00
			rimsa*2*0,40		108,880		
					0,000		
			Součet		108,880		
23	K	153812120	Trn z betonářské oceli R24 včetně chemické kotvy dl. 1,3 m	kus	272,000		0,00
			rimsa*2		272,200		
			-0,20		-0,200		
			Součet		272,000		
24	K	153271110	Kotvičky z drátů z nerezové oceli vhodných pro kotvení římsy, šroubovitý hi-fin tvar, průměr 8mm, dl. 0,4m	kus	1 029,000		0,00
			6 ks/m2				
			rimsa*(0,30+0,96)*6		1 028,916		
			0,084		0,084		
			Součet		1 029,000		
25	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	171,486		0,00
			rimsa*(0,30+0,96)		171,486		
					0,000		
			Součet		171,486		
997 - Přesun sutě							0,00
26	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	16,977		0,00
27	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m (předpoklad 5x montáž a demontáž shozu výšky 20 m)	m	100,000		0,00
			předpoklad shoz po 30 m, výška 20 m				
			rimsa/30,00*20,00		90,733		
			9,267		9,267		
		shozy	Mezisoučet		100,000		
					0,000		
			Součet		100,000		
28	K	997013320	Příplatek k shozu suti v do 20 m za pronájem (předpoklad pronájem 1 shozu výšky 20 m průběžně posouvaného)	m	20,000		0,00
			shozy/5		20,000		
			Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,977		0,00
30	K	997013500	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za vzdálenost přes 1 km na skládku dle možností dodavatele	t	16,977		0,00
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,977		0,00

998 - Přesun hmot 0,00

32	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	44,320		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

33	K	713111123	Montáž izolace tepelné spodem stropů na trny deskami vč. příkotvení	m2	61,583		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

0,85*0,60*105*1,15 61,583

0,000

desky Součet 61,583

34	M	59590840	deska dřevotřísková s perlínkou, typ heraklit	m2	67,741		0,00
----	---	----------	---	----	--------	--	------

ztratné 10%

desky*1.10 67,741

0,000

Součet 67,741

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

35	K	783210000	Ochrana - pasivace výztuže ochranným nátěrem (výměra udává plochu, ve které se výztuž nachází)	m2	171,486		0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------

rimsa*(0,30+0,96) 171,486

0,000

Součet 171,486

36	K	783821100	Nátěry fasádních omítek v barvě, barva bude upřesněna před realizací	m2	171,486		0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------

rimsa*(0,30+0,96) 171,486

0,000

Součet 171,486

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

37	K	030001000	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, zrušení)	...	1,000		0,00
38	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000		0,00
39	K	034509000	Úklid v průběhu a po ukončení stavebních prací	...	1,000		0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

41	K	045303000	Koordinační a kompletační činnost hlavního dodavatele	...	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------