

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost TAVÍKOVICE PRŮTAH – M-S - IMOS

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

vedoucí společník

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a .s.

IČO: 42196868
sp. zn. B 430

a Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

společník č.2

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a.s.

IČO: 25322257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Změna ceny:

- autobusový terminál se nachází v blízkosti hráze rybníka, kvůli čemuž je podloží velmi podmáčené a neúnosné. Bylo potřeba provést sanaci zemní pláně ve větší mocnosti, hrubší frakci kameniva a byl vytvořen drenážní systém pro odvádění spodní vody. Asfaltové vrstvy byly vyztuženy geomřížovinou,
- po odbourání části krovu byly provedeny práce pro zakončení zbylé části krovu, včetně položení střešní krytiny,
- na části trasy přeložky splaškové kanalizace byly zastiženy skalní horniny, k jejichž rozpojování bylo nutné použít i hydraulická kladiva. Trasa přeložky byla mírně upravena, aby bylo možné napojení na stávající kanalizaci. Část vytěžené zeminy zhotovitel odvezl k recyklaci,
- pro dosažení delší životnosti prstence bylo lože z kameniva pro žulové kostky nahrazeno ložem z MC. Byla doplněna betonová obruba pro kruhové objezdy. Výměry dle skutečného provedení,
- vzhledem k výraznému výškovému rozdílu terénu před a za plánovaným oplocením bylo nutné změnit způsob založení plotu i materiál a technologii výstavby. Původně navržená zeď z pálených cihel s omítkou byla nahrazena plotovými tvarovkami. Také bylo nutné postavit schodiště pro přístup k nemovitosti,

- bylo provedeno napojení dešťové kanalizace z místní komunikace do nově realizované dešťové kanalizace,
- vzhledem k dobrému stavu nebylo potřeba měnit stávající šachtu 0.01. Vzhledem k nepředpokládaným překážkám v trase dešťové kanalizace došlo k úpravě délek jednotlivých tras. Část vytěžené zeminy zhotovitel odvezl k recyklaci,
- při demolici bylo objeveno méně azbestocementového odpadu, než bylo předpokládáno. Zhotovitel vybouraný odpad odvezl k recyklaci (do 20 km) a získaný materiál uskladnil ve své režii,
- před zahájením překládky vedení NN zhotovitel přeložky a vlastník vedení zjistili, že sloupy s vedením nebude možné kvůli velkému svahu stranově přeložit za plánovanou opěrnou zeď. Bylo navrženo náhradní řešení - uložení kabelů NN do země. Toto mělo za následek zastavení prací na SO 202 a SO 203 a tím pádem se celá stavba zpozdila.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stoky D1,D2,D4 objektu SO 301	do 90 dní od předání a převzetí staveniště
Dokončení objektu SO 301	do 31. 5. 2025
Dokončení všech stavebních prací	do 14. 12. 2025
Dokončení a předání stavby	do 14. 1. 2026
Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrického plánu	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

63 068 826,25 Kč

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Hradci Králové, dne



Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.




Mgr. Irena Bubeníková

člen představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman



Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a.s.

IMOS Brno, a.s.



REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

Projekt : III/3983, III/39914 Tavíkovice průtah

		dodatek č. 1		dodatek č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
E.2	Dopravně inženýrská opatření	2 132 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 035,40
SO 001	Demolice a stavební úpravy č.p. 33 na parcele 18/2	1 272 698,05	0,00	0,00	755 391,06	-419 303,66	1 608 785,45
SO 101	Silnice III/3983	11 438 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438 004,50
SO 101.1	Vjezdová brána	301 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301 746,50
SO 102	Silnice III/39914	12 775 887,55	0,00	0,00	187 867,92	-155 057,37	12 808 698,10
SO 103	Silnice II/399	606 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	606 321,03
SO 104	Autobusový terminál	2 598 483,23	0,00	0,00	913 545,53	0,00	3 512 028,76
SO 106	Sjezdy a propustky na silnici III/3983	1 372 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 457,93
SO 201	Propustek v km 0,387 silnice III/3983	456 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	456 503,75
SO 202	Zárubní zeď na silnici III/39914	1 772 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 130,69
SO 203	Opěrná zeď na silnici III/39914	8 074 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 118,88
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100%, podíl SÚS=78,74%,podíl obce=21,26%)	12 024 471,45	147 117,57	0,00	211 535,99	-330 874,47	12 052 250,54
SO 303	Přeložka splaškové kanalizace	2 361 335,22	0,00	0,00	172 654,09	-66 262,73	2 467 726,58
SO 351	Ochrana a přeložky vodovodů	2 047 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 526,10
SO 431.1	Panel ELP	490 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	490 613,68
SO 501	Ochrana a přeložky plynovodů	277 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277 178,36
Stavba celkem - stavební náklady celkem		60 001 512,32	147 117,57	0,00	2 240 994,59	-971 498,23	61 418 126,25
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
Vedlejší náklady		705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 700,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 650 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 700,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		61 652 212,32	147 117,57	0,00	2 240 994,59	-971 498,23	63 068 826,25

**Změna stavby č. 5 Autobusový terminál****Stavba:** 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)**Objekt:** SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL**Rozpočet:** SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Realizace**Rozpočet:****Základní cena:** 2 598 483,23 Kč**Cena - celkem:** 3 512 028,75 Kč**DPH:** 737 526,04 Kč**Cena s daní:** 4 249 554,79 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 557,61**Náklad na měrnou jedn.:** 6 298,32 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 913 545,53 Kč**DPH:** 191 844,56 Kč**Cena s daní:** 1 105 390,09 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.4.2025**



Položky změny stavby č. 5

Stavba:

2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt:

SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Rozpočet:

SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení	T	856,020	160,00	136 963,20
						Celkem	136 963,20
1 - Zemní práce							
6	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I, včetně pažení Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,	M3	428,010	424,92	181 870,01
7	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738	M3KM	4 708,110	17,97	84 604,74
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku	M3	428,010	17,73	7 588,62
19	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE - Úprava a zhutnění parapláně Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,	M2	570,680	22,53	12 857,42
						Celkem	286 920,79

2 - Základy



Položky změny stavby č. 5

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)
Objekt: SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL
Rozpočet: SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I PODÉLNÁ DRENÁŽ - drenážní potrubí do dynamicky zatížených konstrukcí, podsyp tl. 100 mm ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, obsyp kamenivem těžkým fr. 11/22 mm, Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,	M	17,000	504,13	8 570,21
24	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,	M2	34,000	41,16	1 399,44
101	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	428,010	874,05	374 102,14
Celkem							384 071,79

5 - Komunikace

34	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SANACE - Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu i podélně 80kN/m, odolnost proti protřžení CBR - 10kN, k pol.č. 21452, Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 vzorové příčné řezy, 05 charakteristické příčné řezy,	M2	570,680	66,81	38 127,13
----	-------	--	---	----	---------	-------	-----------

Položky změny stavby č. 5

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Rozpočet: SO 104, AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
100 57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	341,410	197,60	67 462,62
					Celkem	105 589,75
					Celkem za rozpočet	913 545,53

**Změna stavby č. 6 SO 001 DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2****Stavba:** 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)**Objekt:** SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)**Rozpočet:** SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Realizace**Rozpočet:****Základní cena:** 1 272 698,05 Kč**Cena - celkem:** 1 304 891,70 Kč**DPH:** 274 027,26 Kč**Cena s daní:** 1 578 918,96 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 304 891,70 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 32 193,65 Kč**DPH:** 6 760,67 Kč**Cena s daní:** 38 954,32 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 19.5.2025



Položky změny stavby č. 6

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Rozpočet: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 - Přidružená stavební výroba							
100	76421		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2	2,600	578,85	1 505,01
101	76511		KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK BOBROVEK	M2	12,480	841,35	10 500,05
						Celkem	12 005,06
9 - Ostatní konstrukce a práce							
102	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	1,224	16 493,95	20 188,59
						Celkem	20 188,59
						Celkem za rozpočet	32 193,65

**Změna stavby č. 8 SO 102 - SILNICE III/39914****Stavba:** 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)**Objekt:** SO 102, SILNICE III/39914**Rozpočet:** SO 102, SILNICE III/39914**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Realizace**Rozpočet:****Základní cena:** 12 775 887,55 Kč**Cena - celkem:** 12 808 698,10 Kč**DPH:** 2 689 826,60 Kč**Cena s daní:** 15 498 524,70 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 662,96**Náklad na měrnou jedn.:** 19 320,47 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 32 810,55 Kč**DPH:** 6 890,22 Kč**Cena s daní:** 39 700,77 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.4.2025**



Položky změny stavby č. 8

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 102, SILNICE III/39914

Rozpočet: SO 102, SILNICE III/39914

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
67	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA ÚPRAVA Č.2 - Žulové kostky 100x100x100mm Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 40mm =132,607m2*0,040=5,304m3 viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace 1-2, 05 vzorové příčné řezy, 06 charakteristické příčné řezy,	M2	-132,607	1 169,30	-155 057,37
100	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	117,620	1 171,49	137 790,65
						Celkem	-17 266,72
9 - Ostatní konstrukce a práce							
101	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	51,690	968,80	50 077,27
						Celkem	50 077,27
						Celkem za rozpočet	32 810,55

**Změna stavby č. 10 301 Dešťová kanalizace****Stavba:** 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)**Objekt:** SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)**Rozpočet:** SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Realizace**Rozpočet:****Základní cena:** 12 024 471,45 Kč**Cena - celkem:** 11 905 132,98 Kč**DPH:** 2 492 474,92 Kč**Cena s daní:** 14 397 607,90 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 950,00**Náklad na měrnou jedn.:** 12 531,72 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 204 280,64 Kč**DPH:** 35 295,93 Kč**Cena s daní:** 239 576,57 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 4.8.2025



Položky změny stavby č. 10

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Rozpočet: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	40,000	95,39	3 815,60
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	M3	44,333	968,99	42 958,23
8	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132738	M3KM	487,663	17,97	8 763,30
9	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	M3	19,000	1 234,19	23 449,61
10	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku , k pol.č. 132838	M3KM	209,000	17,97	3 755,73
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku	M3	63,333	17,73	1 122,89
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrtí 0/63 zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,; 10 uložení kanalizačního plastového potrubí,	M3	48,939	1 001,07	48 991,36
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí štěrkopiskem fr. 0/4 mm do výšky 30 cm nad vrcholem potrubí zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,; 10 uložení kanalizačního plastového potrubí,	M3	8,946	848,84	7 593,72



Položky změny stavby č. 10

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)
Objekt: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)
Rozpočet: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem	140 450,44
2 - Základy							
15	212626		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II drenáž ve dně rýh pro kanalizaci, obsyp štěrkopískem fr. 0/16 mm, provede se v případě zavodňování dna rýhy !pouze po odsouhlasení TDI! zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,; 10 uložení kanalizačního plastového potrubí,	M	23,030	315,54	7 266,89
						Celkem	7 266,89
4 - Vodorovné konstrukce							
17	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,; 10 uložení kanalizačního plastového potrubí,	M3	4,318	1 257,61	5 430,36
						Celkem	5 430,36
7 - Přidružená stavební výroba							
19	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM Dodatečná ochrana kabelů tvárnici zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	M	4,000	515,06	2 060,24

Položky změny stavby č. 10

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Rozpočet: SO 301, DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 4 úseky, délka 2,2+3,3+22,1+20,4=48 m zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	KUS	2,000	4 003,21	8 006,42
21	709120	1	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 4 úseky, 5,2+3,6+2,6+2,4=13,800 m zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	KUS	2,000	1 448,79	2 897,58
22	709120	2	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 2 úseky, Celkem: 1,1+2,4=3,500 m zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 01 technická zpráva, 02-04 situace 1,2,3,; 05-08 podélný profil kanalizace D1,D2,D3,D4,;	KUS	1,000	1 156,74	1 156,74
						Celkem	14 120,98
8 - Potrubí							
32	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM k pol.č. 87145	M	23,030	35,05	807,20
106	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	23,030	1 572,07	36 204,77
						Celkem	37 011,97
						Celkem za rozpočet	204 280,64

**Změna stavby č. 12 SO 001 DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2****Stavba:** 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)**Objekt:** SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)**Rozpočet:** SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Realizace**Rozpočet:****Základní cena:** 1 272 698,05 Kč**Cena - celkem:** 1 608 785,45 Kč**DPH:** 337 844,94 Kč**Cena s daní:** 1 946 630,39 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 608 785,45 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -195 141,05 Kč**DPH:** -40 979,62 Kč**Cena s daní:** -236 120,67 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 5.8.2025



Položky změny stavby č. 12

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Objekt: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Rozpočet: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení	T	-38,720	160,00	-6 195,20
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební sut'	T	-358,008	238,55	-85 402,81
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební materiál s obsahem AZBESTU	T	-6,320	7 048,13	-44 544,18
Celkem							-136 142,19
1 - Zemní práce							
5	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 132738	M3KM	-212,960	17,97	-3 826,89
Celkem							-3 826,89
9 - Ostatní konstrukce a práce							
19	96614B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966148	tkm	-475,200	8,21	-3 901,39
23	96615B	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.1	tkm	-1 087,900	8,21	-8 931,66
24	96615B	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.2	tkm	-404,800	8,21	-3 323,41
25	96615B	3	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966158.3	tkm	-556,600	8,21	-4 569,69
27	96616B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 966168	tkm	-41,250	8,21	-338,66



Položky změny stavby č. 12

Stavba: 2024_927124051, III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)
Objekt: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)
Rozpočet: SO 001, DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	96714B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 967148	tkm	-133,650	8,21	-1 097,27
34	96715B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 967158	tkm	-100,188	8,21	-822,54
36	967178	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ AZBESTOCEMENT. NA LAŤOVÁNÍ, S ODVOZEM DO 20KM Demontáž cementových, azbestocem. čtverců na laťování, včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 05 půdorys stodoly a oplocení, 08 příčný řez stodolou a oplocením,	M3	-2,633	8 674,62	-22 840,27
41	98123B		DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 981238	tkm	-158,400	8,21	-1 300,46
43	98133B		DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - DOPRAVA dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 981338	tkm	-980,100	8,21	-8 046,62
						Celkem	-55 171,97
						Celkem za rozpočet	-195 141,05

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 9.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 001 - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	27231.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	15,800	1,440	-14,360	5 442,90	85 997,82	-78 160,04	0,00	7 837,78	-78 160,04	-90,89
10	31123.	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	20,520	7,220	-13,300	5 163,91	105 963,43	-68 680,00	0,00	37 283,43	-68 680,00	-64,81
11	34825.	PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3	1,800	0,000	-1,800	16 264,92	29 276,86	-29 276,86	0,00	0,00	-29 276,86	-100,00
12	62442.	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁPCEM	M2	159,000	56,200	-102,800	412,04	65 514,36	-42 357,71	0,00	23 156,65	-42 357,71	-64,65
15	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	19,000	2,400	-16,600	342,65	6 510,35	-5 687,99	0,00	822,36	-5 687,99	-87,37
Celkem								293 262,82	-224 162,60	0,00	69 100,22	-224 162,60	-76,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.21.9

Datum:

12.8.2025

Čas: 7:05:32

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 9.4

Evidenční číslo a název Stavby:

2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001 - DEM. A STAV. ÚPRAVY Č.P. 33 NA PARCELE KN 18/2 (SÚS JMK)

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
103	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,000	13,374	13,374	6 351,14	0,00	0,00	84 940,15	84 940,15	84 940,15	100,00
104	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	0,000	1,337	1,337	34 404,05	0,00	0,00	45 998,21	45 998,21	45 998,21	100,00
105	318124.	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	0,000	27,378	27,378	14 446,31	0,00	0,00	395 511,08	395 511,08	395 511,08	100,00
113	318365.	VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10S05, B500B	T	0,000	0,273	0,273	40 611,54	0,00	0,00	11 086,95	11 086,95	11 086,95	100,00
106	431114.	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30	M3	0,000	0,507	0,507	14 966,39	0,00	0,00	7 587,96	7 587,96	7 587,96	100,00
107	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	21,902	21,902	5 169,91	0,00	0,00	113 231,37	113 231,37	113 231,37	100,00
108	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	4,383	4,383	1 254,19	0,00	0,00	5 497,11	5 497,11	5 497,11	100,00
109	711111.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	0,000	143,386	143,386	212,53	0,00	0,00	30 473,83	30 473,83	30 473,83	100,00
110	711337.	ASFALTOVÝMI NÁTĚRY IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	0,000	73,340	73,340	310,15	0,00	0,00	22 746,40	22 746,40	22 746,40	100,00
111	931181.	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	0,000	44,240	44,240	93,14	0,00	0,00	4 120,51	4 120,51	4 120,51	100,00
112	93133.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,000	0,021	0,021	95 420,87	0,00	0,00	2 003,84	2 003,84	2 003,84	100,00
Celkem								0,00	0,00	723 197,41	723 197,41	723 197,41	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Datum:

12.8.2025

Čas: 8:28:59

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 7.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název SO/PS: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Číslo a název rozpočtu: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 021,424	1 007,820	-13,604	160,00	163 427,84	-2 176,64	0,00	161 251,20	-2 176,64	-1,33
3	132738.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	357,498	291,361	-66,137	968,99	346 411,99	-64 086,09	0,00	282 325,90	-64 086,09	-18,50
Celkem								509 839,83	-66 262,73	0,00	443 577,10	-66 262,73	-13,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Datum:

12.8.2025

Čas: 8:29:00

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 7.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název SO/PS: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Číslo a název rozpočtu: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	132838.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	153,214	156,385	3,171	1 234,19	189 095,19	0,00	3 913,62	193 008,80	3 913,62	2,07
6	13283B.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	1 685,354	1 720,235	34,881	17,97	30 285,81	0,00	626,81	30 912,62	626,81	2,07
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	510,712	513,883	3,171	17,73	9 054,92	0,00	56,22	9 111,15	56,22	0,62
8	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	396,018	398,477	2,459	1 001,07	396 441,74	0,00	2 461,63	398 903,37	2 461,63	0,62
9	212626.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II	M	130,450	131,260	0,810	315,54	41 162,19	0,00	255,59	41 417,78	255,59	0,62
10	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	15,132	15,226	0,094	5 700,42	86 258,76	0,00	535,84	86 794,59	535,84	0,62
11	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,915	19,032	0,117	1 257,61	23 787,69	0,00	147,14	23 934,83	147,14	0,62
13	452112.	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15	M3	1,638	1,651	0,013	15 054,28	24 658,91	0,00	195,71	24 854,62	195,71	0,79
18	83445.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN 300MM	M	130,450	131,260	0,810	2 597,12	338 794,30	0,00	2 103,67	340 897,97	2 103,67	0,62
22	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	146,950	147,760	0,810	23,45	3 445,98	0,00	18,99	3 464,97	18,99	0,55
25	899522.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	57,268	57,624	0,356	4 210,28	241 114,32	0,00	1 498,86	242 613,17	1 498,86	0,62
26	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 300MM	M	130,450	131,260	0,810	35,05	4 572,27	0,00	28,39	4 600,66	28,39	0,62
27	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	130,450	131,260	0,810	89,21	11 637,44	0,00	72,26	11 709,70	72,26	0,62
Nové položky													
100	132938.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	66,137	66,137	2 430,40	0,00	0,00	160 739,36	160 739,36	160 739,36	100,00
Celkem								1 400 309,52	0,00	172 654,09	1 572 963,59	172 654,09	12,33



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 7.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název SO/PS: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Číslo a název rozpočtu: SO 303 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název SO/PS: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC) Číslo a název rozpočtu: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 066,232	4 494,544	-1 571,688	160,00	970 597,12	-251 470,08	0,00	719 127,04	-251 470,08	-25,91
23	82471.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 1000MM	M	2,000	0,000	-2,000	10 391,30	20 782,60	-20 782,60	0,00	0,00	-20 782,60	-100,00
26	87457.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 500MM	M	201,130	200,840	-0,290	5 776,40	1 161 807,33	-1 675,16	0,00	1 160 132,18	-1 675,16	-0,14
30	894171.	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 1000MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	56 927,23	56 927,23	-56 927,23	0,00	0,00	-56 927,23	-100,00
34	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	201,130	200,840	-0,290	66,91	13 457,61	-19,40	0,00	13 438,20	-19,40	-0,14
Celkem								2 223 571,89	-330 874,47	0,00	1 892 697,42	-330 874,47	-14,88

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 2024_927124051 - III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE - PRŮTAH (SÚS) Číslo a název SO/PS: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC) Číslo a název rozpočtu: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zde je 100%, z toho 78,74%=SÚS, 21,26%=OBEC)								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	132838.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	898,846	901,058	2,212	1 234,19	1 109 346,74	0,00	2 730,03	1 112 076,77	2 730,03	0,25
10	13283B.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	9 887,306	9 911,638	24,332	17,97	177 674,89	0,00	437,25	178 112,13	437,25	0,25
11	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 033,116	3 035,328	2,212	17,73	53 777,15	0,00	39,22	53 816,37	39,22	0,07
12	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 528,042	1 529,177	1,135	1 001,07	1 529 677,00	0,00	1 136,21	1 530 813,22	1 136,21	0,07
14	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	870,364	870,837	0,473	848,84	738 799,78	0,00	401,50	739 201,28	401,50	0,05
17	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	195,582	195,717	0,135	1 257,61	245 965,88	0,00	169,78	246 135,66	169,78	0,07
24	87145.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM	M	511,540	512,420	0,880	1 876,95	960 135,00	0,00	1 651,72	961 786,72	1 651,72	0,17
25	87146.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM	M	233,800	233,970	0,170	3 432,58	802 537,20	0,00	583,54	803 120,74	583,54	0,07
32	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	511,540	512,420	0,880	35,05	17 929,48	0,00	30,84	17 960,32	30,84	0,17
33	899662.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	233,800	233,970	0,170	43,90	10 263,82	0,00	7,46	10 271,28	7,46	0,07
35	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	946,470	947,230	0,760	89,21	84 434,59	0,00	67,80	84 502,39	67,80	0,08
Celkem								5 730 541,53	0,00	7 255,35	5 737 796,88	7 255,35	0,13

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: