NOVÉ PROPOJENÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

INSTALAČNÍ KANÁL POD BUDOVOU

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL POD VOZOVKOU

NAPOJIT NA STÁVAJÍ UKONČENÍ ROZVODU

POTRUBÍ ÚT

ϕ76x2 - NEREZ

ϕ42x1,5

B

K25

32x4,5

S65

3xDN40

STÁV. ROZVODY

ϕ76x2

ϕ76x2 NEREZ

12.000

15250

A

1

2

3

4

5

6

Ø76x2

S65

POTRUBÍ ÚT

STÁVAJÍCÍ KANÁL POD Ú. TERÉNU

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PRO PŘEDNÍ PAVILONY

DETAIL A

1:50

DETAIL B

1:50

STÁV. STUPAČKA

ϕ32x4,5

K25

ϕ1"

ϕ32x4,5

K25

STÁV. STUPAČKA PŘEPOJIT, ZASLEPIT

500

~1000

KV15

S65

1.PP

POZNÁMKA:

STUPAČKY 1-6 PŘEPOJIT VE ZDIVU NA HOVÝ ROZVOD POD STROPEM - 6x K25, PPR 32x4,5

LEGENDA

STUDENÁ PITNÁ VODA

OHŘÁTÁ PITNÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

ROZVODY ÚT

Zodp. projektant: **Ing. M. Čech, Kyjov Karla Čapka 2595**			**František Jelínek Vlkoš 140, 696 41 AT – prostředí staveb ZTI,VZT, UT ČKAIT 130 0225**
Vypracoval: **František Jelínek Vlkoš 140, 696 41**			
Investor: **Nemocnice Kyjov Strážovská 1247 697 01, Kyjov**			
Akce: ***Havarijní rozvody studené, ohřáté a cirkulační vody***			
K.ú.: ***Kyjov parc.č. 985***	Stup: Technická pomoc		
Objekt: **Pavilon chirurgie**			
Část: **Vodovod**			
Výkres: **Dispozice suterénu**			
Dat.: **Červenec 2025**	Zakázka: **24/025**	**Měřítko: 1: 100**	Výkres: **V 02**