

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace starovacího provozu př M%S speciální, ZŠ speciální a praktické škole

ELPIS BRNO , p.o.

Objekt:

ELPISBRNOPLYN - ELPIS BRNO - PLYN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace starovacího provozu při M%S speciální, ZŠ speciální a praktické škole
ELPIS BRNO, p.o.

Objekt:

ELPISBRNOPLYN - ELPIS BRNO - PLYN

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | | |
|---|--|-------------|
| Náklady ze soupisu prací | | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 0,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace starovacího provozu př M%S speciální, ZŠ speciální a praktické školy
ELPIS BRNO , p.o.

Objekt:

ELPISBRNOPLYN - ELPIS BRNO - PLYN

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|--------|------|------|
| 1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20 | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25 | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25 | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 723190251 | Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 723190914r01 | Propojení se stávajícím plynovodem | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,037 | 0,00 | 0,00 |

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 13 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 15 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové, revizní zpráva | soub | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------|------|-------|------|------|