PŮDORYS 1.PP - pavilon A

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ [ks]	RADIÁTORY [ks]
A.0.01	HALA	2650	6	0
A.0.02	CHODBA	2650	12	0
A.0.03	PŘEDSÍŇ	2650	3	0
A.0.04	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.05	SKLAD	2650	2	1
A.0.06	SKLAD	2650	2	1
A.0.07	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.08	PŘEDSÍŇ	2650	1	0
A.0.09	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.10	WC	2650	1	0
A.0.11	ŠATNA	2650	4	1
A.0.12	SPRCHA	2650	1	0
A.0.13	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.14	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.15	ŠATNA	2650	2	1
A.0.16	ŠATNA	2650	2	1
A.0.17	SPRCHY	2650	4	0
A.0.18	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.19	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.20	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.21	WC	2650	1	0
A.0.22	ŠATNA	2650	2	1
A.0.23	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.24	WC	2650	1	0
A.0.25	PŘEDSÍŇ	2650	3	0
A.0.26	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.27	SKLAD	2650	2	1
A.0.28	SKLAD	2650	2	1
A.0.29	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.30	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.31	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.32	WC	2650	1	0
A.0.33	ŠATNA	2650	2	1
A.0.34	ŠATNA	2650	2	1
A.0.35	SPRCHY	2650	4	0
A.0.36	SKLAD	2650	1	0
A.0.37	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.38	PŘEDSÍŇ	2650	1	0
A.0.39	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.40	WC	2650	1	0
A.0.41	ŠATNA	2650	2	1
A.0.42	ŠATNA	2650	2	1
A.0.43	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.44	WC	2650	1	0
A.0.45	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.46	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.47	VZT	2650	2	0
A.0.48	SKLAD	2650	1	0
A.0.49	ROZVODNA EL.	2650	2	0
A.0.50	SKLAD	2650	1	0
A.0.51	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.52	SKLAD	2650	2	0
A.0.52a	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.53	CHODBA	2650	2	0
A.0.54	ROZVODNA EL.	2650	1	0
A.0.55	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2650	1	0
A.0.56	SKLAD	2650	2	0
A.0.57	SKLAD	2650	1	0
A.0.58	SKLAD	2650	1	0
A.0.59	SKLAD	2650	2	0
A.0.60	SKLAD	2650	2	0
A.0.61	SCHODIŠTĚ	2650	1	0
A.0.62	CHODBA	2650	12	0
A.0.63	ROZVODNA EL.	2650	1	0
A.0.64	SKLAD	2650	2	0
A.0.65	SKLAD	2650	2	0
A.0.66	SKLAD	2650	1	0
A.0.67	SKLAD	2650	1	0
A.0.68	SKLAD	2650	2	0
A.0.69	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2650	1	0
A.0.70	CHODBA	2650	2	1
A.0.71	SCHODIŠTĚ	2650	1	0
A.0.72	SKLAD	2650	2	0
A.0.72a	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.72b	SKLAD	2650	1	0
A.0.73	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.74	SKLAD	2650	2	0
A.0.75	SKLAD	2650	2	0
A.0.76	SKLAD	2650	1	1
A.0.77	SKLAD	2650	5	1
A.0.78	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.79	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.80	VZT	2650	2	0
A.0.81	SKLAD	2650	1	0
A.0.82	ŠATNA	2650	4	1
A.0.83	ŠATNA	2650	2	1
A.0.84	SPRCHY	2650	4	0
A.0.85	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.86	WC	2650	1	0
A.0.87	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.88	SKLAD	2650	1	0
A.0.89	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.90	ŠATNA	2650	4	1
A.0.91	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.92	WC	2650	1	0
A.0.93	PŘEDSÍŇ	2650	3	0
A.0.94	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.95	SKLAD	2650	2	1
A.0.96	SKLAD	2650	2	1
A.0.97	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.98	PŘEDSÍŇ	2650	2	0
A.0.99	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.100	WC	2650	1	0
A.0.101	ŠATNA	2650	2	1
A.0.102	ŠATNA	2650	2	1
A.0.103	SPRCHY	2650	4	0
A.0.104	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.105	WC	2650	1	0
A.0.106	PŘEDSÍŇ	2650	1	0
A.0.107	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.108	ŠATNA	2650	2	1
A.0.109	ŠATNA	2650	2	1
A.0.110	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.111	SPRCHA	2650	1	0
A.0.112	UMÝVÁRNA	2650	1	0
A.0.113	WC	2650	1	0
A.0.114	PŘEDSÍŇ	2650	3	0
A.0.115	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.116	SKLAD	2650	2	1
A.0.117	SKLAD	2650	2	1
A.0.118	REVIZNÍ ŠACHTA	2650	0	0
A.0.119	CHODBA	2650	6	0
A.0.120	SKLAD	2650	1	0
A.0.121	ROZVODNA EL.	2650	4	0
A.0.122	SKLAD	2650	1	0
A.0.123	PRÁDELNA	2650	2	0
A.0.124	DENNÍ MÍSTNOST	2650	2	1
A.0.125	ŠATNA	2650	2	1
A.0.126	PŘEDÁVACÍ STANICE	3020	11	0
A.0.127	SKLAD	2650	2	0
A.0.128	CHODBA	2650	2	0
A.0.129	SCHODIŠTĚ	2650	1	0
A.0.130	SKLAD	2650	2	0
A.0.131	CHODBA	2650	5	0
A.0.132	SKLAD	2650	2	0
A.0.133	ROZVODNA EL.	2650	1	0
A.0.134	KABELOVÁ KOMORA	2650	2	0
A.0.135	KANCELÁŘ	2650	2	1
A.0.136	SKLAD	2650	2	1
A.0.137	KANCELÁŘ	2650	2	1
A.0.138	KANCELÁŘ	2650	2	1
A.0.139	SKLAD	2650	2	1
A.0.140	SKLAD	2650	2	1
A.0.141	SKLAD	2650	1	0
A.0.142	ROZVODNA EL.	2650	4	0
A.0.143	SPOJOVACÍ CHODBA	2650	4	0
A.0.144	SKLAD	2650	1	0
	CELKEM		275	34

LEGENDA SLABOPROUD:

- DATOVÝ ROZVADĚČ, RACK, DLE TABULKY
- DATOVÝ ROZVADĚČ, PRO AKTIVNÍ PRVKY
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA RJ45
- DATOVÁ JEDNOZÁSUVKA RJ45
- WI-FI ACCESS POINT, DATOVÝ VÝVOD BUDE ZAKONČEN DATOVOU JEDNOZÁSUVKOU A S AP BUDE PROPOJEN PATCHCORDEM
- KABELOVÝ ŽLAB S PŘEPÁŽKOU, ROZMĚRY 300x100
- KABELOVÝ ŽLAB S PŘEPÁŽKOU, ROZMĚRY 200x100
- STOUPACÍ A KLESAJÍCÍ VEDENÍ
- VEDENÍ UTP CAT6 LSOH, VEDENO VE SPOLEČNÉ INSTALAČNÍ LIŠTĚ POD STROPEMA KE KONCOVÝM PRVKŮM VEDENO VŽDY KOLMO, POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- VEDENÍ UTP CAT6 LSOH, VEDENO VE SPOLEČNÉ INSTALAČNÍ LIŠTĚ NAD ZEMÍ CCA 300MM
- VEDENÍ OPTICKÉ SINGLEMODE, VEDENO V LIŠTĚ NEBO V TRUBCE

POZNÁMKY:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
VŠECHNY PROSTUPY ZE STOUPAČEK BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍ UCPÁVKOU,
VE STOUPAČKÁCH POUŽIT DRÁTĚNÝ ŽLAB 100x50

VÝŠKA DATOVÝCH ZÁSUVEK BUDE FINÁLNĚ UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI

BŘECLAV

Akce	**Návrh datové sítě v Nemocnici Břeclav OBJEKT "A"**		
Investor	Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02		
Autoři návrhu	Stanislav Řezanina, Petr Lacina	Autorizační razítko	
Zodpovědný projektant	Daniel Servít		
Vypracoval	Daniel Servít		
Část	Slaboproudé rozvody		
Obsah výkresu	Půdorys 1.PP - STK	Paré	Ozn. výkresu 02

Zak. č.	
Datum	01/2025
Stupeň	DPS
Formát	10xA4
Měřítko	1:100