



LEGENDA

- [Symbol] STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- [Symbol] KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- [Symbol] BOURANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- [Symbol] VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- [Symbol] PROŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO ZALOŽENÍ PŘÍČEK;
ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY;
ROZSAH DLE NOVÝCH PŘÍČEK PRO JEJICH SPRÁVNÉ PROVEDENÍ S OHLEDEM NA POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
- [Symbol] VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTEK
(V ZÁVORCE VÝŠKA OBKLADU / MATERIÁL)
- [Symbol] VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- [Symbol] PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ PŘEPÁŽKY

- B01 VYBOURAT STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- B02 VÝKOP JÁMY PRO ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY;
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY PODKOPAT A PODBETONOVAT - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŘEZY
- B03 ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- B04 DEMONTOVAT OCELOVOU KONSTRUKCI VČETNĚ PLETIVA A DVEŘÍ
- B05 VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PОВRCHEM Z LITÉHO TERASA V TLOUŠŤCE CCA 100 mm
- B06 VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PОВRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY V TLOUŠŤCE CCA 100 mm,
ODSTRANIT SOKL
- B07 ODSTRANIT KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ LEPIDLA, OČISTIT PОВRCH OD VÝSTUPKŮ,
ODSTRANIT SOKL
- B08 ODSTRANIT TEPELNOU IZOLACI NAD STROPEM PLOŠE NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- B09 VYBOURAT PODKLADNÍ BETON v TL. CCA 100 mm, V ROZSAHU CCA 21 m²
- B10 VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PОВRCHEM Z LITÉHO TERASA VČETNĚ HYDROIZOLACE V TLOUŠŤCE CCA 100 mm
V ROZSAHU CCA 26 m²

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POSTUP BOURÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ŘEŠENÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PROVÁZÁNÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POPSANÝCH V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,
- OTVORY VE STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH LZE VYBOURAT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚRIT
- PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUSEDNÍ ODDĚLENÍ PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM - ŘEŠIT VE FÁZÍCH PRO VÝTAH A DOKONČENÍ STAVBY - CO NEJKRATŠÍ OMEZENÍ PROVOZU ODDĚLENÍ
- PŘÍPADNĚ PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA ROZHRANÍ STAVENÍŠTĚ NUTNO ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ VHODNÝM MATERIÁLEM A PRACHOTĚSNĚ UTĚSNIT
- V NAVAZUJÍCÍCH NERĚŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN A.T.D.)
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE, KDE SE POHYBUJE STAVBA BUDOU OCHRÁNĚNÝ V PRŮBĚHU STAVBY PROTI POŠKOZENÍ. JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY, PODLAHY, VESTAVNÉ SKŘÍNE, APOD.
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚRIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD.
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT VRCHNÍ VRSTVU OMÍTKY - ŠTUK, JÁDROVOU OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI
- DEMONTÁŽE VYTÁPĚNÍ A SLABOPROUDU A JSOU POPSÁNY V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, DEMONTÁŽE ČÁSTÍ ELEKTRO, VZT A ZTI JSOU ŘEŠENY V ČÁSTECH DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov Tel: +420 518 601 111 www.nemkyj.cz
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofтова 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 505 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL	Vypracoval: ING. JAN ZAMRZLA	Kontroloval: ING. JAN ZAMRZLA	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Akce: REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU - VÝTAH V BUDOVĚ E	Zakázkové číslo: DPS 20 - 2025 Datum: 09 - 2025 Stupeň: PRO PROVEDENÍ STAVBY	Paré: Formát: 6 A4	
Objekt: PAVILON E - VÝTAH SO 01	Obsah: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-901