

Číslo smlouvy objednatele: 295/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 378/2025/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1149/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 274-SOD-2024-008

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/430 BRNO – SLATINA, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Po vydatných deštích došlo ke splavení ornice směrem na Vyškov. Na základě požadavku objednatele byl příkop uveden do původního stavu, svah byl opatřen Jutou a dno příkopu zpevněno betonovými tvárnici.
- DIO na SO 107 bylo komplikovanější než se předpokládalo, nemohla být provedena úplná uzavírka. SO 107 byl na požadavek brněnské uzavírkové komise rozdělen na tři etapy, aby byl zachován obousměrný provoz + zimní opatření (uzavření provizorní cesty).
- SO 107 byl na požadavek brněnské uzavírkové komise rozdělen na tři etapy, aby byl zachován obousměrný provoz. Úplná uzavírka nebyla možná. Tímto přibýly v tomto úseku dvě podélné spáry.
- Vícepráce na RDS - zdlouhavé projednávání stanovení trvalého dopravního značení, došlo ke změnám velikostí a nosných prvků velkoplošných DZ, napojení a soulad/nesoulad VDZ ulice Hviezdoslavovy a stavby, příhradové konstrukce VLKP DZ a jejich umístění v terénu z prostorových důvodů i na silnicích jiných správců, koordinace s objednatelem a správcem (Brněnské komunikace a Středisko dopravního značení a světelné signalizace), umístění zastávek MHD a jejich podoba.
- Vícepráce dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- V průběhu výstavby došlo ke značnému zhoršení stavu přilehlého úseku ulice Bedřichovické, proto byla v tomto místě vyměněna obrusná vrstva v délce cca 80 m.
- Zemní práce – dle skutečného provedení.
- Poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů doložených zhotovitelem. Drenážní šachty nebyly realizovány.
- Poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů doložených zhotovitelem. Obrubníky jsou fakturovány dle skutečného provedení stavby.
- 5 ks osvětlovacích stožárů bylo nahrazeno sdruženými stožáry DPmB pro plánovanou trolejbusovou trať.

I.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

39 648 110,59 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Hradci Králové, dne



Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2025.11.26
16:13:59 +01'00'


Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

V Brně, dne



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
27.11.2025 10:14:49

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa,
FEng.
Datum: 2025.11.25
07:52:06 +01'00'

Ing. Jan Kroupa FEng.
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/430 Brno - Slatina, okružní křižovatka

		dodatek č. 1		dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP		MNP
SO 001	Příprava území	153 961,50					153 961,50
SO 101	Okružní křižovatka	4 474 784,56	295 898,14			-60 876,80	4 709 805,90
SO 102	Ulice Hvězdoslavova	711 386,83	113 975,42		62 007,51		887 369,76
SO 103.1	Ulice Bedřichovická	1 155 113,26	92 347,80		284 830,94		1 532 292,00
SO 103.2	Ulice Bedřichovická - úprava	819 510,28				-26 848,00	792 662,28
SO 104.1	Silnice II/430	1 887 552,26	238 571,89				2 126 124,15
SO 104.2	Silnice II/430 - šířková úprava	581 838,00	65 755,05		62 057,46		709 650,51
SO 105	Ulice Holzova	4 446 153,33			62 057,46	-21 385,50	4 486 825,29
SO 105.1	Ulice Holzova - zastávkový pruh	499 704,85					499 704,85
SO 106.1	Chodníky a nástupiště – BKOM	1 605 726,26	147 969,05			-24 581,99	1 729 113,32
SO 106.2	Chodníky a nástupiště – MČ Slatina	30 467,50					30 467,50
SO 131.1	Provizorní komunikace během výstavby (zde 61,74%)	1 410 567,99	19 503,20				1 430 071,19
SO 131.2	Odstranění provizorní komunikace (zde 11%)	93 875,94					93 875,94
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 1-1	142 008,31				-2 297,61	139 710,70
SO 301.1	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 1	731 118,46					731 118,46
SO 301.2	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 2	210 234,11				-3 318,70	206 915,41
SO 302	Odvodnění komunikace – BKOM	304 197,53					304 197,53
SO 401	Přeložky veřejného osvětlení (zde 50%)	572 909,08					572 909,08
SO 402	Nové veřejného osvětlení	2 179 842,95				-166 023,93	2 013 819,02
SO 802	Rekultivace ploch dočasných záborů a skládek	163 713,69					163 713,69
Stavba celkem - stavební náklady celkem		22 174 666,69	974 020,55	0,00	470 953,37	-305 332,53	23 314 308,08
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - přímé výdaje		595 500,00					595 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		22 770 166,69	974 020,55	0,00	470 953,37	-305 332,53	23 909 808,08

Projekt : II/430 Brno - Slatina, okružní křižovatka

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		TDK2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 401	Přeložky veřejného osvětlení (zde 50%)	572 909,08					572 909,08
SO 409	Přeložky sdělovacího vedení Faster	469 254,02					469 254,02
SO 411	Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile (zde 70,04%)	413 940,57					413 940,57
II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady celkem		1 456 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 103,67

I. + II. Rekapitulace (přímé + nepřímé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY (ZPŮSOBILÉ) CELKEM	24 226 270,37	974 020,55	0,00	470 953,37	-305 332,53	25 365 911,76

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 107	Úprava silnice II/430	1 753 101,67			84 493,78		1 837 595,45
SO 108	Siezd na parcelu č. 1081/2	230 676,80					230 676,80
SO 121	Dopravní značení	203 695,93			267 882,48		471 578,41
SO 132	Onravy obížděných tras	39 751,20					39 751,20
SO 901	Ostatní a vedlejší náklady - nepřímé	2 060 750,00	92 440,00		45 390,00		2 198 580,00
SO 133	Dopravně inženýrské opatření	368 910,00			54 944,00		423 854,00
SO 405	Přeložky kabelové trasy DPMB	3 873 535,13					3 873 535,13
SO 407	Přeložky sdělovacího vedení České Radiokomunikace	691 922,12					691 922,12
SO 411	Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile (zde 29,96%)	177 065,39					177 065,39
SO 414	Přeložky sdělovacího vedení ITSELF	608 583,50					608 583,50
SO 501	Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet	836 554,73				-16 107,78	820 446,95
SO 502	Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet	940 704,60				-28 162,86	912 541,74
SO 503	Úprava plynovodu STL DN 63	90 742,47				-2 216,36	88 526,11
SO 801.2	Náhradní výsadby - ostatní	130 541,93					130 541,93
SO 131.1	Provizorní komunikace během výstavby (zde 38,26%)	874 122,64	12 086,05				886 208,69
SO 131.2	Odstranění provizorní komunikace (zde 89%)	759 541,67					759 541,67
SO 001.1	Příprava území - mimo OK	113 435,97					113 435,97
SO 801.1	Náhradní výsadby – SÚS	17 813,78					17 813,78
III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		13 771 449,52	104 526,05	0,00	452 710,26	-46 487,00	14 282 198,83

I. + II. + III. Rekapitulace (přímé + nepřímé + nezpůsobilé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	37 997 719,89	1 078 546,60	0,00	923 663,63	-351 819,53	39 648 110,59

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 15 - SO 102 ul. Hviezdoslavova - VCP**Rozpočet: **[ZBV 15] - SO 102 ul. Hviezdoslavova - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	62 007,51 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	62 007,51 Kč
----------------------	--------------

DPH:	13 021,58 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	75 029,09 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 15] - SO 102 ul. Hviezdoslavova - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 15 SO 102 ul. Hviezdoslavova - VCP						62 007,51
5 Komunikace						62 007,51
15	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM tl. 170 mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	307,70	12 808,01
16	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250 mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	192,75	8 023,22
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 83.250000 = 83,250 [A]	M2	83,250	12,00	999,00
20	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	377,70	15 721,76
21	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	340,63	14 178,72
22	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	246,89	10 276,80

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 16 - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP**Rozpočet: **[ZBV 16] - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	62 057,46 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	62 057,46 Kč
----------------------	--------------

DPH:	13 032,07 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	75 089,53 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 16] - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 16 SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP						62 057,46
5 Komunikace						62 057,46
21	561441.1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM SC 0/32 ,C8/10 tl. 170 mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	307,70	12 808,01
24	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250 mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	193,95	8 073,17
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 83,25 = 83,250 [A]	M2	83,250	12,00	999,00
29	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	377,70	15 721,76
30	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	340,63	14 178,72
31	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 41,625 = 41,625 [A]	M2	41,625	246,89	10 276,80

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 17 - SO 105 ul. Holzova - VCP**Rozpočet: **[ZBV 17] - SO 105 ul. Holzova - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	62 057,46 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	62 057,46 Kč
----------------------	--------------

DPH:	13 032,07 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	75 089,53 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 17] - SO 105 ul. Holzova - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 17 SO 105 ul. Holzova - VCP						62 057,46
5 Komunikace						62 057,46
29	561441.1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM tl. 170 mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	307,70	12 808,01
31	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM konstrukce 1 - min. 250 mmŠD 0/63 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	193,95	8 073,17
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 83.250000 = 83,250 [A]	M2	83,250	12,00	999,00
36	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	377,70	15 721,76
37	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	340,63	14 178,72
38	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	246,89	10 276,80

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 18 - SO 104.2 silnice II/430 - šířková úprava - VCP**Rozpočet: **[ZBV 18] - SO 104.2 silnice II/430 - šířková úprava - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	62 057,46 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	62 057,46 Kč
----------------------	--------------

DPH:	13 032,07 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	75 089,53 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 18] - SO 104.2 silnice II/430 - šířková úprava - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 18 SO 104.2 silnice II/430 - šířková úprava - VCP						62 057,46
5 Komunikace						62 057,46
18	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	307,70	12 808,01
20	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min 250mm 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	193,95	8 073,17
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 83.250000 = 83,250 [A]	M2	83,250	12,00	999,00
25	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	377,70	15 721,76
26	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	340,63	14 178,72
27	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 41.625000 = 41,625 [A]	M2	41,625	246,89	10 276,80

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 19 - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP**Rozpočet: **[ZBV 19] - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	222 773,48 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	222 773,48 Kč
---------------	---------------

DPH:	46 782,43 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	269 555,91 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 19] - SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 19 SO 103.1. ul. Bedřichovická - VCP						222 773,48
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 547,90
110	93818.N10	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 490,000	1,71	2 547,90
1 Zemní práce						10 484,53
8	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	29,800	351,83	10 484,53
5 Komunikace						192 873,05
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 745 = 745,000 [A]	M2	745,000	12,00	8 940,00
31	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 745 = 745,000 [A]	M2	745,000	246,89	183 933,05
9 Ostatní konstrukce a práce						16 868,00
37	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	55,200	220,00	12 144,00
41	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	18,000	12,00	216,00
42	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	98,000	46,00	4 508,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 23 - SO 101 Okružní křižovatka - MNP**Rozpočet: **[ZBV 23] - SO 101 Okružní křižovatka - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-60 876,80 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-60 876,80 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-12 784,13 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-73 660,93 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 23] - SO 101 Okružní křižovatka - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 23 SO 101 Okružní křižovatka - MNP						-60 876,80
0 Všeobecné konstrukce a práce						-76,80
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 113135 -0.480000 = - 0,480 [A]	T	-0,480	160,00	-76,80
8 Potrubí						-60 800,00
39	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 šachta drenážní plastová DN 600 bude osazena plastovým poklopem A15 do šachtové roury v místi dilicích ostruvku a zeleni a poklopem D 400 v krajnici komunikace -4.000000 = - 4,000 [A]	KUS	-4,000	15 200,00	-60 800,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 24 - SO 103.2 ul. Bedřichovická - úprava - MNP**Rozpočet: **[ZBV 24] - SO 103.2 ul. Bedřichovická - úprava - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-26 848,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-26 848,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-5 638,08 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-32 486,08 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 24] - SO 103.2 ul. Bedřichovická - úprava - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 24 SO 103.2 ul. Bedřichovická - úprava - MNP						-26 848,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						-2 848,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-8,900	320,00	-2 848,00
8 Potrubí						-24 000,00
32	895113	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 -1.000000 = - 1,000 [A]	KUS	-1,000	24 000,00	-24 000,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 25 - SO 105 ul. Holzova - MNP**Rozpočet: **[ZBV 25] - SO 105 ul. Holzova - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-21 385,50 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-21 385,50 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-4 490,96 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-25 876,46 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 25] - SO 105 ul. Holzova - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 25 SO 105 ul. Holzova - MNP						-21 385,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						-5 185,50
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. 113135 -4.800000 = - 4,800 [A]	T	-4,800	170,00	-816,00
4	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB "."	T	-17,478	250,00	-4 369,50
8 Potrubí						-16 200,00
41	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 šachta drenážní plastová DN 600 bude osazena plastovým poklopem A15 do šachtové roury. Šachty budou s lapaeem písku na dni. -1.000000 = - 1,000 [A]	KUS	-1,000	16 200,00	-16 200,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 26 - SO 106.1 Chodníky a nástupiště - BKOM - MNP**Rozpočet: **[ZBV 26] - SO 106.1 Chodníky a nástupiště - BKOM - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-24 581,99 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-24 581,99 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-5 162,22 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-29 744,21 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 26] - SO 106.1 Chodníky a nástupiště - BKOM - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 26 SO 106.1 Chodníky a nástupiště - BKOM - MNP						-24 581,99
0 Všeobecné konstrukce a práce						-6 732,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol. 113135 -39.600000 = - 39,600 [A]	T	-39,600	170,00	-6 732,00
9 Ostatní konstrukce a práce						-17 849,99
27	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-15,000	548,85	-8 232,75
28	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-17,000	565,72	-9 617,24

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**

Objekt: **ZBV 27 - SO 301.2 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 2 - MNP**

Rozpočet: **[ZBV 27] - SO 301.2 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 2 - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-3 318,70 Kč
Celková cena:	-3 318,70 Kč
DPH:	-696,93 Kč
Cena s DPH:	-4 015,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 27] - SO 301.2 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 2 - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 27 SO 301.2 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 2 - MNP						-3 318,70
0 Všeobecné konstrukce a práce						-3 318,70
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení zeminy na recyklaení skládku, kde bude poetoidina a bude zajištino opitovné použití -11.408000 = - 11,408 [A]	T	-11,408	290,91	-3 318,70

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**Objekt: **ZBV 28 - SO 402 Nové veřejné osvětlení - MNP**Rozpočet: **[ZBV 28] - SO 402 Nové veřejné osvětlení - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-166 023,93 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-166 023,93 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-34 865,03 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-200 888,96 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 28] - SO 402 Nové veřejné osvětlení - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 28 SO 402 Nové veřejné osvětlení - MNP						-166 023,93
2 Základy						-27 583,48
9	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 základy VO "(1*(0,5*0,5*0,6)+16*(1*1*1,1)+2*0,3)*1,1"	M3	-4,190	6 583,17	-27 583,48
7 Přidružená stavební výroba						-138 440,45
22	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M silnění stožár, veštní elektrovýzbroje, provedení BRNO "zřejmé z PD"	KUS	-5,000	27 688,09	-138 440,45

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV**

Objekt: **ZBV 29 - SO 301.1.1 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 1-1 - MNP**

Rozpočet: **[ZBV 29] - SO 301.1.1 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 1-1 - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -2 297,61 Kč

Celková cena: -2 297,61 Kč

DPH: -482,50 Kč

Cena s DPH: -2 780,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 29] - SO 301.1.1 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 1-1 - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 29 SO 301.1.1 Odvodnění komunikace SÚS - Stoka 1-1 - MNP						-2 297,61
0 Všeobecné konstrukce a práce						-2 297,61
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-7,898	290,91	-2 297,61

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 10 - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP**Rozpočet: **[ZBV 10] - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	68 833,78 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	68 833,78 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	14 455,09 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	83 288,87 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 10] - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 10 SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP						68 833,78
1 Zemní práce						5 327,70
5	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM odvoz na skládku s oprávněním recyklace odpadu "odkopávky příkopu (reprofilace):" 0 = 0,000 [A] "odkopávky krajnice:" 30 = 30,000 [B] "Celkem: "A+B = 30,000 [C]	M3	30,000	177,59	5 327,70
2 Základy						18 216,00
106	289972.N6	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	200,000	91,08	18 216,00
9 Ostatní práce						45 290,08
13	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,000	1 600,64	9 603,84
60	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	58,000	615,28	35 686,24

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 11 - SO 133 Dopravně inženýrské opatření - VPC**Rozpočet: **[ZBV 11] - SO 133 Dopravně inženýrské opatření - VPC**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	54 944,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	54 944,00 Kč
---------------	--------------

DPH:	11 538,24 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	66 482,24 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 11] - SO 133 Dopravně inženýrské opatření - VPC

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 11 SO 133 Dopravně inženýrské opatření - VPC						54 944,00
9 Ostatní konstrukce a práce						54 944,00
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	60,00	2 280,00
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	229,000	40,00	9 160,00
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 712,000	4,00	6 848,00
4	914632	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,00	200,00
5	914633	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	80,00	160,00
6	914639	DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	8,000	12,00	96,00
7	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	22,000	350,00	7 700,00
8	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	22,000	100,00	2 200,00
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,000	75,00	900,00
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	75,00	900,00
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	48,000	10,00	480,00
12	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	450,00	450,00
13	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	450,00	450,00
14	916139	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	4,000	40,00	160,00
18	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	100,000	60,00	6 000,00
19	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	100,000	40,00	4 000,00
20	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 700,000	4,00	6 800,00
21	916422	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONT S PŘES	KUS	56,000	60,00	3 360,00
22	916423	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONT	KUS	56,000	30,00	1 680,00
23	916429	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	224,000	5,00	1 120,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 12 - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP**Rozpočet: **[ZBV 12] - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	15 660,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	15 660,00 Kč
----------------------	--------------

DPH:	3 288,60 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	18 948,60 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 12] - SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 12 SO 107 Úprava silnice II/430 - VCP						15 660,00
9 Ostatní práce						15 660,00
19	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM "spáry mezi úseky:" 270 = 270,000 [A]	M	270,000	12,00	3 240,00
20	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 "spáry mezi úseky:" 270 = 270,000 [A]	M	270,000	46,00	12 420,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 13 - SO 121 Dopravní značení - vícepráce**Rozpočet: **[ZBV 13] - SO 121 Dopravní značení - vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	267 882,48 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	267 882,48 Kč
----------------------	---------------

DPH:	56 255,32 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	324 137,80 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 13] - SO 121 Dopravní značení - vícepráce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 13 SO 121 Dopravní značení - vícepráce						267 882,48
9 Ostatní práce						267 882,48
7	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT "IS9b:" 1*20,6 = 20,600 [A]	M2	20,600	3 150,00	64 890,00
107	914981.N7	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	21 320,41	170 563,28
108	914431.N8	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	4 053,65	32 429,20

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**

Objekt: **ZBV 14 - SO 901 Ostatní a vedlejší náklady - nepřímé, ostatní náklady, VCP**

Rozpočet: **[ZBV 14]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	45 390,00 Kč
Celková cena:	45 390,00 Kč
DPH:	9 531,90 Kč
Cena s DPH:	54 921,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 14]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						45 390,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						45 390,00
109	00001.R.N9	KOORDINAČNÍ ČINNOST	KPL	1,000	45 390,00	45 390,00

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 20 - SO 501 Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet - MNP**Rozpočet: **[ZBV 20] - SO 501 Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-16 107,78 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-16 107,78 Kč
---------------	---------------

DPH:	-3 382,63 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-19 490,41 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 20] - SO 501 Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 20 SO 501 Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet - MNP						-16 107,78
1 Zemní práce						-16 107,78
6	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l <vv><r><t></t></r></vv> -20.000000 = - 20,000 [A]	H	-20,000	78,18	-1 563,60
7	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l <vv><r><t></t></r></vv> -2.000000 = - 2,000 [A]	DEN	-2,000	44,82	-89,64
13	162751117	Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 "6,6+14*3*1*0,2"	M3	-15,000	276,36	-4 145,40
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení "(6,6+14*3*1*0,2)*1,8"	T	-27,000	381,82	-10 309,14

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 21 - SO 502 Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet - MNP**Rozpočet: **[ZBV 21] - SO 502 Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-28 162,86 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-28 162,86 Kč
---------------	---------------

DPH:	-5 914,20 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-34 077,06 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 21] - SO 502 Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 21 SO 502 Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet - MNP						-28 162,86
1 Zemní práce						-28 162,86
15	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l <vv><r><t></r></vv> -20.000000 = - 20,000 [A]	H	-20,000	78,18	-1 563,60
16	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l <vv><r><t></r></vv> -2.000000 = - 2,000 [A]	DEN	-2,000	44,82	-89,64
24	162751117	Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 "15,21+3,9+14*3*1*0,2"	M3	-27,510	276,36	-7 602,66
25	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení "(19,11+14*3*1*0,2)*1,8"	T	-49,518	381,82	-18 906,96

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **TDK2 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN**Objekt: **ZBV 22 - SO 503 Úprava plynovodu STL DN 63 - MNP**Rozpočet: **[ZBV 22] - SO 503 Úprava plynovodu STL DN 63 - MNP**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-2 216,36 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-2 216,36 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-465,44 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-2 681,80 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZBV 22] - SO 503 Úprava plynovodu STL DN 63 - MNP

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
ZBV 22 SO 503 Úprava plynovodu STL DN 63 - MNP						-2 216,36
1 Zemní práce						-2 216,36
11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku přes 9000 do 10000 m hor tř těž I skup 1 až 3 "0,5+1,8"	M3	-2,300	276,36	-635,63
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení "(0,5+1,8)*1,8"	T	-4,140	381,82	-1 580,73