

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ, ÚSEK HERŠPICKÁ – VÍDEŇSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

IČO: 416 01 645

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 2209

zastoupena Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti a Ing. Filipem Lutonským, jednatelem společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna ceny:

- Větší rozsah asfaltobetonového krytu vznikl na ulici Vídeňské z důvodu plynulého napojení na stávající vozovku v místě přechodu pro chodce. Výměry jsou vyčísleny na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací.
- V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že není nutné provádět výspravu trhlín v rozsahu dle PD.
- V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že není nutné provádět výspravu trhlín sanaci lokalit s plošným rozpadem v rozsahu dle PD.

Změna termínu:

- Vzhledem k čerstvosti položené vrstvy a následně k nevhodným klimatickým podmínkám není zhotovitel schopen zajistit pokládku VDZ v plastu v původně sjednaném termínu v požadované kvalitě tak, aby VDZ vydrželo požadovanou záruku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 2 smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby mimo VDZ plastem, a to 2 x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Účelem geodetického zaměření stavby je kontrola rozsahu provedených prací. Výstupy tedy musí být v takové podrobnosti a přesnosti, aby účel zaměření byl splněn.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy dle odst. 8 tohoto článku
Zahájení stavebních prací	do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby mimo VDZ plastem	do 70 kalendářních od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla	do 30. 04. 2026

Dřívější plnění je možné

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak (VDZ plastem). Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby mimo VDZ plastem.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. VDZ plastem;
 - ii. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu
 - iii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iv. bankovní záruka.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem či díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby mimo VDZ plastem a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby mimo VDZ plastem obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby mimo VDZ plastem, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby mimo VDZ plastem a díla, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 378 638,44 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 5 smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby mimo VDZ plastem a protokol o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XII odst. 4 bod 4.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.3 Záruční doba stavby mimo VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby mimo VDZ plastem. Záruční doba VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Jiří Lutonský
Datum: 2025.12.08
07:32:31 +01'00'

Jiří Lutonský

jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
08.12.2025
08:29:44

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická - Videňská

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.1	Silnice II/602	9 152 226,21	8 165,63	-31 292,80	9 129 099,04
SO 101.2	Silnice II/602 - sanace	1 685 640,41	0,00	-345 976,01	1 339 664,40
SO 190	Dopravní opatření	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 072 866,62	8 165,63	-377 268,81	10 703 763,44

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Popis					
Ostatní náklady		298 550,00	0,00	0,00	298 550,00
Vedlejší náklady		376 325,00	0,00	0,00	376 325,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		674 875,00	0,00	0,00	674 875,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 747 741,62	8 165,63	-377 268,81	11 378 638,44

Změna stavby č. ZBV 1 ZBV 1 Doměrky a skutečně provedené práce

Stavba: **L-25-021-000 - II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická – Vídeňská**

Objekt: **SO 101.1 - Silnice II/602**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Silnice II/602**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -23 127,17 Kč

DPH: -4 856,72 Kč

Cena s DPH: -27 983,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 1

Rozpočet: [SO 101.1] - Silnice II/602

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Silnice II/602						-23 127,17
2 Základy						-1 016,00
15	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	-8,000	127,00	-1 016,00
5 Komunikace						-22 111,17
21	572214.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	11,000	15,24	167,64
22	572214.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	11,000	15,24	167,64
24	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11,000	364,95	4 014,45



Položky změny stavby č. ZBV 1

Rozpočet: [SO 101.1] - Silnice II/602

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,000	346,90	3 815,90
27	581352	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	-8,000	3 784,60	-30 276,80

Změna stavby č. ZBV 2 ZBV 2 Skutečně provedené práce

Stavba: **L-25-021-000 - II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická – Vídeňská**

Objekt: **SO 101.2 - Silnice II/602 - Sanace**

Rozpočet: **[SO 101.2]/[SO 101.22] - Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP 115**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -88 623,00 Kč

DPH: -18 610,83 Kč

Cena s DPH: -107 233,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 2

Rozpočet: [SO 101.2]/[SO 101.22] - Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP 115

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.22 Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP 115						-88 623,00
5 Komunikace						-88 623,00
1	572224.X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	-687,000	20,00	-13 740,00
2	572B64.X	PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE DO 3,0KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	-687,000	75,00	-51 525,00
3	57622.X	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti Specifikace: - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	-687,000	20,00	-13 740,00
4	577A2.X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Položka zahrnuje: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění Specifikace: - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou Položka nezahrnuje: - x	M	-137,400	70,00	-9 618,00

Změna stavby č. ZBV 3 ZBV 3 Skutečně provedené práce

Stavba: **L-25-021-000 - II/602 Brno, ul. Jihlavská, úsek Heršpická – Vídeňská**

Objekt: **SO 101.2 - Silnice II/602 - Sanace**

Rozpočet: **[SO 101.2]/[SO 101.23] - Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -257 353,01 Kč

DPH: -54 044,13 Kč

Cena s DPH: -311 397,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 3

Rozpočet: [SO 101.2]/[SO 101.23] - Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.23 Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování						-257 353,01
1 Zemní práce						-33 061,25
1	11372.X	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Specifikace:</i> Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	-26,449	1 250,00	-33 061,25
5 Komunikace						-224 291,76
2	572214.X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu <i>Specifikace:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	-528,990	14,00	-7 405,86
3	572224.X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu <i>Specifikace:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	-528,990	20,00	-10 579,80
4	57476.X	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) <i>Specifikace:</i> - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Položka nezahrnuje: - x	M2	-528,990	185,00	-97 863,15
5	574E46.X	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-528,990	205,00	-108 442,95

Položky změny stavby č. ZBV 3

Rozpočet: [SO 101.2]/[SO 101.23] - Typ "3" lokality s plošným rozpadem po odfrézování

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				