

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/641 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ – ÚSEK 5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 00 Brno

IČO: 608 38 744

zapsaná u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 7634

zastoupena Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH

Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2024 a dodatku č.1 ze dne 13. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Při provádění oprav uličních vpustí dle „pasportu oprav“ bylo zjištěno, že rozsah opravovaných stávajících přípojek bude nutné z důvodu jejich neprůchodnosti či poruch navýšit. Dále bylo zjištěno, že některé stávající přípojky UV jsou zaneseny, avšak toto zanesení bylo možno odstranit tlakovým čištěním.
- Po zhodnocení technického stavu zdi garáží těsně přilehlé ke komunikaci byl na základě požadavku městské části a po dohodě s vlastníky garáží pozměněn návrh úpravy zadní stěny tak, aby byla zajištěna její maximální ochrana před vlhkostí a odstřiky solí vlivem provozu.
- Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům PAU v podkladních vrstvách byla místo odvozu na skládku a použití nakupovaných materiálů provedena recyklace za studena.
- Nátěr stávajícího zábradlí byl shledán relativně nový a vyhovující. Z důvodu nutnosti rozebrání stávající betonové zádlažby pod zábradlím za účelem výměny silničního obrubníku bylo po zhodnocení jejího stavu rozhodnuto o výměně za novou.
- Zajištění stanovení trvalého dopravního značení.
- Odlišná skladba chodníku oproti předpokladu projektu - SO 111-I, SO 111-II, SO 112-II – méněpráce, vícepráce na základě skutečného provedení stavby.

- Úprava řešení křižovatky Tuháčkova / Lomená v návaznosti na přestavbu SSZ - Brněnské komunikace a.s.
- SO 101-II, SO 112-II – vícepráce, méněpráce na základě skutečného provedení stavby.
- Dopřesnění výměry obrubníků v důsledku stavební úpravy křižovatky Černovická – Lomená.
- V rámci projednávání dopravně inženýrského opatření etapy I. byl vznesen požadavek MČ Brno Jih na úpravu provozu v ulici Hodonínská (obrácení jednosměrky) tak, aby při úplné uzavírce pravého jízdního pásu ul. Černovické byla zajištěna příjezdová cesta k parkovišti Schwaigrova a potažmo na vyhrazené parkoviště pro ZTP rezidenty (viz požadavek MČ) a ZŠ Tuháčkova.
- a) V rámci projednání DIO – II. etapa byla projednána, v rámci uzavírkové komise, změna oproti předpokládanému DIO v místě odbočení z ulice Černovická na ul. U Svitavy. Předmětem změny bylo zajištění dodržení zákazu levého odbočení do ulice U Svitavy a přikázaného směru jízdy vpravo z ul. U Svitavy. Zajištění bylo provedeno pomocí nízkých betonových svodidel tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost řidičů v místě převedení provozu z pravého jízdního pásu do levého.
b) Z důvodu požadavku DI PČR (zákaz zobousměrnění ulice Pompova jako objízdné trasy) a MČ Brno jih na obslužnost, bylo nutné etapu II předělit na dvě části, tak aby bylo zajištěno odbočení z ul. Černovická do ulice Lomená. Avšak vlivem změny technologie úpravy podkladních vrstev recyklací za studena a pokládky živichých vrstev bez příčné spáry v prostoru křižovatky, bylo nutné projednat dodatečně uzavírku celé etapy II včetně křižovatky Černovická x Lomená. Předpokladem PD byla úplná uzavírka celého úseku levého jízdního pásu po dobu výstavby II. etapy.
- Geometrický plán nebyl proveden, nebylo nutno oddělovat nově pozemky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

49 938 809,88 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne

 zastoupení

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH



Podepsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2025.12.05 13:00:05
+01'00'

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG a.s.

V Brně, dne

Ing. Jindřich Hochman

 Digitální podpis:
09.12.2025
17:52:29

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5, po DI č. I

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	TDK 2- Dodatek č.2		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		Méněpráce	Vícepráce			Méněpráce	Vícepráce		
SO 101-I	Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa	16 662 147,26	-88 296,00	77 574,58	16 651 425,84	20 148 225,27	-50 735,26		16 600 690,58	20 086 835,60
SO 101-II	Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa	18 117 752,67	-26 173,15	136 236,41	18 227 815,93	22 055 657,28	-2 114 670,59	2 793 636,96	18 906 782,30	22 877 206,58
SO 101.1-I	Napojení místních komunikací - I. Etapa	334 204,91			334 204,91	404 387,94			334 204,91	404 387,94
SO 101.1-II	Napojení místních komunikací - II. Etapa	474 685,74	-132 566,00	37 596,92	379 716,66	459 457,16	-5 947,00	64 786,85	438 556,51	530 653,38
SO 111-I	Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa	1 779 474,22	-9 241,00	38 531,94	1 808 765,16	2 188 605,84	-91 488,16	165 289,61	1 882 566,61	2 277 905,60
SO 111-II	Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa	1 074 149,39		367 742,92	1 441 892,31	1 744 689,70	-106 365,78	138 385,41	1 473 911,94	1 783 433,45
SO 111.1-I	Úprava chodníků - účelová komunikace MČ - I. Etapa	379 723,42			379 723,42	459 465,34			379 723,42	459 465,34
SO 112-I	Obnova stávajících chodníků - I. Etapa	1 241 706,77		19 756,80	1 261 463,57	1 526 370,92			1 261 463,57	1 526 370,92
SO 112-II	Obnova stávajících chodníků - II. Etapa	784 873,03			784 873,03	949 696,37	-108 713,67	145 761,28	821 920,64	994 523,97
SO 181-I	Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa	398 087,00		26 444,00	424 531,00	513 682,51	-14 268,00	29 737,00	440 000,00	532 400,00
SO 181-II	Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa	273 941,00			273 941,00	331 468,61		126 867,40	400 808,40	484 978,16
SO 211	PHS - protihluková stěna	5 240 356,38	-49 335,09	261 765,33	5 452 786,62	6 597 871,81			5 452 786,62	6 597 871,81
Stavba celkem - stavební náklady celkem		46 761 101,79	-305 611,24	965 648,90	47 421 139,45	57 379 578,73	-2 492 188,46	3 464 464,51	48 393 415,50	58 556 032,76

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	TDK 1- Dodatek č.2		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			Méněpráce	Vícepráce			Méněpráce	Vícepráce		
Ostatní náklady		754 097,00			754 097,00	912 457,37	-65 266,00		688 831,00	833 485,51
Vedlejší náklady		780 858,00		11 098,38	791 956,38	958 267,22		64 607,00	856 563,38	1 036 441,69
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 534 955,00	0,00	11 098,38	1 546 053,38	1 870 724,59	-65 266,00	64 607,00	1 545 394,38	1 869 927,20

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1- Dodatek č.1		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	TDK 1- Dodatek č.2		Celková cena v Kč bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem			Méněpráce	Vícepráce			Méněpráce	Vícepráce		
		48 296 056,79	-305 611,24	976 747,28	48 967 192,83	59 250 303,32	-2 557 454,46	3 529 071,51	49 938 809,88	60 425 959,95

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 10 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 10]/[vícepráce] - rozdílné délky přípojek uličních vpustí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[vícepráce] - rozdílné délky přípojek uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce rozdílné délky přípojek uličních vpustí						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a horniny "50,4*2,0 = 100,80 [A] Celkem 100,8 = 100,80 Celkem 100,8 = 100,80 Celkem 100,8 = 100,80 Celkem 100,8 = 100,80 Celkem 100,8 = 100,80 " "Celkem "100,8 = 100,800 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
	Specifikace					
101	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ tlakové čištění stávajících přípojek UV 1 = 1,000 [A]	KPL			
1 Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[vícepráce] - rozdílné délky přípojek uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro přípojky ul.vpustí včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[vícepráce] - rozdílné délky přípojek uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp a podsyp z ŠP 0/32 v místě UV, šachty Š10, pro přípojky UV až po konstrukci vozovky Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, úprava, hutnění, atp.). planimetrováno ze situace programem autocad <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3			
8 Potrubí						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 10]/[vícepráce] - rozdílné délky přípojek uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM přípojka UV z kameniny DN150 spojovací systém F včetně podkladních pražců pro přípojky vč. tvarovek, odbočných tvarovek pro provedení zápachové uzávěrky a napojení na stávající kanalizaci <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</i> <i>zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M			
9 Ostatní konstrukce a práce						
5	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ vybourání stáv. přípojek ul. vpustí včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku,	M			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 11 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 11]/[méněpráce] - změna úpravy okolo garaží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 11]/[méněpráce] - změna úpravy okolo garaží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce změna úpravy okolo garází						
1 Zemní práce						
1	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Těžené kamenivo frakce 32/63 mezi obrubou a stěnou garází v tl. 100 mm v km 0,352 - 0,494, dl. 142 m Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). "" kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace` 142*0,8*0,1 = 11,36 [A] Celkem -11,36 = -11,36 Celkem -11,36 = -11,36 Celkem -11,36 = -11,36 Celkem -11,36 = -11,36 Celkem -11,36 = -11,36 Celkem -11,36 = -11,36 " "Celkem "-11,36 = -11,360 [B] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3			
2 Základy						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 11]/[méněpráce] - změna úpravy okolo garaží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	21461.b	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE mulčovací netkaná textilie z PP o plošné hmotnosti min. 50 g/m2 pod vrstvu z kačírku v km 0,352 - 0,494 v dl. 142 m "142*0,8 = 113,60 [A] Celkem -113,6 = -113,60 Celkem -113,6 = -113,60 Celkem -113,6 = -113,60 Celkem -113,6 = -113,60 Celkem -113,6 = -113,60 Celkem -113,6 = -113,60 " "Celkem "-113,6 = -113,600 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2			
	Specifikace					
3	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Nopová fólie z HDPE podél stávajících garáží v km 0,352 - 0,494 vlevo kompletní provedení včetně ukončovacích lišt "1,5*142 = 213,00 [A] Celkem -213 = -213,00 Celkem -213 = -213,00 Celkem -213 = -213,00 Celkem -213 = -213,00 Celkem -213 = -213,00 Celkem -213 = -213,00 " "Celkem "-213 = -213,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2			
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 11]/[méněpráce] - změna úpravy okolo garaží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy, vč. odvozu zeminy na skládku drenáž DN 150 mm HDPE profilovaná kruhová pevnost SN8 částečně perforovaná s plným dnem uložená do ŠP lože tl. 0.05 m (v případě pod. sklonem < 1% do betonu C8/10) drenáž bude zaústěna do přípojky ul. vpusti (do odbočky za sifonem) <i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M			
	Specifikace					
5	21461.a	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10% v místě drenáží plošná hmotnost min. 200 g/m2 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 11 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 11]/[vícepráce] - změna úpravy okolo garáží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 11]/[vícepráce] - změna úpravy okolo garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce změna úpravy okolo garáží						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
102	0001R	Oprava rubové části zdi přilehlých garáží 1 = 1,000 [A]	kpl			
4 Vodorovné konstrukce						
2	457315	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 "jednotková cena OTSKP 2024 * 0,8881 5170,87*0,8881 = 4592,25 [A] plocha * tloušťka 142*0,8*0,15 = 17,04 [B] Celkem 17,04 = 17,04 Celkem 17,04 = 17,04 Celkem 17,04 = 17,04 Celkem 17,04 = 17,04 Celkem 17,04 = 17,04 " "Celkem "17,04 = 17,040 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 12 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 12]/[méněpráce] - záměna podkladních vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 12]/[méněpráce] - záměna podkladních vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce záměna podkladních vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a horniny <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
1 Zemní práce						
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele planimetrováno ze situace programem autocad <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3			
5 Komunikace						
1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK 0/32 tl. 200 mm ČSN 736126-1, ČSN EN 13285 plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "(3505)*1,13 = 3960,65 [A] Celkem -3960,65 = -3960,65 Celkem -3960,65 = -3960,65 Celkem -3960,65 = -3960,65 Celkem -3960,65 = -3960,65 Celkem -3960,65 = -3960,65 " "Celkem "-3960,65 = -3 960,650 [B] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 12 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 12]/[vícepráce] - záměna podkladních vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 12]/[vícepráce] - záměna podkladních vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce záměna podkladních vrstev						
5 Komunikace						
103	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 13 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 13]/[méněpráce] - úpravy zábradlí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 13]/[méněpráce] - úpravy zábradlí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce úpravy zábradlí						
7 Přidružená stavební výroba						
1	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST nový nátěr stávajícího zábradlí v km 0,700 - KÚ vlevo Základní nátěr jednovrstvého typu Zn Epoxidový nátěr, minimální tloušťka 100 µm Vrchní nátěr polyuretanový, minimální tloušťka 80 µm Odstín RAL vrchního nátěru určí investor (předpokládá se stejný odstín jako navazující zábradlí) "(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*15 = 15,72 [A] Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 " "Celkem "-15,72 = -15,720 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						
2	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění stávajícího zábradlí v km 0,700 - KÚ vlevo "(0,19*1,1*2+0,126*1,5*2+0,126*0,5*4)*15 = 15,72 [A] Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 Celkem -15,72 = -15,72 " "Celkem "-15,72 = -15,720 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 13 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 13]/[vícepráce] - úpravy zábradlí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 13]/[vícepráce] - úpravy zábradlí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce úpravy zábradlí						
5 Komunikace						
1	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně lože z HDK 4/8 v tl. 40 mm betonová dlažba 200x200 mm šedé barvy <i>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 14 - SO 001 Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK - 002 Vedlejší náklady**

Rozpočet: **[Změna č. 14]/[vícepráce] - stanovení trvalého dopravního značení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 14]/[vícepráce] - stanovení trvalého dopravního značení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce stanovení trvalého dopravního značení						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	0002R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Stanovení trvalého dopravního značení	KPL			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 15 - SO 111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 15]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 15]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
1 Zemní práce						
2	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 15 - SO 111-I Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - I. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 15]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 15]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltový beton bez dehtu Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T			
1 Zemní práce						
2	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM planimetrováno ze situace programem autocad včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 16 - SO 111-II Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 16]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 16]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T			
1 Zemní práce						
2	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 16 - SO 111-II Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 16]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 16]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltový beton bez dehtu Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T			
1 Zemní práce						
2	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM planimetrováno ze situace programem autocad včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 17 - SO 112-II Obnova stávajících chodníků - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 17]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 17]/[méněpráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
1 Zemní práce						
2	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstranění podkladní betonové konstrukce chodníku včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 17 - SO 112-II Obnova stávajících chodníků - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 17]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 17]/[vícepráce] - skutečná tloušťka odstraněných vrstev

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce skutečná tloušťka odstraněných vrstev						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltový beton bez dehtu <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
1 Zemní práce						
2	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM planimetrováno ze situace programem autocad včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 18 - SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 18]/[méněpráce] - změna typu mříží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 18]/[méněpráce] - změna typu mříží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce změna typu mříží						
8 Potrubí						
1	899124	MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ nová mříž M508D stávajících uliční vpusti - 2 ks <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS			
2	89915.R	KOŠ KALOVÝ nový kalový koš stávajících uličních vpustí <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 18 - SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 18]/[vícepráce] - změna typu mříží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 18]/[vícepráce] - změna typu mříží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce změna typu mříží						
8 Potrubí						
101	899122.R1	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ - obručnicková vpust' stružková	KUS			
102	899122.R2	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ - obručnicková vtoková mříž	KUS			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 19 - SO 101-II Silnice II/374 - úsek 5 - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 19]/[méněpráce] - doměrky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 19]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce doměrky						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
5	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a horniny <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
5 Komunikace						
1	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP (C65 B5) 0.30 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2			
2	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva ACL 16S, PMB 25/55-60, tl. 60 mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
3	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva ACP 16S, 50/70 tl. 50 mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 19]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva SMA 11S PMB, 25/55-60, tl. 40 mm - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
8 Potrubí						
6	89911O	BETONOVÝ POKLOP D400 nový betonový poklop stávajících kanalizačních šachet 1 ks v případě poškození stávajících <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS			
7	89915.R	KOŠ KALOVÝ nový kalový koš stávajících uličních vpustí <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS			
9 Ostatní konstrukce a práce						
8	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ odečteno ze situace <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS			
9	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele odečteno ze situace <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 20 - SO 101.1-II Napojení místních komunikací - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 20]/[vícepráce] - oprava chyby z TDK 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 20]/[vícepráce] - oprava chyby z TDK 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce oprava chyby z TDK 1						
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. silniční obrubník šířky 150 mm včetně bet. lože z C20/25 n XF3 v místě vstupu do vozovky, atp. budou požitý nájezdové obrubníky včetně přechodových obrubníků (levý, pravý) planimetrováno ze situace programem autocad "sil. bet obrubníky 250 x150: `26+12+18 = 56,00 [A] `přechodové bet. obrubníky (levý, pravý): `2+2 = 4,00 [B] `sil. bet obrubníky nájezdové 150 x150: `3+3 = 6,00 [C] `Celkem: `A+B+C = 66,00 [D] Celkem 66 = 66,00 " "Celkem "66 = 66,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M			
Specifikace						

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 21 - SO 112-II Obnova stávajících chodníků - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 21]/[méněpráce] - doměrky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 21]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce doměrky						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a hornina ""pol. 11130: `150*0,15*2,0 = 45,00 [A] `pol. 11332: `53,95*1,9 = 102,51 [B] `pol. 17120: `13,695*2,0 = 27,39 [C] `Celkem: `(A+B+C) = 174,90 [D] Celkem -174,895 = -174,90 Celkem -174,895 = -174,90 Celkem -174,895 = -174,90 Celkem -174,895 = -174,90 " "Celkem "-174,895 = -174,895 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 22 - SO 181-I Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 22]/[vícepráce] - požadavek MČ Brno-jih, ul. Hodonínská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 22]/[vícepráce] - požadavek MČ Brno-jih, ul. Hodonínská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce požadavek MČ Brno-jih, ul. Hodonínská						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
7	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	kpl			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 22]/[vícepráce] - požadavek MČ Brno-jih, ul. Hodonínská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap včetně podkladní desky a stojky viz příloha SO 181 - DIO <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS			
	<i>Specifikace</i>					
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS			
	<i>Specifikace</i>					
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>	KSDE N			
	<i>Specifikace</i>					
4	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap včetně podkladní desky a stojky viz příloha SO 181 - DIO <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS			
	<i>Specifikace</i>					
5	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení k pol.č. 914462 viz SO 181 - DIO <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS			
	<i>Specifikace</i>					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 22]/[vícepráce] - požadavek MČ Brno-jih, ul. Hodonínská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914462 viz SO 181 - DIO <i>Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>	KSDE N			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 23 - SO 181-II Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 23]/[vícepráce] - uzavření křižovatky ul. Lomená X Černovická**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 23]/[vícepráce] - uzavření křižovatky ul. Lomená X Černovická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
vícepráce uzavření křižovatky ul. Lomená X Černovická						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
7	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	kpl			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 23]/[vícepráce] - uzavření křižovatky ul. Lomená X Černovická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby a manipulace v rámci etap včetně podkladní desky a stojky viz příloha SO 181 - DIO <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS			
	<i>Specifikace</i>					
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění přechodného dopravního značení k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS			
	<i>Specifikace</i>					
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>	KSDE N			
	<i>Specifikace</i>					
201	911CA2.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu zařízení - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvu <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	M			
	<i>Specifikace</i>					
202	911CA3.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	M			
	<i>Specifikace</i>					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 23]/[vícepráce] - uzavření křižovatky ul. Lomená X Černovická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
203	911CA9.N	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM <i>Položka zahrnuje:</i> - denní sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení v předepsané výšce a počtu dnů použití	MDEN			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 24 - SO 001 Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK**

Rozpočet: **[Změna č. 24]/[méněpráce] - neprovedení geometrického plánu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 24]/[méněpráce] - neprovedení geometrického plánu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce neprovedení geometrického plánu						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL			
	Specifikace					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 25 - SO 101.1-I Silnice II/374 - úsek 5 - I. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 25]/[méněpráce] - doměrky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 25]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce doměrky						
7 Přidružená stavební výroba						
1	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST nový nátěr stávajícího zábradlí v km 0,680 - KÚ vpravo Základní nátěr jednovrstvého typu Zn Epoxidový nátěr, minimální tloušťka 100 µm Vrchní nátěr polyuretanový, minimální tloušťka 80 µm Odstín RAL vrchního nátěru určí investor (předpokládá se stejný odstín jako navazující zábradlí) <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			
8 Potrubí						
2	89911O	BETONOVÝ POKLOP D400 nový betonový poklop stávajících kanalizačních šachet 2 ks v případě poškození stávajících <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>	KUS			
3	89915.R	KOŠ KALOVÝ nový kalový koš stávajících uličních vpustí - <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</i>	KUS			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 25]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
4	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ odečteno ze situace <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS			
5	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele odečteno ze situace <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS			
6	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM očištění stávajícího zábradlí v km 0,680 - KÚ vpravo <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 26 - SO 111-II Úprava chodníků zastávek MHD - místní komunikace BKOM - II. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 26]/[méněpráce] - doměrky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 26]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce doměrky						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a hornina <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
	<i>Specifikace</i>					
2	014102.a_	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a hornina <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T			
	<i>Specifikace</i>					

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **23012-02 - II/641 Brno, ul. Černovická - úsek 5 - TDK 2**

Objekt: **Změna č. 27 - SO 181-I Dopravně inženýrská opatření - I. Etapa**

Rozpočet: **[Změna č. 27]/[méněpráce] - doměrky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 27]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
méněpráce doměrky						
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 916312 viz SO 181 - DIO Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			
2	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 916362 viz SO 181 - DIO Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914122 viz SO 181 - DIO Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDE N			
4	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné včetně podkladní desky a stojky k pol.č. 914462 viz SO 181 - DIO Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDE N			
5	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916112 viz SO 181 - DIO Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č. 27]/[méněpráce] - doměrky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916122 viz SO 181 - DIO <i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			
7	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916132 viz SO 181 - DIO <i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			
8	916149	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916142 viz SO 181 - DIO <i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			
9	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ přechodné dopravní značení, nájemné k pol.č. 916142 viz SO 181 - DIO <i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDE N			